

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)*  
Název PS,SO : *ŽST Praha Vysočany, úprava tras kabelů T-Mobile*

Datum zpracování : 17.12.2015 Datum aktualizace : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO *SO 11-73-13*  
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl: 0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE								
1 102911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	10,000						0,00
2 102944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	5 000,000						0,00
3 1029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	10,000						0,00
										0,00
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								
4 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	270,000						0,00
5 111343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	36,000						0,00
6 111346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	2,520						0,00
Díl: 13		Hloubené výkopávky								
7 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	8,000						0,00
8 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	252,000						0,00
9 13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA	M3KM	3 738,600						0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	220,400						0,00
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,000						0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
12 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	54,000						0,00
13 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	270,000						0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
14 561121		PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 100MM	M2	12,000						0,00
15 56410		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU	M3	36,000						0,00
16 58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	12,000						0,00

