

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží  
Název PS,SO : Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183  
Datum zpracování : 17.12.2015

Součet za Díl

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO SO 06-73-28  
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Silnoprúd - montáž VO								
	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	50,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	742J11	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	16,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743541	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ ZÁŘIVKOVÉ, MIN. IP 44, DO 60 W	KUS	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	743566	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	KUS	6,00		0,000		0,00	0,00	0,00
	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	1,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Silnoprúd - montáž VO				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoprúd								
	703441	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	50,00		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoprúd				0,000		0,00		0,00