

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Název PS,SO : Praha Horní Počernice - Výh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas

Datum zpracování : 17.12.2015 Datum aktualizace : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 08-73-12
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0										
1 02911		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	HM	10,000						0,00
2 02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	10 000,000						0,00
3 029611		OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	HOD	20,000						0,00
		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR								0,00
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								
4 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	45,000						0,00
5 111346		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	5,040						0,00
Díl: 13		Hloubené vykopávky								
6 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10,000						0,00
7 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	50,500						0,00
8 13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA	M3KM	520,200						0,00
Díl: 14		Ražení a protlačování								
9 141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	50,000						0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
10 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,100						0,00
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,000						0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
12 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	7,000						0,00
13 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	35,000						0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
14 561121		PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM	M2	1,000						0,00
15 58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	24,000						0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Název PS,SO : Praha Horní Počernice - Vých. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas

Datum zpracování : 17.12.2015 Datum aktualizace : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 08-73-12

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl: 8	16 89952	POTRUBÍ OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	2,600			7	8	9	10
										0,00 0,00
Díl: 015	17 015112	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	40,800						0,00 0,00
Díl: 70	18 701001	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) ZNAČKOVACÍ TYČ KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	10,000						0,00
	19 701002		KUS	1,000						0,00
	20 702212		M	90,000						0,00
	21 702312		M	90,000						0,00
	22 702332		M	70,000						0,00
	23 709210		KUS	6,000						0,00 0,00
Díl: 74	24 747212	Silnoproud CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDÁ)	KUS	1,000						0,00
	25 742017		KUS	1,000						0,00 0,00

