

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)
Název PS,SO : Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava tras kabelů MTS CETIN

Datum zpracování : 17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 06-73-15
Datum aktualizace : 17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 75		Slaboproud								
27	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	24,000						0,00
28	75J212	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm do 25XN	kmčtyřka	1,050						0,00
29	75J214	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm přes 50XN	kmčtyřka	14,000						0,00
30	75J216	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - uložení	m	85,000						0,00
31	75J21X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - zatažení	m	55,000						0,00
32	75J21Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,6 mm - demontáž	m	140,000						0,00
33	75J223	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 50XN	kmčtyřka	7,000						0,00
34	75J224	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm přes 50XN	kmčtyřka	28,000						0,00
35	75J226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	200,000						0,00
36	75J22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	110,000						0,00
37	75J22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - demontáž	m	310,000						0,00
38	75J111	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	2,000						0,00
39	75J112	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře přes 100 žil	kus	9,000						0,00
40	75J11 X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	11,000						0,00
41	75JH72	Ukončení kabelu smřřovací koncovka přes 40 mm	kus	1,000						0,00
42	75JH7X	Ukončení kabelu smřřovací koncovka - montáž	kus	1,000						0,00
43	75J112	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	4 290,000						0,00
44	75J113	Měření úturu přeslechu na blízkém konci na místním sděl. kabelu za 1 čtyřku XN a 1 měřený úsek	kus	4 290,000						0,00
45	75J832	Kabel optický mikrokabel do 36 vláken	kmvlákno	55,200						0,00
46	75J833	Kabel optický mikrokabel do 72 vláken	kmvlákno	307,200						0,00
47	75J836	Kabel optický mikrokabel - zafouknutí	m	10 400,000						0,00
48	75J83Y	Kabel optický mikrokabel - demontáž	m	10 309,000						0,00
49	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	216,000						0,00
50	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	216,000						0,00
51	75J82Y	Optický pigtail singlemode - demontáž	kus	216,000						0,00
52	75J911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	450,000						0,00
53	75J914	Optotrubka HDPE - uložení	m	280,000						0,00
54	75J91X	Optotrubka HDPE - zatažení	m	170,000						0,00
55	75J91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	450,000						0,00
56	75J961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	3,000						0,00

