

FORMULÁŘ 5

ROZPOČETNÝ KAZ VÝMĚR

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)  
Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas

17.12.2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
Číslo PS,SO  
Datum aktualizace :

SO 10-73-12

17.12.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	měrná jednotka 3	množství 4	jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
Díl: 0		VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE								
1 02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	10,000						0,00
2 02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	10 000,000						0,00
3 029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	20,000						0,00
Díl: 11		Přípravné práce (a přidružené)								0,00
4 11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	35,000						0,00
5 111343		ODSTRAN KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	12,000						0,00
6 111346		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	5,040						0,00
Díl: 13		Hloubené výkopávky								0,00
7 13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	12,000						0,00
8 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	41,500						0,00
9 13283B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA	M3KM	1 004,400						0,00
Díl: 14		Ražení a protlačování								0,00
10 141733		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	110,000						0,00
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								0,00
11 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUJTNĚNÍM	M3	33,100						0,00
12 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	7,000						0,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								0,00
13 18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	7,000						0,00
14 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ)	M2	35,000						0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								0,00
15 561121		PODKLADNÍ BETON TR. I TL. DO 100MM	M2	10,000						0,00
16 56410		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU	M3	12,000						0,00
17 58303		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	24,000						0,00



