



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | POPIS | PLOCHA | SVĚTLÁ VÝŠKA | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|-----------------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 3P01 | PŮDA | 427,22 m ² | 1 6504 100 mm | DŘEVĚNÁ PRKNA (SKLADBA P13) | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | DŘEVĚNÉ PODBITÍ |
| 3P02 | PŮDA | 15,85 m ² | 1 6504 100 mm | DŘEVĚNÁ PRKNA (SKLADBA P13) | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | DŘEVĚNÉ PODBITÍ |
| 3P03 | PŮDA | 11,74 m ² | 1 6504 100 mm | DŘEVĚNÁ PRKNA (SKLADBA P13) | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | DŘEVĚNÉ PODBITÍ |
| 3P04 | PŮDA | 14,28 m ² | 1 6504 100 mm | DŘEVĚNÁ PRKNA (SKLADBA P13) | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | DŘEVĚNÉ PODBITÍ |
| 3P05 | PŮDA | 19,96 m ² | 1 6504 100 mm | DŘEVĚNÁ PRKNA (SKLADBA P13) | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | DŘEVĚNÉ PODBITÍ |
| 3P06 | PŮDA | 18,22 m ² | 1 6504 100 mm | DŘEVĚNÁ PRKNA (SKLADBA P13) | ŠTUKOVÁ OMÍTKA | DŘEVĚNÉ PODBITÍ |

LEGENDA MATERIÁLŮ:

| | |
|--|---|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
| | BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY |
| | NĚŘEŠENÉ PROSTORY |
| | ZAJIŠTĚNÍ NOVÝCH OTVORŮ - BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.12 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |
| | DŮČASNÁ OCHRANNÁ KONSTRUKCE - I. ETAPA SDK DOČASNÁ PRŮČKA - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 IPRO TL. PRŮČKY 150 mm, ROZTĚČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN 1x SDK DESKAMI IRIFI 12,5 mm |
| | DŮČASNÁ OCHRANNÁ KONSTRUKCE - II. ETAPA SDK DOČASNÁ PRŮČKA - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 125 IPRO TL. PRŮČKY 150 mm, ROZTĚČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z OBOU STRAN 1x SDK DESKAMI IRIFI 12,5 mm |

POZNÁMKY:

- POZN1 ZASYPÁNÍ V ZHUTNĚNÍ SKLEPA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ - 0,200 m
POZN2 ODSTRAŇENÍ STÁVAJÍCÍ ZABEZPEČOVACÍ A SŘEZOVACÍ TECHNOLOGIE. DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA PO UKONČENÍ AKCE "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ".
POZN3 BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV - REKONSTRUKCE VĚRNÉHO SOCIÁLNÍ ZARIŽENÍ (WC) S OBSLUHU VE VÝPRVNÍ BUDOVĚ BYLA PROVEDENA 01/2021
POZN4 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM VSTUPEM BUDE DEMONTOVÁNA. LITINOVÁ ZDOBNÁ KONZOLA BUDE ZACHOVÁNA, BROUŠENÁ A OPATŘENA NOVÝM NÁTEREM.
POZN5 HLAVNÍ PŘÍPOJNOVÁ SŘÍŇ (LEZ DISTRIBUCE a.s.) BUDE DEMONTOVÁNA - NOVÉ UMÍSTĚNÍ VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.16 - SLINPODROUČE ELEKTRONSTALACE.
POZN6 DEMONTÁŽ ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTĚ V CELEM ROZSAHU VĚTNÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NÁSTUPIŠTĚ CCA DO HL. 1,0 m POD ÚROVŇ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU.
POZN7 STÁVAJÍCÍ INSTALACE KANAL MEZI HLAVNÍ BUDOVOU A SEVERNÍM / JIŽNÍM KRÍDLEM O ROZMĚRECH 600x700 mm BUDE VYČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM POKLOPEM.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEDA STATIKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE D.12 - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- V PŘÍPADĚ NESOUKADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP BETONOVÁ PODLAHA / CHELNÁ DLAŽBA
- OMÍTKA STĚNY ISOKRABÁNÍ, VYČIŠTĚNÍ, VYSPRAVENÍ
- DVEŘE, OKNA A MŘÍŽE
- SDK PODHLEDY
- ZDĚNÉ PRŮČKY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMĚTNÉ PRVKY (ZABRADLÍ, HODINY...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZARIŽENÍ (VÝMĚNÍKOVÁ STANICE, BŮLER, KOTEL, OTOPNÁ TĚLESA...) V VĚTNÉ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNA
- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSKÉ BUDOU VYČIŠTĚNÝ A ZNOVU OSAZENÝ NA ÚROVŇ ČISTÉ PODLAHY.
- STÁVAJÍCÍ ANGLICKÉ DVORKY BUDOU VYČIŠTĚNÝ, ZAKOLDOVÁNY A OPATŘENÝ POKLOPEM
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (DĚLABY, SVODY, PARAPETY...) VĚ VROMOSKUDU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- PLECHOVÉ POKLOPY NAD STÁVAJÍCÍMI ANGLICKÝMI DVORKY BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (FALCOVANY POZNKOVANÝ PLECH + PRKNNÝ ZÁKLŮP)

ETAPIZACE STAVBY:

- ETAPA I - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY BEZ TECHNOLOGICKÝCH MÍSTNOSTÍ A PŘÍLEHÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- ETAPA II - REKONSTRUKCE KOLEJSTĚ, NÁSTUPIŠŤ A PŘESUN TECHNOLOGIE DO VÝPRVNÍ BUDOVY IŘEŠENO V RÁMCI AKCE "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ"
- ETAPA III - REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY (TEOLOGICKÉ MÍSTNOSTI) - PO PŘESUNU TECHNOLOGIE
- ETAPA IV - VYBUDOVÁNÍ PARKOVISTĚ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH

LEGENDA PRVKŮ:

| | |
|--|--------------------|
| | ODSTRAŇOVANÉ DVEŘE |
|--|--------------------|

| | |
|---|---|
| Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury | |
| Znáš ošetřitel: | Platí: |
| Ověřovací osvědčení: | Realizace oprávněné osoby: |
| | Podpis: Datum: |
| Revize: | Datum: |
| Popis: | Kontroloval: |
| Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: Stavební správa západ | |
| Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |
| Zhotovitel díla: | APRIS 3MP s.r.o. |
| Adresa: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 |
| E: apris@apris.cz | |
| Zhotovitel objektu: | APRIS 3MP s.r.o. |
| Adresa: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 |
| E: apris@apris.cz | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Vojtěch Hejl |
| Specialista: | - |
| Název stavby/akce: | REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ |
| Označení investora: | 5631700099 |
| Označení zhotovitele: | 2020052 |
| Název části: | Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek |
| Označení části: | D.2.2.1 |
| Název objektu/dílo části: | Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně |
| Označení objektu/komplexu: | SO 00-71-01.01 |
| Název přílohy: | Architektonicko-stavební řešení |
| Název dílčí části přílohy: | Půdorys půdy - jižní křídlo - stávající stav, bourací práce |
| Číslo přílohy: | 2. 205c |
| Odpovědný projektant: | Ing. arch. M. Tyšlová |
| Měřítka: | 1:50 |
| Formát: | 15x44 |
| Stupeň dokumentace: | PPPS |
| Kraj: | Kaluzská území |
| TUO: | Františkovy Lázně |
| 021131 | |
| 13.6.2022 | |