





## SO 02 Parkovací hala 2

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL BC.R.MORAWITZ 	ZODP.PROJEKTANT BC.R.MORAWITZ 	GENERÁLNÍ PROJEKTANT  TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 580 01 Havlíčkův Brod tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	PROJEKTANT ČÁSTI  Signal Projekt s.r.o., Brno Václavská 55 fax: +420 543 331 046 tel: +420 543 233 962
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1		
PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 02 Parkovací hala 2 D.2.2.a.6 Elektroinstalace k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11		DATUM 8/2020
		ÚČEL PDPS
		ZAK.Č. 19017
		MĚŘITKO -
NÁZEV VÝKRESU: SOUPIS PRACÍ		Č.V. D.2.2.a.6-7

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 02		
Stavba: parkovací hala HZS JPO Havlířkův Brod										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 02 Parkovací hala 2										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek:										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:										Cenová úroveň: 2019		
Ukončení realizace SO/PS:										Datum zpracování:		
parkovací hala HZS JPO Havlířkův Brod										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
Díl: 1				Přidružené práce silnoproudu					Jednotková	Celkem		
1	113138	1	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Výkop kabelových rýh Viz položopsis Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,000				0,00 Kč		
2	132838	1	OTSKP 2019	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Výkop kabelových rýh Viz položopsis Položka zahrnuje:	M3	60,000				0,00 Kč		
3	17411	1	2019_OTSKP	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Zasypání kabelových rýh Viz položopsis, odpovídá výkopu položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	60,000				0,00 Kč		
4	18120	1	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II Úprava povrchu zasypávaných kabelových rýh 1m2 na 1m výkopu, viz položopsis položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	100,000				0,00 Kč		
5	56334	1	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM Oprava parkovací plochy v místě výkopu Viz položopsis - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	50,000				0,00 Kč		
6	56414	1	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL. 50MM Oprava parkovací plochy v místě výkopu Viz položopsis - dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty specifického složení na bázi cementu - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, proliti nebo zavibrování výplňové malty - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	50,000				0,00 Kč		
7	702211	1	2019_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM Dodávka a montáž chrániček do profilu a při provizorních stavech Viz položopsis 1. Položka obsahuje: - úprava dna výkopu - položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Údává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	M	10,000				0,00 Kč		
8	702312	1	2019_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELOVÝ VYSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopu Viz položopsis 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	10,000				0,00 Kč		
9	702421	1	2019_OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLE ŠÍŘKY DO 100 MM Provedení prostupu do objektu Viz položopsis 1. Položka obsahuje: - vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm - úpravu otvoru a asfaltové izolace zdíva, osazení chráničky, zazdění, začistění a utěsnění otvoru - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: - zařazení chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Údává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce	KUS	1,000				0,00 Kč		
10	702901	1	2019_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLE ŠÍŘKY DO 120 MM dodávka materiálu a tvorba pískového lože pro kabely Viz položopsis 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	160,000				0,00 Kč		

parkovací hala HZS JPO Havlíčkov Brod				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
11	703212	1	2019_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	60,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů						
				Viz půdorys 1.PP						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nářadí						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
12	703512	1	2019_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ LÍŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	200,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nářadí						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
13	703756	1	2019_OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ) DO EI 90 MIN.	KUS	1,000				0,00 Kč
				Ucpání jednotlivých kabelových průstupů stěnou						
				Viz půdorys						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
14	709513	1	2019_OTSKP	PODPURŇNÉ A POMOČNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAROVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	50,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů, připevnění svítidel						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Přidružené práce silnoproudu	0,00 Kč					
Díl: 2				Silnoproud						
15	741111	1	2019_OTSKP	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRAZDNÁ	KUS	200,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž krabice						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
16	741211R	1	2019_OTSKP	TLAČÍTKO INSTALAČNÍ JEDNODUCHÉ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	7,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje vč. příslušenství						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
17	741533	1	2019_OTSKP	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) OD 26 DO 45 W	KUS	10,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž vč. zdrojů a příslušenství						
18	741534	1	2019_OTSKP	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) PŘES 45 W	KUS	20,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – cenový rozdíl mezi svítidlem v krytí IP20 a v průmyslovém provedení v krytí min. IP65						
				2. Položka neobsahuje: – svítidlo						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
20	741553	1	2019_OTSKP	SVÍTLIDLO INTERIÉROVÉ - NOUZOVÝ MODUL	KUS	5,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní modul do svítidla vč. příslušenství – nastavení, zkoušky a zařazení do nadřazeného systému vč. software						
				2. Položka neobsahuje: – svítidlo						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	741581	1	2019_OTSKP	SVÍTLIDLO NOUZOVÉ LED ANTIVANDAL S/BEZ PIKTOGRAMU (IP 44) TŘÍDA II, DO 10 W	KUS	7,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdrojů a příslušenství						
				2. Položka neobsahuje: X						
				3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	741911	1	2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	100,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž zemního pásu FeZn 30/4						
				Viz polohopis a půdorys střechy						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nářez spoju a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem						
				2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod.						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
23	742G11	1	2019_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	410,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
24	742G12	1	2019_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
25	742H11	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	350,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)						
				2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.						
				3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
26	742H12	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	290,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						

parkovací hala HZS JPO Havlíkův Brod					ISPROFIN: 0					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
27	742H13	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	80,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
28	742H23	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	10,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
29	742I21	1	2019_OTSKP	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	80,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelů						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
30	742L11	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	200,000				0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky						
				Viz schémata a půdorysy						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
31	742L12	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	15,000				0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky						
				Viz schémata a půdorysy						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
32	742L13	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,000				0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky						
				Viz schémata a půdorysy						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
33	742N11	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000				0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky						
				Viz schémata a půdorysy						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů						
34	742P13	1	2019_OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	90,000				0,00 Kč
				Příplatek za montáž kabelu do chráničky						
				Viz polohopis, odpovídá množství chrániček						
				1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
35	743G13	1	2019_OTSKP	SKŘÍN ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KS ZÁSUVKE PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	8,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž zásuvkové skříně						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – instalaci vč. zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	744214	1	2019_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ PRAZDINÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 810-1500 MM	KUS	1,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž rozvaděče						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	744612	1	2019_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	5,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
38	744633	1	2019_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	4,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
39	744634	1	2019_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	9,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče						
				Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	744635	1	2019_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče						
				Viz schémata						

parkovací hala HZS JPO Havlíkův Brod					ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
41	744K11	1	2019_OTSKP	STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3,000					0,00 Kč
42	744L29	1	2019_OTSKP	RELE MODULÁRNÍ DO 16 A - SCHODIŠŤOVÝ SPINAČ Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	3,000					0,00 Kč
43	744Q22	1	2019_OTSKP	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000					0,00 Kč
44	744R11	1	2019_OTSKP	SVORKA DO 2,5 MM2 Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	56,000					0,00 Kč
45	744R12	1	2019_OTSKP	SVORKA OD 4 DO 16 MM2 Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	40,000					0,00 Kč
46	744R13	1	2019_OTSKP	SVORKA OD 25 DO 50 MM2 Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	8,000					0,00 Kč
47	745731R	1	2019_OTSKP	USMĚRŇOVAČ NN/MN 1-F MODULÁRNÍ DO 2 KVA Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000					0,00 Kč
48	747213	1	2019_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč Provedení revize zařízení vč. předepsaných zkoušek, vydání revizní zprávy Viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000					0,00 Kč
49	747301	1	2019_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI Vydání průkazu způsobilosti Viz technická zpráva 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000					0,00 Kč
50	747701	1	2019_OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ Dokončovací práce, koordinace prací s ostatními zhotoviteli, případné úpravy zapojení vč. podružného materiálu Viz Technická zpráva 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se čas v hodinách.	HOD	150,000					0,00 Kč
Součet za Díl					Silnoproud					0,00 Kč	