

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 01		
Stavba: parkovací hala HZS JPO Havlíkův Brod										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: SO 01 Přístavba administrativního objektu										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek:										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS:										Cenová úroveň: 2019		
Ukončení realizace SO/PS:										Datum zpracování:		
parkovací hala HZS JPO Havlíkův Brod										Bc. Rudolf Morawitz		
Bc. Rudolf Morawitz										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Přidružené práce silnoproudu												
1	113138	1	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	20,000				0,00 Kč		
				Výkop kabelových ryh								
				Viz položopsis								
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
2	132838	1	OTSKP 2019	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ II, ODVOZ DO 20KM	M3	100,000				0,00 Kč		
				Výkop kabelových ryh								
				Viz položopsis								
				provozd zahrnuje:								
3	17411	1	2019_OTSKP	ZÁSVY JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,000				0,00 Kč		
				Zasypání kabelových ryh								
				Viz položopsis, odpověď výkopu								
				položka zahrnuje:								
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu								
				- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností								
				- hutnění i různé míry hutnění								
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
				- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění								
				- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech								
				- ztižené ukládání sypání pod vodu								
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek								
				- spouštění a nošení materiálu								
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy								
				- ruční hutnění								
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě								
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti								
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
4	18120	1	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR II	M2	160,000				0,00 Kč		
				Úprava povrchu zasypávaných kabelových ryh								
				1m2 na 1m výkopu, viz položopsis								
				položka zahrnuje úpravu pláň včetně vytvoření výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.								
5	56334	1	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	80,000				0,00 Kč		
				Úprava parkovací plochy v místě výkopu								
				Viz položopsis								
				- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti								
				- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce								
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
				- nezahrnuje postřiky, nálety								
6	56414	1	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM	M2	80,000				0,00 Kč		
				Úprava parkovací plochy v místě výkopu								
				Viz položopsis								
				- dodání asfaltové směsi s vysokou mezerovitostí v požadované kvalitě a tekuté malty specifického složení na bázi cementu								
				- očištění podkladu								
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, protlití nebo zavibrování výplňové malty								
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů								
				- úpravu napojení, ukončení								
				- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže								
				- nezahrnuje postřiky, nálety								
				- nezahrnuje úpravu povrchu krytu								
7	61444	1	2019_OTSKP	ÚPRAVY POVRCHU VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	40,000				0,00 Kč		
				Zpravení kabelových ryh ve stávajících částech objektu								
				Viz půdorys								
				položka zahrnuje:								
				dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě								
				nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva								
				položení vrstvy v předepsané tloušťce								
				potřebné lešení a podpěrné konstrukce								
8	96813	1	2019_OTSKP	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RYH V CIHELNĚM ZDIVU	M3	20,000				0,00 Kč		
				Vysekání kabelových ryh ve zdivu								
				Viz půdorys								
				- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)								
				- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
9	701005	1	2019_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	2,000				0,00 Kč		
				Dodávka a montáž zařízení								
				Viz Technická zpráva a položopsis								
				1. Položka obsahuje:								
				- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky								
				2. Položka neobsahuje:								
				X								
				3. Způsob měření:								
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
10	702211	1	2019_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	220,000				0,00 Kč		
				Dodávka a montáž chrániček do protlaků a při provizorních stavech								
				Viz položopsis								
				1. Položka obsahuje:								
				- úprava dna výkopu								
				- pokládání betonového žiabu / chráničky včetně zakrytí								
				- pomocné mechanismy								
				2. Položka neobsahuje:								
				X								
				3. Způsob měření:								
				Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								

Číslo účtu HZS JPU Havířkov ZBO				ISPRUPIN 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
11	702312	1	2019_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	160,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž označovací fólie šířky 33cm do výkopů						
				Viz položky						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
12	702421	1	2019_OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	KUS	1,000				0,00 Kč
				Provedení prostupu do objektu						
				Viz položky						
				1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy ve zdi z prostého betonu při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdíva, osazení chráničky, zazdění, začistění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zaléšení chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
13	702901	1	2019_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	160,000				0,00 Kč
				dodávka materiálu a tvorba pískového lože pro kabely						
				Viz položky						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
14	703212	1	2019_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	30,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů						
				Viz půdorys 1.PP						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, fezáni, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nářadí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
15	703214	1	2019_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM	M	50,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů						
				Viz půdorys 1.PP						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, fezáni, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nářadí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
16	703512	1	2019_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	70,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, fezáni, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nářadí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
17	703756	1	2019_OTSKP	PROTIPOŽARNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN.	KUS	5,000				0,00 Kč
				Ucpání jednotlivých kabelových prostupů stěnou						
				Viz půdorys						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
18	709513	1	2019_OTSKP	PODPŮRNĚ A POMOČNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILU SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POUŽITÍM ÚPRAVOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍM	KG	100,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelových žlabů, připevnění svítek						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
19	709611	1	2019_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	20,000				0,00 Kč
				Demontáž měněného žlabu						
				Viz půdorys 1.PP						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
Součet za Díl				Přidružené práce silnoproudu 0,00 Kč						
Díl: 2				Silnoproud						
20	741111	1	2019_OTSKP	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ PRAŽDNÁ	KUS	400,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž krabice						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
21	741211R	1	R	TLAČITKO INSTALAČNÍ JEDNODUCHÉ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	18,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje vč. příslušenství						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
22	741212R	1	R	SIGNÁLKA KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	4,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje vč. příslušenství						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
23	741221	1	2019_OTSKP	SPÍNAČ INSTALAČNÍ DVOJITÝ KOMPLETNÍ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	5,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje vč. příslušenství						
				Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
24	741311	1	2019_OTSKP	ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ MONTÁŽ NA KRABICI	KUS	57,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje vč. příslušenství						
				Viz půdorys						

Číslo a název položky					Jednotka měření					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
25	741413	1	2019_OTSKP	ZÁSUVKY/PRÍVODKA PRŮMYŠLOVÁ, KRYTÍ IP 44-400 V, DO 63 A	KUS	3,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje vč. příslušenství Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
26	741523	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ZÁŘIVKOVÉ (IP 20) VČETNÉ ZDROJE PŘES 100 DO 150 W	KUS	2,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
27	741533	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) OD 26 DO 45 W	KUS	43,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	741534	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ LED (IP 20) PŘES 45 W	KUS	21,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
29	741552	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYŠLOVÉ PROVEDENÍ	KUS	21,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – cenový rozdíl mezi svítidlem v krytí IP20 a v průmyslovém provedení v krytí min. IP65 2. Položka neobsahuje: – svítidlo 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	741553	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - NOUZOVÝ MODUL	KUS	27,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní modul do svítidla vč. příslušenství – nastavení, zkoušky a zařazení do nadřazeného systému vč. software 2. Položka neobsahuje: – svítidlo 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
31	741581	1	2019_OTSKP	SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED ANTIVANDAL S/BEZ PIKTOGRAMU (IP 44) TRÍDA II, DO 10 W	KUS	9,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svítidla Viz půdorys						
				1. Položka obsahuje: – kompletní svítidlo vč. zdroje a příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
32	741911	1	2019_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMĚNÉM PÁSKU FeZn 30/4	M	160,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž zemního pásu FeZn 30/4 Viz půdorys a půdorys střechy						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
33	741D31	1	2019_OTSKP	HROMOSVODOVÝ VODIČ ALMGSI NA POVRCHU	M	120,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž hromosvodu Viz půdorys střechy						
				1. Položka obsahuje: – dělení, spojování – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
34	741101	1	2019_OTSKP	SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ	KUS	30,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž svorek, připojení na stávající hromosvod, okapová svorka Viz půdorys střechy						
				1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	741104	1	2019_OTSKP	OCHRANNÝ ÚHELNÍK KE SVODOVÉMU VODIČI	KUS	3,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž úhelníku Viz půdorys střechy						
				1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	741107	1	2019_OTSKP	SMRŠTITELNÁ TRUBIČKA ČERNÁ PRO PRŮMĚR DO 16 MM, PÁSEK 30 MM PRO JEDEN PŘIPOJOVACÍ BOD ZEMĚNÝ ZDŮCH	KUS	3,000				0,00 Kč
				Přechod hromosvodu do země Viz půdorys střechy						
				1. Položka obsahuje: – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	741Z08	1	2019_OTSKP	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE APOD.	M2	50,000				0,00 Kč
				Demontáž stávající elektroinstalace v návržných místnostech Viz půdorys						

Zakazovatel: HZS J.P.U. Havlíčkov Brod				ISPRUPIN 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – náložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.							
38	742G11	1	2019_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	1 500,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelu Viz schémata 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
39	742G12	1	2019_OTSKP	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	30,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelu Viz schémata 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
40	742H11	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	980,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelu Viz schémata 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
41	742H12	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	460,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelu Viz schémata 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
42	742H24	1	2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	170,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelu Viz schémata 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
43	742L11	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	400,000					0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky Viz schémata a půdorysy Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
44	742L12	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	20,000					0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky Viz schémata a půdorysy Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
45	742L14	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	5,000					0,00 Kč
				Zakončení kabelu, rozdělení žil, zapojení jednotlivých žil na svorky Viz schémata a půdorysy Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelového zakončení a kabelu vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelového zakončení v rozvaděči, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů							
46	742L24	1	2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	3,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž kabelové spojky Viz schémata 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
47	742P13	1	2019_OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	220,000					0,00 Kč
				Příplatek za montáž kabelu do chráničky Viz polohopis, odpovídá množství chrániček 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
48	743E22	1	2019_OTSKP	SKŘÍN ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PÍLÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	1,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž KS3 Viz schémata 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	743G12	1	2019_OTSKP	SKŘÍN ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 3 DO 4 KS ZÁSUVK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	2,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž zásuvkové skříně Viz schémata 1. Položka obsahuje: – instalaci vč. zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
50	743G13	1	2019_OTSKP	SKŘÍN ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KS ZÁSUVK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)	KUS	3,000					0,00 Kč
				Dodávka a montáž zásuvkové skříně Viz schémata 1. Položka obsahuje: – instalaci vč. zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
51	743Z71	1	2019_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000					0,00 Kč
				Demontáž stávající KS3 Viz schémata							

Číslo a název položky					Jednotka měření					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatky za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
52	744611	1	2019_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A	KUS	6,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
53	744612	1	2019_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	6,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
54	744613	1	2019_OTSKP	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	5,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
55	744633	1	2019_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	6,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
56	744634	1	2019_OTSKP	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A	KUS	5,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
57	744711	1	2019_OTSKP	PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	4,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
58	744912	1	2019_OTSKP	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, PŘES 25 DO 63 A	KUS	1,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
59	744101	1	2019_OTSKP	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	12,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
60	744K11	1	2019_OTSKP	STYKAČ JEDNO-DVOUPÓLOVÝ DO 20 A	KUS	5,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu – veškerý podružný a pomocný materiál ( včetně můstků, vnitřních propojů-vodičů a pod ), nosnou konstrukci, kotevni a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení ( jističe, stykače apod. ) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
61	744K21	1	2019_OTSKP	STYKAČ ČTYŘPÓLOVÝ DO 25 A	KUS	1,000				0,00 Kč
				Dodávka a montáž přístroje do rozvaděče Viz schémata						

Číslo položky				Název položky/dílu				Cena			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		Jednotková	Celkem
62	744L29	1	2019_OTSKP	KUS	6,000						0,00 Kč
63	744R11	1	2019_OTSKP	KUS	55,000						0,00 Kč
64	744R12	1	2019_OTSKP	KUS	25,000						0,00 Kč
65	744R13	1	2019_OTSKP	KUS	5,000						0,00 Kč
66	744Z05	1	2019_OTSKP	KUS	1,000						0,00 Kč
67	747213	1	2019_OTSKP	KUS	1,000						0,00 Kč
68	747214	1	2019_OTSKP	KUS	1,000						0,00 Kč
69	747301	1	2019_OTSKP	KUS	1,000						0,00 Kč
70	747701	1	2019_OTSKP	HOD	250,000						0,00 Kč
71	747702	1	2019_OTSKP	HOD	100,000						0,00 Kč
<b>Součet za Díl</b>				<b>Silnoproud</b>							<b>0,00 Kč</b>