




LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ (PŘEDPOKLAD)

-  ZDIVO Z CPP NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ. KÓTY
-  ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PROSTÝ BETON/KÁMEN
-  DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP SE ZÁKLOPEM

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ (PŘEDPOKLAD)

-  ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA SKLADEB (PŘEDPOKLAD)


- S01**
 - KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO 20 mm
 - BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
 - PRKENNÝ ZÁKLOP 25 mm
 - DŘEVĚNÉ TRÁMY 120x120 mm 120 mm
- S02**
 - DŘEVĚNÉ TRÁMY 120x120 mm 120 mm
 - PRKENNÝ ZÁKLOP 25 mm
 - OMÍTKA S RÁKOSEM 20 mm
- S03**
 - ETERNITOVÁ KRYTINA
 - PRKENNÝ ZÁKLOP 25 mm
 - KONSTRUKCE STŘECHY 120 mm
 - PROSTOR PŮDY

POZNÁMKY OBECNÉ

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A OBLÍDKY STAVBY, OBJEKT BYL ZPŘÍSTUPNĚN POUZE ČÁSTEČNĚ. TLOUŠŤKY A SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PŘEDPOKLADU. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.
- ZHOTOVITEL MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVÉST VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V OKOLÍ DOTČENÝCH OBJEKTŮ!
- ZHOTOVITEL DÁLE MUSÍ PROVÉST OBLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A DOZOREM STAVBY, DETAILNÍ DOHODY O DOČASNÝCH ZÁBORECH A UMÍSTĚNÍ OPLOCENÍ STAVBY MUSÍ BÝT ŘEŠENO DLE ODSOUHLASENÍ A SHODY S VLASTNÍKEM.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYKLIZENÍ PROSTORU A ODPOJENÍ OD VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH TECH. ZAŘÍZENÍ. STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY BUDOU ODSTRANĚNY V RÁMCI DEMOLICE OBJEKTU, ODSTRANĚNÍ BUDE PROVEDENO DLE PODMÍNEK PROVOZOVATELE SÍTĚ.
- ODSTRANĚNY BUDOU STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ ROZVODY INSTALACÍ: VZT, UT, ZTI A EL. VČETNĚ ZÁVĚSŮ A KOTVENÍ. DEMONTOVÁNY BUDOU NEFUNKČNÍ ČI ODPOJOVANÉ ROZVADĚČE O JEJICH PŘÍPADNÉM POUŽITÍ PRO ADAPTACI ROZHODNE VLASTNÍK OBJEKTU.
- DEMOLICE KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT OD JEJÍ HORNÍ ČÁSTI. ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM A ČÁSTEČNĚ BUDOU VYUŽITY PRO RECYKLACI.
- PŘI OBLÍDCE STAVBY BYLY ZJISTĚNY NĚKTERÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU.
- BĚHEM DEMOLICE BUDOU PROVEDENY DOSTATEČNÁ OPATŘENÍ, ABY BYLO ZABRÁNĚNO OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ PRAŠNOSTÍ. BUDE ZAJIŠTĚNO MOŽNOSTI KROPENÍ A POSTŘIKU PŘI PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ. PŘÍPADNĚ ZAJIŠTĚNA OCHRANNÁ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ ZÁCHYTNOU SÍTÍ.
- NEBUDE DOCHÁZET KE SKLADOVÁNÍ PRAŠNÉHO MATERIÁLU NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ. PŘI DEMOLIČNÍCH PRACÍCH NESMÍ DOCHÁZET K HROMADĚNÍ MATERIÁLU A VYTVÁŘENÍ DOČASNÝCH DEPONÍ A MEZIDEPONÍ. VEŠKERÝ DEMOLOVANÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT HLED ODVEZEN.
- S VEŠKERÝM ODPADY BUDE NÁLEŽITĚ NAKLÁDÁNO VE SMYSLU USTANOVENÍ ZÁK. Č. 541/2020 SB. ZÁKON O ODPADECH A VYHLÁŠKY Č. 273/2021 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, DÁLE BUDOU ODPADY POSUZOVÁNY DLE VYHLÁŠKY Č. 8/2021 SB., O KATALOGU ODPADŮ A POSUZOVÁNÍ VLASTNOSTÍ ODPADŮ.
- V SOULADU S § 42 VYHL. Č. 273/2021 JE NUTNO ODĚLENÉ SOUSTŘĚDOVAT:
 - STAVEBNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY, KTERÉ JE MOŽNÉ OPĚTOVNĚ POUŽÍT NEBO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY, KTERÉ JE MOŽNÉ RECYKLOVAT (BOD 1 PŘÍLOHY Č.24 VYHL.)
 - VYBOURANÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY, KTERÉ MOHOU BÝT DÁLE VYUŽITY V REŽIMU VEDLEJŠÍHO PRODUKTU (BOD 2 PŘÍLOHY Č.24)
 - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY, KTERÉ OBSAHUJÍ NEBEZPEČNÉ SLOŽKY (BOD 3 PŘÍLOHY Č. 24 VYHL.)
- NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BUDE V SOULADU S AKTUÁLNĚ PLATNOU PRÁVNÍ ÚPRAVOU – ZEJM. SMĚRNICÍ 2008/98/ES O ODPADECH (ČLÁNEK 11, 2B) A ZÁKONEM Č. 541/2020 SB. (§ 15, PÍSM. F) JEDNOZNAČNĚ DEF. PŘEDNOST JEJICH MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ PŘED ULOŽENÍM NA SKLÁDCE. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 352/2014 SB., O PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR PRO OBDOBÍ 2015 – 2024 V KAP. 13.14 V TOMTO SMYSLU UVADÍ POVINNOST RECYKLOVAT A OPĚTOVNĚ POUŽÍVAT MINIMÁLNĚ 70% STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ. PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITY NA PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ, BY ZHOTOVITEL (POPŘ. PD) MĚLA NAVRHNOUT VHDNÁ RECYKLAČNÍ STŘEDISKA, PŘÍP. ZAŘÍZENÍ K ZASYPÁVÁNÍ. ULOŽENÍ NA SKLÁDCE JE AKCEPTOVÁNO JAKO POSLEDNÍ MOŽNOST PRO NAKLÁDÁNÍ S TĚMITO ODPADY.
- PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY OBSAHUJÍCÍM AZBEST MUSÍ BÝT POSTUPOVÁNO V SOULADU S METODICKÝM NÁVODEM (MŽP 2018) PRO ŘÍZENÍ VZNIKU S OBSAHEM AZBESTU PŘI PROVÁDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A PRO NAKLÁDÁNÍ S NIMI. ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ BUDE PROVÁDĚT ODBORNÁ STAVEBNÍ FIRMA A MUSÍ POSTUPOVAT V SOULADU S USTANOVENÍM § 41 ZÁKONA Č. 258/2000 SB. ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, §5 VYHLÁŠKY Č. 432/2003 SB. VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ PRACÍ DO KATEGORIÍ, LIMITNÍ HODNOTY UKAZATELŮ BIOLOGICKÝCH EXPOZIČNÍCH TESTŮ, PODMÍNKY ODBĚRU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO PROVÁDĚNÍ BIOLOGICKÝCH EXPOZIČNÍCH TESTŮ A NÁLEŽITOSTI HLÁŠENÍ PRACÍ S AZBESTEM A BIOLOGICKÝMI ČINITELI
- VEŠKERÉ DEMOLIČNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE POŽADAVKU A ZÁSAD DLE AKTUÁLNĚ PLATNÉ LEGISLATIVY ŘEŠÍCÍ BOZP.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN POŠKOZENÉ, ÚSPÍNĚNÉ KONSTRUKCE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY.
- ZOV JE ŘEŠENO PRO CELOU STAVBU, DÍLČÍ ŘEŠENÍ TĚTO ČÁSTI STAVBY (DEMOLICE) BUDE ŘEŠENO V SOULADU S CELKOVÝM ŘEŠENÍM ZOV.

- GRAFIKA VÝKRESU: STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ODSÍTNECH ŠEDI, NOVÉ NEBO DEMOLOVANÉ KONSTRUKCE BAREVNĚ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
VEDLEJŠÍ OBJEKT: ŽST JILEMNICE OBJEKT NA P.Č. 2254/12
MÍSTO STAVBY: KRAJ LIBERECKÝ, OKRES SEMILY, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JILEMNICE [659959], UL. NÁDRAŽNÍ BEZ č.p., JILEMNICE.



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:


Paré:



Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:

Název stavby/akce:	Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice	Označení investora: S622200116
Název části:	Demolice	Zakázka: -
Název objektu/dílčí části:	ŽST Jilemnice, hygienické zázemí - Etapa 1	Označení části: D.2.2.5
Název přílohy:	ŽST Jilemnice, objekt na p.č. 2254/12	Označení objektu/komplexu: SO 11-78-01
Název dílčí části přílohy:	Řez	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 002
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Miroslav Revaj	Stupeň dokumentace: DUSP
Kraj:	Katastrální území: Jilemnice [659959]	Měřítko: Formáty:
		TUDU: 1441B1
		Smluvní datum zpracování: 23.11.2023

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

S 6 2 2 2 0 0 1 1 6 - D U S P - D 2 2 5 X - S O 1 1 7 8 0 1 - X X - 2 - 0 0 2 - 0 0 0

[Prostor pro další informace]