

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

---

Sp. zn.: S-KHSHK 01725/2024/3  
Č. j.: KHSHK 02149/2024/HOK.RK/Ha  
Vyřizuje: Mgr. Lenka Hartmanová  
Tel.: 491 407 818  
E-mail: lenka.hartmanova@khshk.cz

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1  
IDDS: uccchjm

V Náchodě dne 18. ledna 2024

### **Sdělení k žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „ŽST Častolovice, hygienické zázemí – Etapa 3“**

Dne 16. ledna 2024 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost žadatele, Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 709 94 234, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „ŽST Častolovice, hygienické zázemí – Etapa 3“.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala Správa železnic, státní organizace, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 709 94 234, datum 2023, označení objektu SO 11-71-03.01.

Předmětem předložené projektové dokumentace je vybudování sociálního zázemí pro cestující ve výpravní budově v Častolovicích, umístěné na adrese Masarykova č.p. 166 v Česticích, na p.č.st. 192, p.č. 1158/19 a 1158/23, k.ú. Častolovice. Železniční stanice Častolovice se nachází na západním okraji obce.

Navrženými úpravami se nezmění funkční využití. Stavba řeší pouze stavební objekty mimo prostor kolejíště, dopravní cesta nebude stavbou dotčena. Jedná se o vestavbu do stávajícího objektu, půdorysné rozměry a celkový objem bude vycházet ze stávající dispozice objektu. Dojde k vestavbě nového sociálního zázemí pro cestující do stávajícího prostoru nefunkční kuchyně a chodby.

Výpravní budova je napojena na centrální rozvod plynu, který bude zdrojem tepla. Veškeré prostory budou větrány přirozeně okny. Chlazení objektu není navrženo.

Je uvažováno s odstraněním nášlapné vrstvy podlahy, dále budou odstraněny podkladní vrstvy až po podkladní beton, budou provedeny výkopy pro ležatou kanalizaci. Bude provedeno očištění stávající omítky a oškrábání povrchových maleb, oklepání nesoudržných míst a opětovné omítání těchto ploch. Bude provedena demontáž stávající dělicí SDK příčky. Budou vybourány nové otvory pro osazení interiérových dveří, budou odstraněna stávající okna. Demolice budou prováděny běžným způsobem pomocí stavební mechanizace. Předpokládá se převážně ruční provádění bouracích prací za pomoci drobného elektrického nářadí. Stavební úpravy stropní konstrukce a střechy nejsou předmětem záměru. Materiály s obsahem azbestu nebyly na stavbě zjištěny.

Projektová dokumentace připravovaného záměru nezahrnuje zdroje hluku s možným negativním dopadem provozu na chráněné prostory definované v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle příslušných právních předpisů.

**KHS tedy v tomto případě není dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevydává.**

Mgr. Lenka Hartmanová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
územní pracoviště Náchod a Rychnov nad Kněžnou