

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista: Tomáš Voldán
--------------------------	------------------	---------------------------

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice</b>	Označení investora: S622200116
Název části:	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů	Zakázka: -
Název objektu/dílní části:	<b>ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - Etapa 2</b> -	Označení části: <b>D.2.2.1</b>
Název přílohy:	<b>Zařízení slaboproudé elektrotechniky</b>	Označení objektu/komplexu: <b>SO 11-71-02.48</b>
Název dílní části přílohy:	Soupis prací a dodávek	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>
Odpovědný projektant: Tomáš Voldán	Zpracovatel přílohy: Tomáš Voldán	Měřítko: - Formáty: A4
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Dolní Lipka [629588]	TUDU: 1331E1
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:
Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
Revize:		

S	6	2	2	2	0	0	1	1	6	-	D	U	S	P	-	D	2	2	1	X	-	S	O	1	1	7	1	0	2	-	4	8	-	4	-	0	0	1	-	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rekonstrukce hygienického zázemí v Žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Objekt:  
**SO 11-71-02.48 - ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - zařízení slaboproudé elektrotechniky**

KSO: 828 7

Místo: dle SO

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Objekt: **SO 11-71-02.48 - ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - zařízení slaboproudé elektrotechniky**

Místo: dle SO

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 11. 2023

Projektant: Správa železnic,  
státní organizace

Zpracovatel: Správa železnic,  
státní organizace

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Objekt: SO 11-71-02.48 - ŽST Dolní Lipka, hygienické zázemí - zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: dle SO

Datum: 21. 11. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant: Správa železnic, státní organizace

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	OST	Ostatní						
1	K	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	56,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění					
2	M	7491100160	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1225 pr.25 750N SUPERFLEX	m	56,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1225 pr.25 750N SUPERFLEX					
3	K	7491252025	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice instalační pod omítku 125x125 včetně svorkovnice a víka	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice instalační pod omítku 125x125 včetně svorkovnice a víka - včetně zhotovení otvoru					
4	M	7491201120	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová					
5	K	7596445020R	Montáž tlačítka tíšňového systému	kus	2,000		0,00	vlastní
	PP		Montáž tlačítka tíšňového systému					
6	M	7597111135R	Tlačítko tíšňového systému	kus	2,000		0,00	vlastní
	PP		Tlačítko tíšňového systému					
	P		Poznámka k položce: Jedná se o signalizační tlačítko a resetovací tlačítko					
7	K	7596555030R	Montáž majáku tíšňového systému	kus	1,000		0,00	vlastní
	PP		Montáž majáku tíšňového systému					
8	M	7597111152R	Maják tíšňového systému	kus	1,000		0,00	vlastní
	PP		Maják tíšňového systému					
	P		Poznámka k položce: Jedná se o světlenou a zvukovou signalizaci tíšňového systému vozíčkáře.					
9	K	7597125040R	Montáž kontrolního modulu tíšňového systému	kus	1,000		0,00	vlastní
	PP		Montáž kontrolního modulu tíšňového systému					
10	M	7597110326R	Kontrolní modul tíšňového systému	kus	1,000		0,00	vlastní
	PP		Kontrolní modul tíšňového systému					
	P		Poznámka k položce: Jedná se o Kontrolní modul se světlenou a zvukovou signalizací pro tíšňový systém					
11	K	7598095335R	Montáž GSM modulu pro tíšňový systém	kus	1,000		0,00	vlastní
	PP		Montáž GSM modulu pro tíšňový systém					
12	M	7498100920R	GSM modul pro tíšňový systém	kus	1,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			GSM modul pro tísňový systém					
13	K	7590525145	Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)	m	67,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Uložení do žlabu/trubky/lišty kabelu STP/UTP/FTP (do cat. 6)					
14	M	7590540534	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý</i>	<i>m</i>	<i>67,000</i>		<i>0,00</i>	<i>Sborník UOŽI 01 2023</i>
PP			Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý					
15	K	7494758020	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek - do rozvaděče nebo skříně					
16	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti					
17	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.					
18	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy					
19	K	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení					
20	K	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení					
21	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na technologickém souboru					
22	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy					