

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek ke dni 04.03.2024 „Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Sokolnice-Telnice“

- 1) V rámci této stavby jsou v **PS 31-01-21 „Křenovice h. n. - Soloknice-Telnice, TZZ“**, **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** a **PS 33-01-21 „Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ“** montována stožárová světelná návěstidla (dle ZD 14 ks). Dle ZTP si v rámci stavby tato návěstidla zadavatel dodává sám a to včetně transformátorů, žárovek a základů.
- A) Prosíme o informaci, zda jsou dodávaná návěstidla již vybavena křížem neplatnosti, označovacím pásem, průrazkou, soupřavou držáku náv. štítku a označovacím štítkem.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Doplněno do poznámek soupisu **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“**, „01.07.01 – SZZ“ – položky č. 1 až 4.

- 2) **PS 31-01-21 „Křenovice h. n. - Soloknice-Telnice, TZZ“** Dle situačního schéma by mělo v tomto PS dojít k dodávce a montáži 7 ks vzdálenostních upozorňovadel. V soupisu prací jsme dodávku ani montáž pro tyto návěsti nenalezli. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01.01 - Materiál dodaný investorem“ doplněny položky č. 4 až 11, do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna položka č. 25.

- 3) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01.01 - Přejezd S1/P7184 km 15,734“ a „01.02 - Přejezd S2/P7183 km 15,142“ je položka „Skříň Skříňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004)“. V soupisu prací postrádáme položky pro její montáž. Prosíme zadavatele o prověření, případně o doplnění do soupisu prací.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01.01 Přejezd S1/P7184 km 15,734“ doplněna položka č. 35, do soupisu „01.02 Přejezd S2/P7183 km 15,142“ doplněna položka č. 36.

- 4) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 1 kabelu TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D uvedeno množství 1460 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze schématu kabelů 1462 m. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 1 a související položka č. 10 opravena.

- 5) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 2 kabelu TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D uvedeno množství 676 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze schématu kabelů 679 m. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 2 a související položka č. 10 opravena.

- 6) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 3 kabelu TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D uvedeno množství 5368 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze schématu kabelů 5376 m. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 3 a související položka č. 10 opravena.

- 7) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 4 kabelu TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D uvedeno množství 2534 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze schématu kabelů 2537 m. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 4 a související položka č. 11 opravena.

- 8) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 7 kabelu TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D uvedeno množství 369 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze schématu kabelů 370 m. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 7 a související položka č. 12 opravena.

- 9) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01 - Zabezpečovací zařízení“ je u položky č. 7 kabelu TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D uvedeno množství 730 m, to neodpovídá součtu jednotlivých kabelů ze schématu kabelů 734 m. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 8 a související položka č. 13 opravena.

- 10) **PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“** V soupisu prací, části „01.02 - Přejezd S2/P7183 km 15,142“ je u položky č. 29 „Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD – 99“ množství 3 ks. Dle situačního schématu by se měly montovat celkem 4 ks výstražníků. Prosíme zadavatele o prověření.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položka č. 24 (nové číslování) opravena.

- 11) **PS 33-01-21 „Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice, TZZ“** Dle situačního schéma by mělo v tomto PS dojít k dodávce a montáži 7 ks vzdálenostních upozorňovadel. V soupisu prací jsme dodávku ani montáž pro tyto návěsti nenalezli. Prosíme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do soupisu prací.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01.01 - Materiál dodaný investorem“ doplněny položky č. 4 až 11, do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna položka č. 12 (dle nového číslování).

- 12) **PS 32-01-11 (01.04 – Venkovní mechanické prvky)** V soupisu prací je uvedena položka č. 2 „Výkolejky Výkolejka kompletní S49 pravá návěst vlevo (CV040709003)“ v množství 1 ks. Chápeme správně, že je touto položkou myšlena výkolejka s přestavníkem? Pokud ano, žádáme zadavatele o opravu položky č. 2 na položku výkolejky s přestavníkem.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Položky č.1 a 2 nahrazeny – výkolejky budou s přestavníkem, bez návěstního tělesa.

- 13) **PS 32-01-11 (01.06 – provizorní)** V soupisu prací jsou v položce č. 1 a č. 2 uvedeny montáže a demontáže „Výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním“ v množství 2 ks. Ze zadávací dokumentace není zřejmé, zda budou výkolejky dodávané nové, nebo dodávané zadavatelem. V situačním schématu provizorního stavu (výkres č. 2.250) jsou zakresleny výkolejky červenou barvou. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění položky „dodávky výkolejky se zámkem“ do výkazu výměr.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do položky č. 1 doplněna poznámka.

- 14) **SO 32-10-01** Dle technické zprávy se předpokládá vybudování čelistových závěrů na výhybky č. 4 a č. 12 (původního číslování výhybek). Předpokládáme, že tyto výhybky nebudou ovládány elektromotorickými přestavnicí, ale pouze ručně-místně. V soupisu prací jsme nenalezli nezbytné položky pro prodloužení betonového pražce, výměník a ohrádku. Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění do soupisu prací.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: V PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“, „01 - Zabezpečovací zařízení“ navýšen počet položek č. 91 a 93. U položky č. 91 doplněna poznámka.
V PS SO 32-10-01 „Železniční svršek“ doplněny položky č. 93 až 95.

- 15) **SO 32-10-01** V soupisu prací se vyskytuje položka „Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavnicí mechanickým“ a „Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavnicí mechanickým“. Žádáme zadavatele o bližší vysvětlení, co je konkrétně myšleno označením „mechanický přestavník“ (např. ovládání drátovodem)?

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: V PS SO 32-10-01 „Železniční svršek“ odstraněny položky č. 78 a 79.

- 16) V ZTP je uveden soupis materiálu, který je dodáván zadavatelem. Jsou zde uvedeny například Elektromotorické přestavníky EP 631.1,2 v počtu 6 kusů pro výhybky.

a) Žádáme zadavatele o informaci, zda jsou součástí této dodávky i kabelové závěry, přestavnicové spojnice, kryty kontrolních pravítek.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna položka č. 194. Do soupisu „01.07.01 – SZZ“ doplněny položky č. 19, 20 a 23.

b) V soupisu prací není obsažena položka montáže kabelových závěrů v počtu 8 ks. Žádáme zadavatele o prověření, případně o doplnění do soupisu prací.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněna položka č. 196. Do soupisu „01.07.01 – SZZ“ doplněna položka č. 25.

- 17) V ZTP je uveden soupis materiálu, který je dodáván zadavatelem. Jsou zde uvedeny například Elektromotorické přestavníky EP 681.1 v počtu 2 kusů pro výkolejky. Žádáme zadavatele o informaci, zda jsou součástí této dodávky i kabelové závěry, výkolejkové spojnice, táhla výkolejková.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01 - Zabezpečovací zařízení“ doplněny položky č. 194 a 196. V soupisu „01.07.01 – SZZ“ opravena položka č. 13 z EP 681.1 na EP 681.2.
Do soupisu „01.07.01 – SZZ“ doplněny položky č. 21, 22, 24 a 25.

- 18) **PS 32-01-11 - Sokolnice - Telnice, SZZ.** V soupisu prací v listu „01 - Zabezpečovací zařízení_01“ postrádáme položku pro vyhotovení protokolu UTZ pro elektronické SZZ Sokolnice-Telnice (dle UOŽI 2024 pol. č. 7598095546 „Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek“ (1ks). Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Nahrazeno položkou č. 197.

19) **PS 32-01-11 - Sokolnice - Telnice, SZZ.** V soupisu prací se nachází položka:

187	K	7598095215	Přezkoušení závěru výměn pojížděných a odvratných - za jednu výměnovou jednotku	kus	6,000
-----	---	------------	---	-----	-------

„Poznámka k položce:

6x EMP, 2x VK“

Podle situačního schématu a popisu položky se domníváme, že správné množství je 8 kusů. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Množství v položce č. 187 opraveno na 8 ks.

20) **PS 32-01-11 (01.05 – demontáže):** Na situačním schéma stávajících stavů, vložené do souhrnné technické zprávy, se vyskytuje výkolejka s mechanickým závorníkem (CVk1). Soupis prací neobsahuje položku pro demontáž výkolejky s mechanickým závorníkem. Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění příslušné položky do výkazu výměr.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do PS 32-01-11 „Sokolnice - Telnice, SZZ“, „01.05 – Demontáže“ doplněna položka č. 40

21) **V PS 30-02-51 (Křenovice h.n. – Brno Chrlice, TK)** je v TZ uvedeno, že v km 17,961 budou HDPE trubky 40/33 zaslepeny v optické komoře. Ve výkazu výměru se položka optická komora nevyskytuje. S tím souvisí i otázka pro ukončení a zaslepení druhého konce trubek HDPE. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění kabelových komor do výkazu výměru.

Popis doplnění Dílu 4 - Soupis prací a dodávek: Do soupisu „01 - Infrastrukturní část“ doplněny položky č. 53 až 55.