



POZNÁMKY K REALIZACI

- 1) Pro vytvoření potřebné manipulační délkové rezervy je nutno popotáhnout stávající DOK ze stávajících kabelových rezerv v žkm **107,830** (spojka S3, nyní uloženy délkové rezervy 48m, resp. 38m a **žkm 109,450** (zastávka Rohatec, nyní uložena délková rezerva 61m)
- 2) Doporučená kabelová rezerva v místě nového výpichu z DOK cca 2x 15m.
- 3) Doporučená délková rezerva na novém POK min. 20m.

IXPROJEKTA		IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice	
		ČÍSLO SOUPRAVY:	
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	
EXPROJEKT		EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85	
OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal Bc. Jan Cabal	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Vladislav Gaja	VYPRACOVAL Ing. Vladislav Gaja	KONTROLOVAL Ing. Jiří Šípr
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MŮ:	Hodonín / k.ú. Rohatec	STUPEŇ: DUSP+PDPS
"Úprava neutrálního úseku u SpS Rohatec" PS 20-14-01 SpS Rohatec, výpich ze stávajícího DOK			ZAK. ČÍSLO 2019-147 MĚŘÍTKO 1:500 POČET FORMÁTŮ 3A4 DATUM: 11/2020
Situace zaústění nového MOK do objektu SpS Rohatec			ČÁST DOKUM. D.1.2.1.1 PŘÍLOHA 2.3