






















Ev. km	Způsob řešení	Stav	Druh překážky	Šířka p.	Výška p.	Materiál NK	Popis NK	Rozpětí	Výstavba	Foto	Nález BP	
zastávka Ovesná												
1	75,173	Kompletní přestavba	3	občasný tok	6,15	1,20	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910		Bez parapetů a čelních zdí, roury na krajích odsazené (propad šterku), vpravo zborcený výtok.
2	75,432	Kompletní přestavba	2	občasný tok	6,24	0,95	prostý beton	trubní (kruhová)	0,56	1910		Bez čelních zdí a parapetů, roury do 1/2 zanesené bahnem.
3	75,880	Kompletní přestavba	3	občasný tok	6,97	1,90	kamenné zdivo	desková	0,85	1910		Vtok i výtok rozšířeny dřevěnými pražci, spárování vypadané, zdivo se začíná uvolňovat a vytlačovat, z 1/2 zanesený, vpravo (výtok) zanesen částečně, propustek bez vody. Vpravo kabelizace.
4	76,143	Kompletní přestavba	3	občasný tok	6,95	1,95	kamenné zdivo	desková	0,85	1910		Propustek je krátký, přes parapety se přesypává šterk, vlevo provizorně prodloužen pražci, spárování v opěrách místy vypadané, některé kameny uvolněné, na výtoku vpravo zavalen zeminou, hodně zanesený.
5	76,302	Kompletní přestavba	3	občasný tok	6,17	0,85	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910		Propustek na vtoku a výtoku zanesený asi z 1/2, ještě průtočný.
6	76,489	Kompletní přestavba	2	trvalý tok	7,20	2,70	kamenné zdivo	desková	0,80	1910		Nízké parapety, oba zarostlé stromky, na parapetu pařez od břízy, který trhá zdivo, spárování místy hodně vypadané, ale zdivo zatím pevné, dno částečně zanesené.
7	77,213	Kompletní přestavba	2	občasný tok	7,25	2,20	kamenné zdivo	desková	0,85	1910		Parapety nízké, krajní parapetní desky vlevo mírně vysunuté od osy koleje, opěry pevné, ale spárování začíná místy vypadávat, dno částečně zanesené, vlevo jeden kámen vysunutý.
8	77,244	Kompletní přestavba	2	trvalý tok	4,50	1,60	kamenné zdivo	desková	0,80	1910		Nízké parapety, spárování částečně hodně vypadané, ale zdivo zatím pevné, dno částečně zanesené, zarostlý vegetací.
9	77,284	Oprava	2	trvalý tok	5,30	3,60	kamenné zdivo	klenbová	2,50	1910		Nízké parapety zarostlé vegetací, zdivo pevné, ale spárování místy vypadané, čelní zdi zamechované, klenba prosakuje, chybí zábradlí, částečně zanesen, zarostlý vegetací. Vpravo přivrtán do kamene kabelový žlab.
10	78,233	Kompletní přestavba	2	trvalý tok	6,56	1,10	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910		Bez parapetů a čelních zdí, roury hodně zanesené.
11	78,464	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	6,14	1,50	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910		Zcela zasypaný a zanesený, nefunkční.
12	78,756	Kompletní přestavba	2	trvalý tok	6,07	0,70	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910		Bez parapetů a čelních zdí, roury do 1/2 zanesené, výtok zanesen více, krajní roura na výtoku(vpravo) se rozpadá, z obou stran zarostlý vegetací.

13	78,863	Kompletní přestavba	3	občasný tok	7,68	1,70	prostý beton	trubní (kruhová)	0,56	1910			Na vtoku rozpadlé zdivo, nastavený ocelovou rourou, která je orezlá, z části zanesen, na vtoku roura utržena, úplně zanesena a zavalena, sotva průtočná.
14	78,875	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	7,75	2,20	prostý beton	trubní (kruhová)	0,56	1910			Bez parapetů a čelních zdí, roury do 1/2 zanesené, špatné spádové poměry, voda nemá kam odtékat, z obou stran zarostlý vegetací, roura vpravo odsazená, propad štěrku.
15	79,082	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	6,38	0,95	prostý beton	trubní (kruhová)	0,56	1910			Čela se rozpadají, krajní tvarovky vytlačené, roury částečně zanesené propadaným štěrkem.
16	79,218	Kompletní přestavba	3	občasný tok	5,67	1,40	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910			Bez parapetů a čelních zdí, uvnitř je roura propadlá, ze 2/3 zanesený, na výtoku je fošna která zamezuje padání štěrku do propustku, vpravo za hlavou přažce ve štěrku díra, asi promáčknutá roura od podbíječky. Roury hrdlové ?!!
zastávka Pěkná													
17	79,880	Kompletní přestavba	3	občasný tok	7,87	2,30	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910			Propustek téměř celý zasypaný a zanesený, téměř nefunkční.
18	79,899	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	7,84	2,10	prostý beton	trubní (kruhová)	0,56	1910			Bez parapetů, roura na vtoku (vlevo) je odsazená, propustek téměř celý zanesený, ale ještě průtočný.
19	80,148	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	6,18	1,05	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910			Propustek bez parapetů, vtok i výtok hodně zanesené, roury uvnitř též, ještě průtočný, částečně zarostlý vegetací.
20	80,329	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	5,62	1,05	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910			Vtok a výtok se rozpadá, roury ze 2/3 zanesené, ve střední části propustek zanesený štěrkem (pravděpodobně propadáva mezi odsazenými rourami)
21	81,022	Kompletní přestavba	3	občasný tok	6,75	1,05	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910			Bez parapetů a čelních zdí, roury částečně zanesené, vpravo za hlavou přažce propadáva štěrk do propustku.
22	81,303	Kompletní přestavba	3	občasný tok	6,32	1,30	železobeton	trubní (kruhová)	0,35	1910			Na výtoku (vpravo) zcela zanesen, vlevo na vtoku zřejmě propadlá nebo spíše odsazená roura(propadáva štěrk), vpravo totéž, vtok téměř celý pod vodou.
23	81,363	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	6,52	1,40	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910			Bez parapetů, roury hodně zanesené, vpravo zanesen zcela, propustek téměř neprůtočný, vlevo na vtoku propadlá nebo spíše odsazená roura(propadáva štěrk).
24	81,522	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	5,25	0,80	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910			Bez parapetů a čelních zdí, vlevo i vpravo tvarovky, roury mírně zanesené.
25	81,623	Kompletní přestavba	3	trvalý tok	5,37	0,80	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910			Bez parapetů a čelních zdí, roury odsazené a zanesené propadaným štěrkem.

26	81,916	Kompletní přestavba	2	trvalý tok	6,33	0,95	prostý beton	trubní (kruhová)	0,35	1910		Propustek v září 2011 vydlážděn, na vtoku a výtoku vyčištěn. Vlevo na vtoku do něj z výšky ústí nový silniční propustek. Málo průtočný
27	82,483	Kompletní přestavba	2	trvalý tok	4,47	0,75	prostý beton	trubní (kruhová)	0,45	1910		Bez parapetů a čelních zdí, silně orezlá roura, téměř celý zanesený.
28	82,667	Kompletní přestavba	2	občasný tok	6,57	1,50	prostý beton	trubní (kruhová)	0,56	1910		Propustek vlevo vyčištěn, do propustku napojena plastová roura z levého příkopu, na propustku 1x oboustr. nesvařený styk !!