

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **D21106\_P04 - Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 - 25980\_P04**

Objekt: **D.2.1.4 - Mosty, propustky, zdi**

Rozpočet: **[D.2.1.4]/[SO 11-21-01] - Česká Kamenice - Horní Kamenice, propustek ev. km 25,897 - demolice**

Objednatel: **Správa železnic, státní organizace**

Zhotovitel dokumentace: **DIPONT s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----- Kč

Celková cena: ----- Kč

DPH: ----- Kč

Cena s DPH: ----- Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [D.2.1.4]/[SO 11-21-01] - Česká Kamenice - Horní Kamenice, propustek ev. km 25,897 - demolice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 11-21-01 Česká Kamenice - Horní Kamenice, propustek ev. km 25,897 - demolice</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
5	R015140.90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV včetně dopravy Evidenční položka - NEOCEŇOVAT! Položka se oceňuje pouze v SO 90-90 doprava 26km VOKA - Žizníkov Cenová soustava OTSKP - 2023 $(10,1+5,9+0,32)*2,5 = 40,800 [A]$ 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: - [měrná jednotka – Tuna] určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění	T	40,800	-----	-----
6	R015330.90	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUT včetně dopravy Evidenční položka - NEOCEŇOVAT! Položka se oceňuje pouze v SO 90-90 doprava 26km VOKA - Žizníkov Cenová soustava OTSKP - 2023 $3,2*0,2*2,2 = 1,408 [A]$ 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: - [měrná jednotka – Tuna] určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění	T	1,408	-----	-----
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
1	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Rozebrání dlažby z lomového kamene tl. 200mm do betonu tl. 100mm Cenová soustava OTSKP - 2023	M3	0,960	-----	-----

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [D.2.1.4]/[SO 11-21-01] - Česká Kamenice - Horní Kamenice, propustek ev. km 25,897 - demolice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	Specifikace	3,2*0,3 = 0,960 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu	M3	10,100	-----	-----
	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Bourání ŽB monolitické jímky - 2,8m3; Bourání základu a prahů - 4,9m3; Bourání podkladního betonu - 2,4m3				
3	Cenová soustava	OTSKP - 2023 Bourání ŽB monolitické jímky 2,8 = 2,800 [A] Bourání základu a prahů 4,9 = 4,900 [B] Bourání podkladního betonu 2,4 = 2,400 [C] <b>Celkové množství = 10,100</b>	M	10,500	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu				
4	Cenová soustava	BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Rozebrání trub propustku DN800, dl 10,5m, V=5,9m3 OTSKP - 2023 10,5 = 10,500 [A]	KUS	1,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu - nezahrnuje bourání cel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
4	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PREDMETU OSTATNÍCH Odstranění kovového roštu- 50kg				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [D.2.1.4]/[SO 11-21-01] - Česká Kamenice - Horní Kamenice, propustek ev. km 25,897 - demolice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP - 2023				
	Specifikace	<p>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu</p>				