

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 652/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 15.01.2014

rozdělovník

„Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“**Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 20 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslaný dotaz dodavatele takto:

Dotaz č. 103:

SO 03-11-01 - Vesec u Liberce, železniční svršek

V technické zprávě se hovoří zřízení 3 ks přechodových polí tv. S49 / T dl.12,5 m. Která položka výkazu výměr toto obsahuje?

Odpověď č. 103:

Zřízení 3 ks přechodových polí tv. S49 / T dl.12,5 m je obsaženo v položce č. 3

3	52C212	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCĚ - ROZDĚLENÍ "D", BEZŠTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	483,700
---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------

Dotaz č. 104:

Na základě dodatečných informací zadavatele - Dodatek č. 12, odpovědi na dotaz č. 53, došlo u SO 05-11-01 k doplnění položky o Kolejové lože z kameniva recyklovaného. Při úpravě soupisu, ale vypadla položka č. 44 - Námezník - 6 KUS.

Doplní zadavatel tuto položku zpět do soupisu prací?

Odpověď č. 104:

Položka bude doplněna

Dotaz č. 105:

U SO 06-12-02 a SO 06-12-03 je uvedena položka NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY HMATNÁ PŘEKÁŽKA V PŘERUŠENÍ VAROVNÉHO PÁSU. Žádáme zadavatele o vyjasnění, co je přesně předmětem této položky.

Žádáme o upřesnění, zda se jedná o prefabrikát nebo profilovanou dlažbu?

Odpověď č. 105:

V této položce není přesně specifikováno, zda bude vybudována pomocí prefabrikovaného dílu, nebo pomocí zámkové dlažby a dílů tvořících varovný pás. Oba způsoby jsou možné za předpokladu, že budou respektovat navrhované řešení.

Příloha:

- opravený soupis prací s výkazem výměr – pro SO 05-11-01



Ing. Lubor Hrubec
ředitel