

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor majetkový, právní a správních činností
Oddělení správy majetku

Mgr. Hana Kamasová

vedoucí odboru
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qjabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

MR design CZ, s.r.o.
Vážený pan
Roman Diehel
Nábřeží SPB 457/30
708 00 Ostrava

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1/1

Váš dopis č.j./ze dne:

Naše č.j./sp.zn.:

KUOK 51274/2023

KÚOK/25252/2018/OMPSČ

Vyřizuje/Tel.:

Mgr. Kateřina Neradová

/585 508 164

Olomouc

2. 5. 2023

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavbu „Výstavba areálu HZS Přerov“

Vážený pane,

dopisem doručeným dne 22. 4. 2023 a emailem ze dne 26. 3. 2023 jste nás požádali o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného povolení ke stavbě „Výstavba areálu HZS Přerov“ – stavební objekt „IO Vodovodní přípojka, IO03.4 Vnitřní areálový vodovod“ a stavební objekt „IO Kanalizační přípojka, IO03.01 Kanalizační přípojka-areálové vedení (jednotná)“.

Na základě stanoviska odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje Vám sdělujeme, že:

1) Olomoucký kraj nesouhlasí s projektovou dokumentací pro stavební objekt „IO Vodovodní přípojka, IO03.4 Vnitřní areálový vodovod“, neboť předložená PD je v kolizi s naší připravovanou stavbou „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“, což jsme Vám již sdělili dopisem č.j. KUOK 47899/2023 ze dne 21. 4. 2023.

Proložením zákresu navrhovaného vodovodu a naší situace vodovodu u okružní křižovatky je situace trasy vodovodu posunutá cca o 8,5 m (viz příloha). V naší PD je trasa vodovodu dále od Mádrova podjezdu, aby se vodovod nemusel tolik zahlubovat s ohledem na budoucí výškové poměry nivelety komunikace (označená světle modře s navazující přeložkou v investici Olomouckého kraje značenou tmavě modrou barvou, vámi navržená trasa vodovodu je označena žlutě). V bodě křížení je nesoulad cca 50 cm. Trasu vodovodu je nutno upravit do odsunuté polohy kvůli výškám, přeložce plynu a opěrné zdi. Pohybujeme se se zahloubením komunikace v hloubce cca 3,2 m vůči budoucí niveletě vozovky, tzn. při výkopu pro vodovod je nutno počítat ještě s další hloubkou navíc.

Projektant naší stavby uvedenou skutečnost v minulosti konzultoval s projekční společností MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., která na projekční přípravě stavby Hasičského záchranného sboru pracovala před Vaší společností.

2) Olomoucký kraj souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební objekt „IO Kanalizační přípojka, IO03.01 Kanalizační jednotka-areálové vedení (jednotná)“. Předložená projektová dokumentace již není v kolizi s naší připravovanou stavbou „II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“.

V projektové dokumentaci je navrženo zahloubení kanalizace v úseku mezi revizními šachticemi ŠJ4 a ČŠ pod úroveň železobetonové vany naší plánované komunikace II/150. V tomto úseku délky 31 m bude kanalizační potrubí uloženo do ocelové chráničky DN 400. V následujícím úseku ve směru spádu mezi šachticemi ČŠ a ŠJ2 budou odpadní vody přečerpávány výtlačkem v délce 23 m provedeným z trub HDP PE 100.

S přátelským pozdravem

v zastoupení JUDr. Ondřej Spáčil, vedoucí oddělení správy majetku

Přílohy: situační snímek