

Tabulka č.:				Seznam kabelů		Provizorní kontejner		Strana: 1	
Stavba:		Modernizace žst.Jihlava město							
PS 31-05-01 Žst.Jihlava město, zařízení DŘT				Zpracoval:		Lukašík J.		Datum: 31.07.2020	
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka	
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice		
WL101	CYKY 3Jx1,5	230V AC	13	RVS	FA C10/1	TM715P	X1	Napájení PLC+serv.zás.	
WS101	SYKFY 15x2x0,5	NF přenos	18	TM715P	ježek DK-com	KZ	translátory	Komunikace	
WS102	SYKFY 20x2x0,5	24V DC	12	TM715P	ježek DI,DO	MSDOÚO 1		ÚO-sig, pov	
WS103	SYKFY 5x2x0,5	24V DC	12	TM715P	ježek DI	RTR - HIS	X2	RTR-HIS - sig	
	CYA 16zž		5	TM715P	PE	Uzem.soustava objektu		Uzemnění skříně	

Poznámka:

Kabely zvýrazněné tučně jsou řešeny v tomto provozním souboru. Uložení kabelů na kabelovém roštu pod stropem.
Soupiska kabelů je pouze pro tento provizorní stav.