



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 17197/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 04.12.2013

rozdělovník

„Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“

Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 7 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 18: SO 03-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí běžně používaná položka pro kolej krátké atyp. pražce za a před výhybkou. Započítávat cenu do položek pro kolej na jiných pražcích není vhodné řešení. Doplní zadavatel požadovanou položku a upraví tak i výměry?

Odpověď č. 18:

Položka „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM" zahrnuje veškeré práce na železničním svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí, a to tedy znamená i na atypické pražce. Bližší informace o množství a umístění atypických pražců lze vyčíst z výkresu E 1.1.1.8 Přehledný náčrt železničního svršku. Položka nebude do výkazu výměr doplněna.

Dotaz č. 19: SO 03-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr je pol. č. 18 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH – 3x o výměře 1650,9 m s odkazem na výkres č. 8. Z uvedeného výkresu rozsah neodpovídá výměře v soupisu. Směrové a výškové vyrovnání je již obsaženo v položkách pro zřízení kolejí. Vyjme zadavatel tuto položku ze soupisu nebo určí km od – do, kde chce třikrát podbíjet 1650,9 m koleje?

Odpověď č. 19:

Položka „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM" zahrnuje mimo jiné i směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Soupis prací opravte následujícím způsobem: škrtněte položku č. 18 „SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON. PRAŽCÍCH.“

Dotaz č. 20:

SO 04-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí položka pro pokládku, zřízení kol. roštu. V soupisu jsou obsaženy pouze pol. č. 13 a 14 obsahující náklady na dopravu a regeneraci materiálu. Doplní zadavatel položku pro zřízení koleje z užitého materiálu?

Odpověď č. 20:

Položka 13 „DOPRAVA - UŽITÝ MATERIÁL - S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 100 KM, POKLADAČEM" zahrnuje i pokládku a zřízení koleje. V položce jsou zahrnuty všechny potřebné práce k provedení požadovaného kolejového roštu na stavbě. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 21:

SO 05-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr je obsažena pol. č. 30 S 49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE – ROZDĚLENÍ „D“, BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 50 KM, KOLEJ. JEŘÁBEM 100 KM – nový materiál. V PD, technické zprávě se uvažuje s užitým materiálem pro kol. č. 4. V soupisu jsou obsaženy pouze pol. č. 27 a 28 obsahující náklady na dopravu a regeneraci materiálu. Doplní zadavatel položku pro zřízení koleje z užitého materiálu a upraví výměry?

Odpověď č. 21:

Položka 27 „DOPRAVA - UŽITÝ MATERIÁL - S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 100 KM, POKLADAČEM" zahrnuje i pokládku a zřízení koleje. V položce jsou zahrnuty všechny potřebné práce k provedení požadovaného kolejového roštu na stavbě. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 22:

SO 05-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí běžně používaná položka pro kolej krátké atyp. pražce za a před výhybkou. Započítávat cenu do položek pro kolej na jiných pražcích není vhodné řešení. Doplní zadavatel požadovanou položku a upraví tak i výměry?

Odpověď č. 22:

Položka č. 30 „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM" zahrnuje veškeré práce na železničním svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí to tedy znamená i na atypické pražce. Bližší informace o množství a umístění atypických pražců lze vyčíst z výkresu E 1.1.5.10 Přehledný náčrt železničního svršku. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 23:

SO 06-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí položka pro pokládku, zřízení kol. roštu z užitého materiálu. V soupisu jsou obsaženy pouze pol. č. 18 a 19 obsahující náklady na dopravu a regeneraci materiálu. Doplní zadavatel položku pro zřízení koleje?

Odpověď č. 23:

Položka č. 18 „DOPRAVA - UŽITÝ MATERIÁL - S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 100 KM, POKLADAČEM" zahrnuje i pokládku a zřízení koleje. V položce jsou zahrnuty všechny potřebné práce k provedení požadovaného kolejového roštu na stavbě. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 24:

SO 06-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí běžně používaná položka pro kolej krátké atyp. pražce za a před výhybkou. Započítávat cenu do položek pro kolej na jiných pražcích není vhodné řešení. Doplní zadavatel požadovanou položku a upraví tak i výměry?

Odpověď č. 24:

Položka č. 15 „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM" zahrnuje veškeré práce na železničním svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí to tedy znamená i na atypické pražce. Bližší informace o množství a umístění atypických pražců lze vyčíst z výkresu E 1.1.7.10.1 a 10.2 Přehledný náčrt železničního svršku. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 25:

SO 07-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí položka pro pokládku, zřízení kol. roštu z užitého materiálu. V soupisu jsou obsaženy pouze pol. č. 25 a 26 obsahující náklady na dopravu a regeneraci materiálu. Doplní zadavatel položku pro zřízení koleje z užitého materiálu?

Odpověď č. 25:

Položka č. 25 „DOPRAVA - UŽITÝ MATERIÁL - S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 100 KM, POKLADAČEM" zahrnuje i pokládku a zřízení koleje. V položce jsou zahrnuty všechny potřebné práce k provedení požadovaného kolejového roštu na stavbě. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 26:

SO 07-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí běžně používaná položka pro kolej krátké atyp. pražce za a před výhybkou. Započítávat cenu do položek pro kolej na jiných pražcích není vhodné řešení. Doplní zadavatel požadovanou položku a upraví tak i výměry?

Odpověď č. 26:

Položka č. 24 „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM" zahrnuje veškeré práce na železničním svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí to tedy znamená i na atypické pražce. Bližší informace o množství a umístění atypických pražců lze vyčíst z výkresu E 1.1.11.10 Přehledný náčrt železničního svršku. Položka nebude do soupisu prací doplněna.

Dotaz č. 27:

SO 09-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr je pol. č. 16 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH – 3x o výměře 5506,110 m s odkazem na výkres č. 8. Z uvedeného výkresu rozsah neodpovídá výměře v soupisu. Směrové a výškové vyrovnání je již obsaženo v položkách pro zřízení kolejí. Vyjme zadavatel tuto položku ze soupisu nebo určí km od – do, kde chce třikrát podbíjet 5506,110 m koleje?

Odpověď č. 27:

Položka „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 20 KM, POKLADAČEM" zahrnuje mimo jiné i směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Soupis prací opravte následujícím způsobem: škrtněte položku č. 16 „SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON. PRAŽCÍCH.“

Dotaz č. 28:

SO 09-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr chybí běžně používaná položka pro kolej krátké atyp. pražce za a před výhybku. Započítávat cenu do položek pro kolej na jiných pražcích není vhodné řešení. Doplní zadavatel požadovanou položku a upraví tak i výměry?

Odpověď č. 28:

Položka „S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM" zahrnuje veškeré práce na železničním svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí, a to tedy znamená i na atypické pražce. Bližší informace o množství a umístění atypických pražců lze vyčíst z výkresu E 1.1.13.8 Přehledný náčrt železničního svršku. Položka nebude do výkazu výměr doplněna.

Dotaz č. 29:

SO 09-11-01

V soupisu prací s výkazem výměr mají pol. č. 6, 7 a 8 v popisu bezpodkladnicové pružné upevnění, avšak dle PD je v technické zprávě výměna při regeneraci svěrek ŽS 4. Upraví zadavatel popis položek č. 6, 7 a 8 na podkladnicové tuhé upevnění?

Odpověď č. 29:

Soupis prací nebude upraven - viz pol. č. 4 a 5. S podkladnicovým upevněním byly navrženy pouze koleje č. 5a a 7a.

Přílohy:

- opravený soupis prací s výkazem výměr pro SO 03-11-01 a SO 09-11-01



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel