

03	...		
02	...		
01	SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI ODBORŮ SŽDC, s.o.	11/2018	<i>Maixnerová</i>
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



SAGASTA s.r.o. SÍDLLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555				 SAGASTA		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. EMIL ŠPAČEK	BC. ALAN MÜLLER	Bc. MARTINA MAIXNEROVÁ	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS <i>[Signature]</i>	PODPIS <i>[Signature]</i>	PODPIS <i>Maixnerová</i>	PODPIS <i>[Signature]</i>				
OBSAH MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE ST. HRANICE SRN, 4. STAVBA, ÚSEK DOMAŽLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN SO 42-11-02 ŽST Česká Kubice, železniční spodek SO 43-11-02 Česká Kubice - st.hr. ČR/SRN, železniční spodek				ČÍSLO ZAKÁZKY 117 002			
				DOKUMENTACE PD			
				MĚŘÍTKO -			
				DATUM 11/2017			
				POČET FORMÁTŮ -			
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
VÝKAZ VÝMĚR				E.1		5b	
				DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.			

ROZPOČET							
STAVBA: „Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“			CELKEM: 0 Kč				
SO/PS: SO 42-11-02 ŽST Česká Kubice, železniční spodek SO 43-11-02 Česká Kubice, železniční spodek							
MAJETEK: SŽDC s.o.			ČÍSLO STAVBY:				
CENOVÁ ÚROVEŇ: 2017			DOKUMENTACE:		Přípravná dokumentace		
ZPRACOVATEL: Bc. Alan Müller SAGASTA, s.r.o.			DATUM ZPRACOVÁNÍ:		30.11.2017		
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
Díl:	15		Poplatky za likvidaci odpadů:				0
1	15111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	31 909,000		
2	15112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3 689,000		
3	15113		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 291,000		
4	15120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	T	20,000		
6	15160		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	175,000		
7	15510		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY)	T	180,000		
Díl:	11		Příprava území:				
8	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 680,500		
9	11201		KACENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	50,000		
10	11202		KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	10,000		
Díl:	12		Odkopávky a prokopávky:				
11	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	17 727,000		
12	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	922,000		
13	12293e		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	645,000		
14	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TŘ. I	M3	3 545,400		
Díl:	13		Hloubené vykopávky:				
15	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	50,000		
16	13373		HLOUBENÍ SACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,000		
Díl:	17		Konstrukce ze zemin:				
17	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,500		
18	17610		VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	120,000		
Díl:	18		Povrchové a vegetační úpravy terénu:				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	30 000,000		
20	182221R		ROZPROSTŘENÍ HUMOŽNÍ ZEMINY V ROVINĚ TL. DO 0,15 M Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M2	1 500,000		
21	182321R		ROZPROSTŘENÍ HUMOŽNÍ ZEMINY VE SVAHU TL. DO 0,15 M Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M2	1 500,000		
22	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	6 000,000		
23	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILII (ROHOŽI)	M2	3 500,000		
24	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	200,000		
Díl:	21		Úprava podloží:				
25	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	18,000		
Díl:	32		Zdi opěrné, zárubní a přehradní:				
26	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	450,000		
27	32711		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	355,000		
Díl:	45		Podkladní a vedlejší konstrukce:				
26	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	55,000		
27	451385		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	2,000		
28	45152		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	160,000		
29	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	20,000		
	289941		ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM	M2	30,000		
Díl:	50		Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku:				
30	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	3 500,000		

31	501102		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ	M3	900,000		
32	502941		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	1 200,000		
Díl:	89		Konstrukce na trubním vedení:				
33	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	3,000		
34	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2,500		
35	899575		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	7,500		
Díl:	93		Doplňující konstrukce a práce ostatní:				
36	935222		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	3 395,500		
37	935504R		ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCH 0. UCB 0	M	1 207,000		
38	935909R		ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U 3	M	1 000,000		