


03	...		
02	...		
01	SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI ODBORŮ SZDC, s.o.	11/2018	<i>Maixnerová</i>
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

# OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE  
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ZÁPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9



<b>SAGASTA s.r.o.</b> SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555      DIČ: CZ045 98 555				 <b>SAGASTA</b>		JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP				
ING. EMIL ŠPAČEK	BC. ALAN MÜLLER	Bc. MARTINA MAIXNEROVÁ	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS				
OBSAH MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE ST. HRANICE SRN, 4. STAVBA, ÚSEK DOMAŽLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN SO 43-12-32 Přejezd ev. km 180,640				ČÍSLO ZAKÁZKY		117 002	
				DOKUMENTACE		PD	
				MĚŘÍTKO		1 : 50	
				DATUM		11/2017	
				POČET FORMÁTŮ		4xA4	
NÁZEV PŘÍLOHY				ČÁST		ČÍSLO PŘÍLOHY	
<b>VÝKAZ VÝMĚR</b>				<b>E.1</b>		<b>4</b>	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							

VÝKAZ VÝMĚR			
STAVBA:	MODERNIZACE TRATI PLZEŇ - DOMAŽLICE ST. HRANICE SRN, 4. STAVBA, ÚSEK DOMAŽLICE (MIMO) - ST. HRANICE SRN		
SO/PS:	SO 43-12-32 Přejezd ev. km 180.640		
MAJETEK:	SŽDC s.o.	ČÍSLO STAVBY:	117 002
CENOVÁ ÚROVEŇ	2017	DOKUMENTACE:	PD
ZPRACOVATEL:	Bc. Alan Müller SAGASTA, s.r.o.	DATUM ZPRACOVÁNÍ	30.11.2017
POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ
1	4	5	6
Díl:	ZEMNÍ PRÁCE		
1	OSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO	M3	4.806
2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16.180
3	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	68.478
Díl:	KOMUNIKACE		
4	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	53.396
5	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	53.396
6	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	53.396
7	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	45.000
8	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	90.000
9	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	12.500
10	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	16.019
11	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	7.200
Díl:	OSTATNÍ PRÁCE		
12	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců	M2	7.383
13	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené	t.km	146.000
14	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	M2	12.600
15	PRAHOVÁ VPUŠŤ	M	4.000
Díl:	Poplatky za likvidaci odpadů		
16	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	45.360
17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02	T	6.300
18	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	8.300