SOUPIS PRACÍ

STAVBA:	**„Modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice SRN 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**	**CELKEM:**	**0 Kč**
SO/PS:	**PS 42-26-31 ŽST Česká Kubice, DŘT**		
MAJETEK:	SŽDC s.o.	**ČÍSLO STAVBY:**	
CENOVÁ ÚROVEŇ:	**2017**	DOKUMENTACE:	Přípravná dokumentace
ZPRACOVATEL:	Ing. Vladimír Hadraba STOSMOL, s.r.o.	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	**30.11.2017**

POŘADOVÉ ČÍSLO POLOŽKY	KÓD POLOŽKY	CENOVÁ SOUSTAVA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA [Kč]	
						JEDNOTKOVÁ	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dispečerská řídící technika				
1	746634	OTSKP	VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO AUTOMATIZACI ROZVADĚČOVÁ VÝŠKY PŘES 600 MM	**ks**	1,000		
2	746641	OTSKP	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO	ks	1,000		
3	746646	OTSKP	PLC PRO AUTOMATIZACI - ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ JEDNOTKY PLC O 4 VSTUPY ANALOGOVÉHO MĚŘENÍ (0-10 V/0-20 MA NEBO DLE SPECIFIKACE PROJEKTU)	ks	1,000		
4	746664	OTSKP	KOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ - PŘEVODNÍK ROZHRANÍ-ROZBOČOVAČ, ROZHRANÍ METALICKÉ (MAX. 6) DLE SPECIFIKACE NA OPTICKÉ (MAX. 2) S FUNKCÍ REDUNDANTNÍ KRUHOVÉ SMYČKY, PROTOKOLOVĚ TRANSPARENTNÍ	ks	1,000		
5	746649	OTSKP	PLC PRO AUTOMATIZACI - ZDROJ POMOCNÉHO NAPĚTÍ 24 V DC, MAX. 10 A	ks	1,000		
6	74664A	OTSKP	PLC PRO AUTOMATIZACI - SVORKOVNICE (JEŽEK) PRO VYVEDENÍ 8 SIGNÁLŮ/POVELŮ/MĚŘENÍ VČETNĚ NAPÁJECÍHO OBVODU 24 V DC	ks	3,000		
7	746651	OTSKP	ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY PRO OBJEKT ŽST	ks	1,000		
8	746658	OTSKP	ZPROVOZNĚNÍ, OŽIVENÍ TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST	ks	1,000		
9	74665C	OTSKP	PŘIPOJENÍ, OŽIVENÍ A ZPROVOZNĚNÍ PŘENOSOVÉ CESTY V OBJEKTU ŽST	ks	1,000		
10	746686	OTSKP	REALIZACE A PLNĚNÍ DATOVÝCH A PREZENTAČNÍCH STRUKTUR SVZ PRO OBJEKT ŽST	ks	1,000		
11	7466A1	OTSKP	ÚPRAVA STRUKTUR A ŘÍDÍCÍCH PROGRAMOVÝCH TABULEK ED PRO OBJEKT ŽST	KS	1,000		
12		sumárně	Ostatní práce, kabeláže, měření, propojení zařízení apod.	kpl.	1,000		
13	74665G	OTSKP	PROVOZNÍ ZKOUŠKY TELEMECHANICKÉ JEDNOTKY V OBJEKTU ŽST	ks	1,000		
14	7466AU	OTSKP	POSKYTNUTÍ DAT DO OSTATNÍCH SYSTÉMŮ NAPŘ. DDTS, ENERGETIKA	ks	1,000		