

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 8057/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail [Klomfarova@spravazeleznic.cz](mailto:Klomfarova@spravazeleznic.cz)

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## ***Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“***

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 19**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 259**

**PS 14-01-21 „Chrastava - Hrádek, TZZ“** v odpovědi na dotaz č. 113 byla stanovena potřebná délka kabelu č. 332 na 3230m . V odpovědi na dotaz č. 202 byly adekvátně opraveny také tabulka kabelů a kabelové schéma. Tyto změny nebyly v předešlém dodatku v odpovědi č. 162 zohledněny a délka kabelu č. 332 zůstala neopravená 1525 m. Žádáme zadavatele o zohlednění odpovědi č. 113 a č. 202. a opravu kabelové tabulky, schéma kabelů a VV.

*Odpověď na dotaz č. 259*

*Délka kabelu č. 332 byla opravena v tabulce kabelů a schématu kabelů. Výměra byla zohledněna ve výkazu výměr.*

#### **Byla opravena výměra**

**Kód položky 75A151 - KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - DODÁVKA – 16,389 KMPÁR**

**Kód položky 75A237 - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ – 16,389 KMPÁR**

*V souladu s upřesněním týkajícím se dotazu č. 259, došlo k aktualizaci příloh s názvy „PS 14-01-21 - 2\_802\_TK\_rev\_1.PDF“, „PS 14-01-21 - 2\_801\_SK\_rev\_1.PDF“ a „PS 13-01-11 - 2\_802\_TK\_rev\_1.PDF“*

#### **Dotaz č. 260**

**PS 14-01-21 „Chrastava - Hrádek, TZZ“** Ve VV je v pol. č. 24 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁŘŮ“ montáž 8 ks forem a pol. č. 25 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁŘŮ“ montáž 12 ks forem.

Dle výpočtu ze ZD je počet forem u položky „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ“ 14 ks a počet forem u položky „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ“ 24 ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství.

*Odpověď na dotaz č. 260*

*Ve VV PS 14-01-21 je u položky č.24 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ uvedeno množství 14 KUS a u položky č. 25 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ množství 26 KUS. Množství připomínkové v dotazu č. 260 se neshoduje s výkazem výměr.*

#### **Dotaz č. 261**

**PS 13-01-11 „ŽST Chrastava, SZS“** Dle našeho názoru není provizorní kabelizace množstvím zohledněna do VV a ve VV je počítáno pouze s definitivní kabelizací. Prosíme zadavatele o prověření a případnou opravu VV.

*Odpověď na dotaz č. 261*

*Výměra provizorní kabelizace byla doplněna. Část kabelizace položená v provizorním stavu bude ponechána i pro definitivní stav, tyto kabely nebyly do provizorního stavu započítány. Byly by duplicitně. U provizorní kabelizace, která pro definitivní stav zrušena, není uvažováno s použitím stíněných kabelů.*

#### **Byla opravena výměra**

Kód položky **75A131** - KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA – **41,304 KMPÁR**

Kód položky **75A217** - ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ – **41,304 KMPÁR**

#### **Dotaz č. 262**

**PS 13-01-11 „ŽST Chrastava, SZS“** ve VV jsme nenalezli položky pro NN kabely. Konkrétně to jsou v DEF a také v PROV části kab. č. 902, č. 904, č. 906. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění položek do VV.

*Odpověď na dotaz č. 262*

*Položky byly do soupisu doplněny.*

#### **Byla přidána nová položka**

Kód položky **742G11** - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 - 90M

Kód položky **742G12** - KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 - 180M

Kód položky **742L11** - UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 – 4 KUS

Kód položky **742L12** - UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM<sup>2</sup> – 8 KUS

**Dotaz č. 263**

**PS 13-01-11 „ŽST Chrastava, SZZ“** Ve VV je v pol. č. 24 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ“ montáž 240 ks forem a pol. č. 25 „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ“ montáž 20 ks forem. Dle výpočtu ze ZD a zohlednění i PROV části kabelizace je počet forem u položky „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ“ 162 ks a počet forem u položky „KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ“ 10 ks. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu množství.

Odpověď na dotaz č. 263

Výměra položky byla opravena

**Byla opravena výměra**

Kód položky **75A311** - KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ – **162 KUS**

Kód položky **75A312** - KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ – **10 KUS**

**Dotaz č. 264**

- a) Na základě Dodatku č. 13 odpověď na dotaz č. 208 a) žádáme zadavatele aby, opravil položku 75L354 - NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY – 3 KUS na položku **75L364 NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY 3 kusy**, protože v blokovém schématu jsou požadovány oboustranné tabule.
- b) Na základě Dodatku č. 13 odpověď na dotaz č. 208 b). Uvádíme následující: v blokovém schématu informačního zařízení číslo přílohy 2 . 211 jsou dva monitory v čekárně **OM1**(odjezdový monitor) a **PM1** (příjezdový monitor) a monitor na 2. nástupišti **OPPM** (odjezdový přestupní monitor podchodový). Takže celkem **3**. Monitory na stěně výtahové šachty nejsou nakresleny. Žádáme zadavatele o uvedení do souladu výkaz výměr s blokovým schématem.

c) Ve výkazu výměr jsou položky  
č.28 - 75L3B2 MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 **KUS 5,000**

č.29 - 75L3B4 MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, ANTIVANDAL KRYT **KUS 3,00**

Žádáme zadavatele o uvedení do souladu včetně položky č. 30 75L3BX MONITOR IS - MONTÁŽ KUS 8,000

Odpověď na dotaz č. 264

- a) Položka byla v soupisu prací opravena.

**Byla přidána nová položka**

Kód položky **75L364** - NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY – 3 KUS

### **Byla odstraněná položka**

Kód položky **75L354** –NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ S ČÍSLEM KOLEJE + HODINY  
—3 KUS

- b) Výměra položek byla opravena. Na výtahové šachtě jsou umístěny příjezdová a odjezdová tabule, nikoli monitor. V odpovědi na dotaz č. 208 b) byla chybná interpretace těchto zařízení.
- c) Viz. bod b)

### **Byla opravena výměra**

Kód položky **75L3B2** - MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 – **2 KUS**

Kód položky **75L3B4** - MONITORIS OCHRANNÝ, TEMPEROVANÝ, ANTIVANDAL KRYT – **1 KUS**

Kód položky **75L3BX** - MONITOR IS - MONTÁŽ – **3 KUS**

### **Sdělení zadavatele:**

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 19 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 22 / 05 / 2024 nahrazeno: **23 / 05 / 2024** Čas **09:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Přílohy:**

*PS 13-01-11 - 2\_802\_TK\_rev\_1*

*PS 14-01-21 - 2\_801\_SK\_rev\_1*

*PS 14-01-21 - 2\_802\_TK\_rev\_1*

*Chrastava\_Zm16\_240423*

V Praze

.....  
**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)