



TABULKA VÝZTUŽE

Ozn.	Poz.	Průměr	Délka	Počet ks	B 500		
					6	18	20
	1	20	4,10	12			49,20
	2	6	1,55	14	21,70		
	3	20	2,00	12		24,00	
	4	20	3,70	12		44,40	
	5	6	1,15	17	19,55		
CELKEM					41,3	68,4	49,2
					0,222	1,998	2,466
					9,2	136,6	121,3

CELKEM 267 kg

BETON C 25/30-XC1-CI 0,40-Dmax 22-S3
VÝZTUŽ B 500 B
KRYTÍ VÝZTUŽE 25 mm

POZNÁMKA

- PROSTUPY NEJSOU ZAKRESLENY A BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

±0,000 VIZ STAVEBNÍ ČÁST

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	<div><div>RK</div><div>projektování staveb</div></div>	
Ing. Radek Kubát		Ing. Milan Mátl		
MÍSTO STAVBY: k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114,par.č.2010/11			DATUM: 03/2020	Č.ZAK.: 09/20-PP
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha1			ČÁST: stavebně konstrukční	PARÉ:
NÁZEV AKCE: PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 01 Přístavba administrativního objektu			STUPEŇ: DUSP	
PŘÍLOHA:			MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:
VÝZTUŽ SLOPŮ S1, S2			1:25	D.2.2.a.2-7