

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9078/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ zhotovení stavby

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 76

V odpovědi na dotaz č. 62 vztahující se k SO 11-30-01, se uvádí že : Uvedené předpoklady jsou správné, výkaz výměr v uvedených záležitostech odpovídá zadávací dokumentaci. V zadávací dokumentaci ale není uvedena dimenze metalické kabelizace a ve výkazu výměr počet kmčtyřek 3,7 neodpovídá žádné dimenzi metalického kabelu, který bude montován v délce 3 700 m. Žádáme zadavatele o správný výpočet kmčtyřek tak, aby metalický kabel odpovídal délce montáže.

Odpověď na dotaz č. 76

Pro zjištění podrobností o kabelech byl opětovně poptán správce kabelů. Text obdrženého emailu vkládáme níže v plném znění:

„Dálkový metalický kabel Správy železnic Roudnice nad Labem – Lovosice – jedná se o kabel ŽDK1 - 9 XV 1,2 + 33 DM 0,9; výpichové kabely 12 DM 0,9; 8 DM 0,9; 5 DM 0,9 - přikládám pdf dokumentaci - l.č. 58B, 64B, 65B, 66B, 67B, 69B, 70B

Dálkový optický kabel Správy železnic Dolní Beřkovice – Ústí nad Labem Sever – Duct Cable Type A – DF (ZN) 2Y - 6 x 6–36 vláken – přikládám pdf dokumentaci - l.č. 155, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

Přípolož HDPE v majetku ČD-Telematika a.s. k optické trase Správy železnic (viz výše) - trubka HDPE – přikládám pdf dokumentaci - l.č. 2, 8, 10, 12, 13, 14

Případné další technické parametry konzultujte prosím s vedoucím Servisu kabelových sítí panem Lubošem Jelínkem, tel. 602162735.“

Nástin výpočtu:

- jedná se o kabel (9+33) =42 čtyřek
 - výměru 3700 vydělíme 4 přeložkami (SŽ bez CETIN) a 42 čtyřkami
 - výsledek je 22, což je šířka drážního tělesa (v metrech) od spojky ke spojkce
- Výměra je tedy řádově v pořádku.

Dotaz č. 77

Dovolujeme si reagovat na odpověď zadavatele na dotaz č. 22. SO 11-12-01.1 pol. č. 17 „Situování panelové přístupové cesty uvádí situace ZOV (součást dokumentace B.8, příloha mezi textovou částí a harmonogramem).“?



Myslí zadavatel tuto situaci, ze které je patrné pouze umístění ZS a přístupové cesty? Není nám jasné jak z ní vyčteme jakékoliv informace týkající se zmíněné panelové komunikace.

Žádáme zadavatele o objasnění.

Odpověď na dotaz č. 77

Zpevnění komunikací pomocí panelů je plánováno pro souběžné komunikace s tratí (vlevo i vpravo, v souladu s popisem položky v soupisu prací, kde jsou uvedené i délky). Jedná se o všechny komunikace, které jsou souběžně s tratí a jejich poloha je zřetelná z přílohy B.8, kterou uchazeč uvádí v dotazu.

Dotaz č. 78

Dovolujeme si reagovat na odpověď zadavatele na dotaz č.2. Kde zadavatel tvrdí, že se u objektů SO 11-30-02.1 a 11-30-02-.2 jedná pouze o přeložení prázdných chrániček. Dle soupisu prací se jedná například i o samotnou pokládku kabelů, jejich spojování a měření. I v samotném vyjádření se píše o dálkovém optickém kabelu. Opakujeme, že ve vyjádření ČD-Telematika je v bodě 3.1. uvedeno, že je stavebník (investor a zadavatel) povinen uzavřít se společností ČD-Telematika smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD-Telematika a.s. Ve vyjádření je tedy jasně řečeno, že jsou tyto dva objekty nezadatelné.

Žádáme zadavatele o vyjmutí objektů SO 11-30-02.1 a 11-30-02-.2.

Odpověď na dotaz č. 78

Na základě e-mailové komunikace projektanta se zástupcem ČD Telematika máme vyjádření, dle kterého vyplývá, že samostatný objekt na překládce jedné prázdné HDPE ČD Telematika nepožaduje. Vzhledem k velmi malému finančnímu objemu prací ČD Telematika souhlasí s ponecháním přeložky na zhotoviteli naší stavby a smlouvu o realizaci přeložky uzavírat nebude. Tyto práce proto budou uvedeny v soupisu prací v rámci veřejné zakázky, a tudíž objekty SO 11-30-02.1 a SO 11-30-02.2 zadavatel ze soupisu prací vyjímá nebude.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

V Praze

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)