

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov**Tel. 582 406 000, Dat. schránka ID: **ur4k8nn**, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.ú. 11338701/0100

Signal Projekt s.r.o.
Videňská 55
639 00 Brno

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-JH 16967/2023
SSOK-JH 17519/2023
7.12.8 S5

Vyřizuje
Mazouch (582406085)

V Prostějově dne
28.7.2023

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci: „Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách“ investor Správa železnic s.o.

V rámci plánované stavby dojde k výstavbě PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách včetně rozšíření o technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení (závory). V rámci realizace této stavby dojde k osazení závor, výměně odvodňovacího příčného žlabu, posunu a opravě sjezdu na polní cestu. Dále stavba obsahuje rekonstrukci svršku a přejezdové konstrukce železničního přejezdu. V rámci obslužnosti obce Křemenec bude vybudována provizorní komunikace. Stavebními úpravami dojde k zásahu do konstrukčních vrstev silnice III/37349.

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou žádostí za těchto podmínek:

- na základě směrnice SSOK SM 66-2023 bude před zahájením stavebních prací uzavřena nájemní smlouva a smlouva na dočasné sjezdy (o zaslání vzoru smlouvy požádejte emailem (mazouch@ssok.cz), a to v dostatečném časovém předstihu
- zásyp výkopů v aktivní zóně silnice III/37349 bude proveden neseďavým materiálem (šterkodrt) řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- napojení konstrukčních vrstev bude provedeno stupňovitě, veškeré konstrukční vrstvy v místě výkopů budou přesazeny min. o 25cm a zpětné zapravení bude provedeno následovně:

asfaltový beton střední ACO 11+ - 50 mm
spojovací asfaltový postřik 0,2 kg/m²
asfaltový beton velmi hrubý ACL 16+ - 70 mm
šterkodrt (fr. 0-32) ŠD - 200 mm
šterkodrt (fr. 0-63) ŠD - 200 mm

- v případě znečišťování vozovky silnice III/37349 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- **výkopek, stavební technika a stavební materiál** nebude stát a ukládán na silniční těleso
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/37349 požádat příslušný Městský úřad - odbor dopravy
- veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih, a to před uvedením díla do provozu

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399, DIČ: CZ70960399

Dat. schránka ID: **ur4k8nn** Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz

- veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu
- prováděnými pracemi nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení

Na veškeré zásahy do silnice a pomocných silničních pozemků je vlastník stavby povinen držet záruku min.60 měsíců od předání stavby pracovníkovi SSOK SÚ JIH (viz.předávací protokol).

V případě že před vydáním územního rozhodnutí, rozhodnutí k povolení sjezdu (stavebního povolení) nebude s SSOK SÚ JIH uzavřena výše uvedená smlouva je vyjádření neplatné.

Stavební práce nebudou prováděny v termínu od 1.listopadu do 31.března každého roku, z důvodu provádění zimní údržby.

Ing. Radomír Zapletal
vedoucí TSÚ



Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih 7
Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov