

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 11-11-01					
<b>Stavba:</b> Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							<b>CELKEM:</b> 0,00 Kč					
<b>SO/PS:</b> SO 11-11-01 Železniční spodek přejezdu P1649 v km 71,795							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.1.1 Kolejový spodek							Klasifikace SO/PS: 828/7					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 531 353 0071					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): S632100105					
Zahájení realizace SO/PS: 12/2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS: 6/2024 KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň Aleš Trnka, DiS.							Datum zpracování: 13.9.2022					
Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž							ISPROFIN: 531 353 0071					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>												
1	11120	1	OTSKP22	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	800,000	0			0,00 Kč		
				z TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
2	R11231	1	R	STĚPKOVÁNÍ DŘEVIN	M2	800,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ								
				Zahmňuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace, položka je určena pro zpracování hmoty dřevin								
3	212636	1	OTSKP22	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR II	M	66,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002, 003 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	21461	1	OTSKP22	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	132,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 003 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
5	45152	1	OTSKP22	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	14,200	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 003 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
6	894846	1	OTSKP22	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	4,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresů č. 001, 002 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
4	87433	1	OTSKP22	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 001 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
7	9181B	1	OTSKP22	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU	KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 001 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
8	9183B2	1	OTSKP22	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	2,500	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 001 a TZ								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě								
9	935232	1	OTSKP22	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	306,000	0	0,00		0,00 Kč		

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z výkresů č. 001, 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	451312	1	OTSKP22	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	18,360	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	45131A	1	OTSKP22	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	13,300	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
12	13183	1	OTSKP22	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	48,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
13	141733	1	OTSKP22	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	3,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
14	17411	1	OTSKP22	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	12931	1	OTSKP22	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	67,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
16	12940	1	OTSKP22	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	4,500	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
17	465512	1	OTSKP22	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,900	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
18	R18214	1	R	TERÉNNÍ ÚPRAVY	M2	400,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 001 a TZ							
				položka zahrnuje úpravu terénu do požadovaného profilu							
19	18331	1	OTSKP22	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	400,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
20	18241	1	OTSKP22	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	400,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
21	R501101	1	R	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI STABILIZOVANÉ CEMENTEM	M3	62,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 001, 002, 003 a TZ							
				1. Položka obsahuje: – nákup a dodání materiálů pro uvedenou stabilizaci v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace, včetně pojiva – očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy – uložení materiálů pro stabilizaci dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy na místě nebo z dovezeného materiálu (z misíčního centra), bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm včetně klimatických opatření – ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.							

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
22	501101	1	OTSKP22	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVĚ	M3	109,927	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresů č. 001, 002, 003 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
23	18120	1	OTSKP22	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 019,100	0	0,00		0,00 Kč	
				z výkresu č. 002 a TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	965841	1	OTSKP22	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
25	923342	1	OTSKP22	RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl					Železniční spodek a odvodnění					0,00 Kč	
Díl: OST					Ostatní práce, demontáže						
26	R501101D	1	R	ODSTRANĚNÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ZE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI	M3	159,927	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – odstranění koonstrukční vrstvy ručně nebo mechanizací – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehhlém (původním) stavu.							
27	96615	1	OTSKP22	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	6,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
28	R015140	910	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY	T	15,600	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCENO VAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90							
				z TZ							
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
29	R015111	907	R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI), VČETNĚ DOPRAVY	T	96,000	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCENO VAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90							
				z TZ							

Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž										ISPROFIN: 531 353 0071	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
30	R015150	901	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ, VČETNĚ DOPRAVY	T	319,854	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCENOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
31	R015160	908	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝČENÉ STROMY A KEŘE, VČETNĚ DOPRAVY	T	10,000	0	0,00		0,00 Kč	
				evidenční položka, NEOCENOVAT ve stavební objektu / provozním souboru, ale pouze v SO 90-90 z TZ 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Ostatní práce, demontáže						0,00 Kč	
Díl: O				Ostatní							
32	R93331	1	R	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KUS	8,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA - PROVEDENÍ ZKOUŠKY SE VŠEMI POMOCNÝMI PRACEMI, VČ. VÝSTUPŮ A VYHODNOCENÍ							
33	R75E226	1	R	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	86,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytyčení hranic pozemků, stavební vytyčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,....							
Součet za Díl				Ostatní						0.00 Kč	