

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 9426/2024-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  
Mobil +420 725 558 384  
E-mail [Klomfarova@spravazeleznic.cz](mailto:Klomfarova@spravazeleznic.cz)

## **„Sanace železničního spodku Lovosice – Bohušovice“ zhotovení stavby**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 12**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 81**

V odpovědi na dotaz č. 76 vztahující se k SO 11-30-01, se uvádí: „Pro zjištění podrobností o kabelech byl opětovně poptán správce kabelů. Text obdrženého emailu vkládáme níže v plném znění: „Dálkový metalický kabel Správy železnic Roudnice nad Labem – Lovosice – jedná se o kabel ŽDK1 - 9 XV 1,2 + 33 DM 0,9; výpichové kabely 12 DM 0,9; 8 DM 0,9; 5 DM 0,9 - přikládám pdf dokumentaci - l.č. 58B, 64B, 65B, 66B, 67B, 69B, 70B. Dálkový optický kabel Správy železnic Dolní Beřkovice – Ústí nad Labem Sever – Duct Cable Type A – DF (ZN) 2Y - 6 x 6–36 vláken – přikládám pdf dokumentaci - l.č. 155, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169. Přípolož HDPE v majetku ČD-Telematika a.s. k optické trase Správy železnic (viz výše) - trubka HDPE – přikládám pdf dokumentaci - l.č. 2, 8, 10, 12, 13, 14. Případné další technické parametry konzultujte prosím s vedoucím Servisu kabelových sítí panem Lubošem Jelínkem, tel. 602162735.“

#### **Nástin výpočtu:**

- jedná se o kabel (9+33) = 42 čtyřek
- výměru 3700 vydělíme 4 přeložkami (SŽ bez CETIN) a 42 čtyřkami
- výsledek je 22, což je šířka drážního tělesa (v metrech) od spojky ke spojce

*Výměra je tedy řádově v pořádku."*

#### **Dotaz:**

Ve výkazu výměr položka č. 18 uvádí: KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN a množství 3,7 KMČTYŘEK. Popis položky tedy neodpovídá dálkovému kabelu, který má 42 čtyřek (popis položky je nesprávně – správně by mělo být DO 50XN).

Množství 3,7 KMČTYŘEK (tedy podle nástinu výpočtu zadavatele 4x22m = 88m) uvedené u této položky (č.18) neodpovídá položce č.19 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM – MONTÁŽ 3700m a opačně. Tj. např. výpočet KMČTYŘEK pro 3700m je 3700/1000\*42=155,4 KMČTYŘEK pro pol. č.18.

**a)** Domníváme se, že správné znění položky by mělo být: KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN.

**b)** Žádáme o vysvětlení vztahu a obsahu položek č.18 a č.19 mezi sebou včetně přesného uvedení výpočtu a uvažovaných kabelů.

**c)** Dále co se týče odpovědi zadavatele a počtu přeložek, tak dle technické zprávy, se jedná o 6 ks přeložek, nikoliv o 4 ks přeložek, které uvádí zadavatel v nástinu výpočtu (v km 489,939 bude kabel přerušen a naspojován novým kabelem, v km 491,457 bude kabel přerušen a následně naspojován novým kabelem, v km 491,866 bude kabel přerušen a naspojován novým kabelem, v km 492,189 bude metalický kabel přerušen a naspojován novým kabelem, v km 492,720 budou metalické kabely nahrazeny novým kabelem, v km 492,768 budou kabely nahrazeny novým kabelem).

Žádáme zadavatele o prověření, případnou opravu položek.

*Odpověď na dotaz č. 81*

- a) Ano, položka by opravdu měla mít název KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 50XN – V soupisu prací opraveno.*
- b) Celková délka všech šesti přeložek dohromady je 150 m (výměra položky č.19). Výpočet: 150 m \* 42 čtyřek = 6300 MČTYŘKA => 6,3 KMČTYŘKA. Montáž kabelu bude 150 m (výměra položky č.18). V soupisu prací opraveno.*
- c) Ano dle technické zprávy i dle výkresové části je znázorněno 6 ks přeložek.*

## **Dotaz č. 82**

**SO 11-30-01 (Bohušovice – Lovosice, přeložky a úpravy kabelů SŽ) :** Ve výkazu výměr se vyskytují položky č. 39 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL – DODÁVKA a č. 40 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM – MONTÁŽ. Vzhledem k tomu, že se jedná o dálkový kabel se domníváme, že správné znění položek by mělo být 75II31 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL – DODÁVKA a 75II3X SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU – MONTÁŽ. Dále pokud mluvíme o šesti přeložkách, množství spojek má v tomto případě být 12 ks dodávky spojek a 12 ks montáže spojek. Žádáme zadavatele o prověření, případnou opravu položek.

*Odpověď na dotaz č. 82*

*Ano, v soupisu prací jsou položky opraveny včetně výměry (12 ks).*

## **Sdělení zadavatele:**

*V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 12 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.*

*Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.*

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 28 / 05 / 2024 nahrazeno: **29 / 05 / 2024 Čas 09:00**

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Přílohy:**

sanace\_Lovosice-Bohušovice\_Zm10\_240516

V Praze

.....  
**Ing. Ondřej Göpfert**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)