



			ČÍSLO SOUPRAVY:
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	

HLAVNÍ INŽENÝR	Ing. Jiří Šipr		<div><div>IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno - Štýřice</div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Roman Skoták			
VYPRACOVAL	Ing. Roman Skoták			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Šipr			
ČÍS. ZAKÁZKY	23030			
INVESTOR: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00			KRAJ/ÚŘAD:	Jihomoravský, Vysočina
OBJEDNAVATEL: Správa železnic, s.o., Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, Praha 110 00			LOKALITA:	Mor. Budějovice - Znojmo
NÁZEV OBJEKTU:			FORMÁT	14x A4
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	01/2024
			STUPEŇ	RDS
			NÁZEV VÝKRESU:	ČÁST DOKUM.
Soupis prací			-	2.01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23030-0301
Stavba: Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

KSO:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel:
SŽ s.o.; SŽT

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IXPROJEKTA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23030-0301		
Stavba:	Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo		
Místo:	Moravské Budějovice – Znojm	Datum:	2. 2. 2024
Zadavatel:	SŽ s.o.; SŽT	Projektant:	IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
23030-0301-1	PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo	0,00	0,00
23030-0301-2	PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo	0,00	0,00
23030-0301-3	PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
Objekt:
23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽ, s.o. SZT

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

IXPROJEKTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Položky v cenové soustavě UOŽI

CC-CZ:

Datum:

2. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

Objekt:

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo

Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT

Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

Objekt:

23030-0301-1 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo

Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT

Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 5			Komunikace pozemní					0,00
1	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1 282,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.					
2	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	1 282,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
3	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	1 235,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.					
D M			Práce a dodávky M					0,00
4	M	7593501800	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace	kus	33,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace					
D OST			Ostatní					0,00
5	M	7491403290	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek	m	32,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek					
6	K	7491151011	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm	m	5,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění					
7	M	7593500705	Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 063/1,9/6000, třída 2	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 063/1,9/6000, třída 2					
8	K	7491571010	Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 mm	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáž stávajících ucpávek kabelových průměru otvoru do 200 mm					
9	K	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	6,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčištění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu					
10	K	7590525750	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	15,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž štítku kabelového průběžného - zhotovení štítku, vyražení znaku kabelu na štítek, připevnění štítku na kabel, ovinutí štítku páskou PVC					
11	K	7590565014	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem					
12	K	7590565018	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 vláken	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem					
13	K	7590565060	Montáž konstrukce rezervy optického kabelu	kus	11,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž konstrukce rezervy optického kabelu					
14	K	7590565080	Uložení kabelové rezervy optického kabelu	kus	44,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Uložení kabelové rezervy optického kabelu					
15	M	7590560519	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm	kus	11,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rezerva optického kabelu do 500mm					
16	M	7590560569	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m	kus	144,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Optický patchcord do 5 m					
17	M	7590560593	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19" zásobník na buffery	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19" zásobník na buffery					
18	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	80,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)					
19	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	160,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)					
20	M	7593501143	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm	kus	78,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 38-46 mm					
21	M	7590560597	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19" vedení patchcordů	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19" vedení patchcordů					
22	M	7590560601	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19" zásobník rezervních délek patchcordů	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - 19" zásobník rezervních délek patchcordů					
23	M	7590560611	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen	kus	25,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Konektorový modul E-2000, včetně 12x adaptérů a pigtailů, plně osazen					
24	M	7590560621	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul	kus	12,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní HDC 3000 - Spojovací-provařovací modul					
25	M	7590560641	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Spojovací kazety s víčkem	kus	21,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Spojovací kazety s víčkem					
26	M	7590560651	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)	kus	4,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Ostatní Rozvaděč optický pro 144 vláken (vana)					
27	K	7590565098	Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákeny	kus	2,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž spojky optického kabelu s 48 vlákeny - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem					
62	K	7590565100	Montáž spojky optického kabelu s 60 vlákeny	kus	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž spojky optického kabelu s 60 vlákeny - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem					
28	K	7590565125	Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory	kus	144,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Uložení a propojení propojovací šňůry (patchcord) s konektory					
29	K	7593315065	Montáž optického rozvaděče	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž optického rozvaděče					
30	K	7593315276	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 220 mm	m	32,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 220 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a užití závěsu, zakrytování, nasazení den a vik, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu					
31	K	7593317166	Demontáž žlabu pro staniční zabezpečovací zařízení, skříňové provedení bočního	kus	32,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáž žlabu pro staniční zabezpečovací zařízení, skříňové provedení bočního					
32	K	7593505110	Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu	m	230,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Zatažení ochranné trubky HFX 20 uvnitř objektu					
33	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	2 406,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Pokládka výstražné fólie do výkopu					
34	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	2 466,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí					
35	K	7593505220	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	250,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční					
36	K	7593505240	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	kus	78,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku					
37	K	7593505250	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu	kus	33,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu					
38	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker	kus	33,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky					
39	K	7593505292	Zafukování optického kabelu HDPE	m	45 260,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Zafukování optického kabelu HDPE					
40	K	7593505310	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	230,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky					
41	K	7593507240	Demontáž koncovky nebo záslepky z HDPE trubky	kus	10,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Demontáž koncovky nebo záslepky z HDPE trubky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	7595605155	Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu	kus	7,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu					
43	K	7598035070	Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 48 vlákný	kus	7,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 48 vlákný - včetně vyhotovení měřicího protokolu					
44	M	7590560094	Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 48 vl. 4x12 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)	m	45 400,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přífuk do HDPE chráničky 48 vl. 4x12 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)					
45	M	7593501470	Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová komora OKOS 1 (1000 x 780 x 350 mm)	kus	19,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová komora OKOS 1 (1000 x 780 x 350 mm)					
46	M	7593501500	Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/70,8	kus	14,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD KS 100.63/70,8					
47	M	7593501520	Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné	kus	14,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové komory ROMOLD Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné					
48	M	7590560379	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hmccová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 svárů	kus	3,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hmccová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 svárů					
49	K	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m					
50	K	7598035175	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m	m	31 260,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m					
51	K	7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	39,425		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel					
52	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	144,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení					
53	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	36,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
54	M	7590190080	Ostatní Trubka ochranná (CV736115003)	kus	230,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Ostatní Trubka ochranná (CV736115003)					
55	M	7593501195	Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm	kus	250,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm					
56	M	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	2 466,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm					
57	K	7491552012	Montáž protipožární ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min.	m2	6,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu					
58	M	7491510120	Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná	kus	6,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná					
59	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	2 406,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)					
60	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	3,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
61	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,000		0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
Objekt:
23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Moravské Budějovice – Znojmo	Datum:	2. 2. 2024
Zadavatel:		IČ:	
SŽ, s.o. SZT		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
IXPROJEKTA s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Položky v cenové soustavě URS			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
Objekt:

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Místo:	Moravské Budějovice – Znojmo	Datum:	2. 2. 2024
Zadavatel:	SŽ, s.o. SZT	Projektant:	IXPROJEKTA s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo

Objekt:

23030-0301-2 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo

Datum: 2. 2. 2024

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT

Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								0,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV						0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry						0,00
1	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový						
2	M	24626001	hmota nátěrová akrylátová univerzální	kg	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			hmota nátěrová akrylátová univerzální						
D M			Práce a dodávky M						0,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
3	K	460751111	Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm						
4	K	460952485	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 60 do 75 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Vyplnění otvorů zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými plochy přes 0,0225 do 0,09 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm						
5	K	468081435	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl přes 60 do 75 cm	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 60 do 75 cm						
6	M	35712110	rozvaděč nástěnný optický venkovní na zeď plast se zámkem až 24 svarů čelo 6x sc duplex 3x vstup 5-15mm IP 65	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			rozvaděč nástěnný optický venkovní na zeď plast se zámkem až 24 svarů čelo 6x sc duplex 3x vstup 5-15mm IP 65						
7	M	35712111	rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 svarů 2x pozice pro quick pack moduly	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01	
PP			rozvaděč nástěnný optický vnitřní na zeď kovový se zámkem až 48 svarů 2x pozice pro quick pack moduly						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
Objekt:
23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

KSO:
Místo: Moravské Budějovice – Znojmo

Zadavatel:
SŽ, s.o. SZT

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
IXPROJEKTA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:
Položky vedlejší organizační náklady (VON) v cenové soustavě UOŽI

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
Objekt:

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo
Zadavatel: SŽ, s.o. SZT
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 2. 2024
Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava přenosové cesty Moravské Budějovice – Znojmo
Objekt:

23030-0301-3 - PS 03-01 úsek Moravské Budějovice – Znojmo

Místo: Moravské Budějovice – Znojmo

Zadavatel: SŽ, s.o. SZT

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 2. 2. 2024

Projektant: IXPROJEKTA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy					
2	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%			0,00	
PP			Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy					
3	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%			0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.					
4	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení KKP	%			0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli					
5	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			0,00	ÚOŽI 2024 01
PP			Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost					