


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc





tel.: +420 585 570 444  
 IDS: kjee9md  
 e-mail: moravia@moravia.cz  
 http://www.moravia.cz



Olšanská 1a  
 130 80 Praha 3  
 Česká republika  
 tel.: +420 267 094 111  
 IDDS: nd9sqfy  
 e-mail : praha@sudop.cz



Olšanská 1a  
 130 00 Praha 3  
 Česká republika  
 tel.: +420 477 012 250  
 IDDS: gi4w9x7  
 e-mail : info@sudopeu.cz

OBJEDNATEL		<b>Správa železnic, státní organizace</b> Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAN LEHNERT 	VEDOUcí TÝMU: ING. PETR JEMELKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Martin Raibr 	Ing. Petr Vrabel 	Ing. Jaroslav Dytrych 	
KRAJ: ÚSTECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ÚSTÍ NAD LABEM	OBEC: CHABAŘOVICE, CHLUMEC, ÚSTÍ N.L.	
<b>Rekonstrukce ŽST Chabařovice</b>		ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 072 - 233 - UR
		ÚČEL	DÚR
		DATUM	PROSINEC 2021
		FORMÁT	6 A4
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ		MĚŘÍTKO	
Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu		ČÁST <b>D.1.1</b>	POŘ.Č. <b>2</b>



PROPOČET						PS 12-01-01	
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chabařovice						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: Ústí nad Labem západ – Bohosudov. obvod Chabařovice, TZZ							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:			3 273 214 901	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód): S 631 600 408	
Zpracovatel:		SUDOP PRAHA a.s. Ing. Petr Vrábel			Cenová úroveň:		2021
					Datum zpracování:		10.11.2021
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce - definitivní TZZ				0,00
1	13173A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	135,000		0,00
2	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 759,275		0,00
3	13273B	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	7 267,000		0,00
4	14173	2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	194,000		0,00
5	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 603,595		0,00
6	17481	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	216,000		0,00
	2		Uložení kabelizace - definitivní TZZ				0,00
7	701005	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	158,000		0,00
8	702112	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 105,000		0,00
9	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	265,000		0,00
10	702312	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	3 860,000		0,00
11	702902	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 105,000		0,00
	3		Kabelizace - definitivní TZZ				0,00
12	75A131	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLAŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	2,880		0,00
13	75A151	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	231,650		0,00
14	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	143,520		0,00
15	75A217	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	2,880		0,00
16	75A237	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	231,650		0,00
17	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	143,520		0,00
18	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	102,000		0,00
19	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	24,000		0,00
20	75A331	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	126,000		0,00
21	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNA PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	16,000		0,00
22	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	126,000		0,00
23	75A420	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	2 597,000		0,00
	4		Územnění - definitivní TZZ				0,00
24	741911	2021_OTSKP	ÚZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	350,000		0,00
25	741B11	2021_OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	42,000		0,00
26	741C02	2021_OTSKP	ÚZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	7,000		0,00
27	741C06	2021_OTSKP	VÝVEDENÍ ÚZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KPL	7,000		0,00
28	747411	2021_OTSKP	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	7,000		0,00
	5		Vnitřní části zařízení - definitivní TZZ				0,00
29	75B111	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	40,000		0,00
30	75B117	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	40,000		0,00
31	75B221	2021_OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
32	75B227	2021_OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
33	75B261	2021_OTSKP	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
34	75B267	2021_OTSKP	NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
35	75B331	2021_OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
36	75B337	2021_OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
37	75B471	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	30,000		0,00
38	75B477	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	30,000		0,00
39	75B481	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DODÁVKA	KUS	10,000		0,00
40	75B487	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - MONTÁŽ	KUS	10,000		0,00
41	75B491	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
42	75B497	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
43	75B569	2021_OTSKP	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ	KUS	5,000		0,00
44	75B621	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
45	75B647	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
46	75B661	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
47	75B667	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
48	75B671	2021_OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
49	75B677	2021_OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
50	75B811	2021_OTSKP	SKŘÍŇ TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 10-TI KO - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
51	75B817	2021_OTSKP	SKŘÍŇ TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENÁ DO 10-TI KO - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
52	75B841	2021_OTSKP	SKŘÍŇ PŘIJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 20 KO - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
53	75B847	2021_OTSKP	SKŘÍŇ PŘIJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 20 KO - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
54	75B861	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
55	75B867	2021_OTSKP	SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
56	75B961	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00

57	75B967	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
	6		<b>Venkovní prvky - definitivní TZZ</b>				0,00
58	75B762	2021_OTSKP	OCHRANNA OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁť S TRAKCÍ	KM	3,900		0,00
59	75C521	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSŤVĚTLOVÉ - DODÁVKA	KUS	12,000		0,00
60	75C527	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TRÍSŤVĚTLOVÉ - MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
61	75C721	2021_OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	36,000		0,00
62	75C727	2021_OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	36,000		0,00
63	75C751	2021_OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00
64	75C757	2021_OTSKP	INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST "STANOVIŠTĚ SAMOSTANĚ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
65	75C811	2021_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA	KUS	28,000		0,00
66	75C847	2021_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	28,000		0,00
67	75C851	2021_OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00
68	75C857	2021_OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
69	75C861	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA	KUS	12,000		0,00
70	75C867	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
71	75C8C1	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA	M	20,000		0,00
72	75C8C7	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ	M	20,000		0,00
73	75D141	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	7,000		0,00
74	75D147	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	7,000		0,00
	7		<b>Dozor, revize a přezkoušení zařízení - definitivní TZZ</b>				0,00
75	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	120,000		0,00
76	75E127	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZARÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000		0,00
77	75E137	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	6,000		0,00
78	75E177	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU KOLEJ V JEDNOM SMĚRU	KUS	4,000		0,00
79	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,00
80	747611	2021_OTSKP	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		0,00
81	747614	2021_OTSKP	MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ	KUS	1,000		0,00
82	747618	2021_OTSKP	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUCNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZARÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		0,00
	8		<b>Zemní práce - provizorní TZZ</b>				0,00
83	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	183,550		0,00
84	13273B	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	708,000		0,00
85	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	155,230		0,00
	9		<b>Uložení kabelizace - provizorní TZZ</b>				0,00
86	701005	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	26,000		0,00
87	702112	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 180,000		0,00
88	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	182,000		0,00
89	702902	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM	M	1 180,000		0,00
	10		<b>Kabelizace - provizorní TZZ</b>				0,00
90	75A131	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	52,880		0,00
91	75A141	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	113,280		0,00
92	75A217	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	52,880		0,00
93	75A218	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	195,775		0,00
94	75A227	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	113,280		0,00
95	75A228	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	334,590		0,00
96	75A321	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	66,000		0,00
97	75A322	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000		0,00
98	75A420	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	856,000		0,00
99	742H23	2021_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	840,000		0,00
100	742L13	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,000		0,00
101	742L23	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000		0,00
102	742P15	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000		0,00
103	742Z23	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	840,000		0,00
	11		<b>Dozor, revize a přezkoušení zařízení - provizorní TZZ</b>				0,00
104	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZARÍZENÍ	HOD	120,000		0,00
105	75E177	2021_OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU KOLEJ V JEDNOM SMĚRU	KUS	4,000		0,00
	12		<b>Zemní práce - demontáže stávajícího TZZ</b>				0,00
106	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	55,250		0,00
107	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	55,250		0,00
	13		<b>Uložení kabelizace - demontáže stávajícího TZZ</b>				0,00
108	709611	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	M	500,000		0,00
	14		<b>Kabelizace - demontáže stávajícího TZZ</b>				0,00
109	75A218	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	175,898		0,00
110	75A228	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	107,640		0,00
	15		<b>Vnitřní části zařízení - demontáže stávajícího TZZ</b>				0,00
111	75B118	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	12,000		0,00
112	75B418	2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
113	75B428	2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
114	75B478	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROST VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		0,00

115	75B488	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
116	75B548	2021_OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
117	75B558	2021_OTSKP	SKŘÍŇ PRO MĚNIČE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
118	75B6G8	2021_OTSKP	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
119	75B6T8	2021_OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
120	75D138	2021_OTSKP	BATERIOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
	16		Venkovní prvky - demontáže stávajícího TZZ				0,00
121	75C518	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
122	75C548	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ OBOUSMĚRNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
123	75C728	2021_OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	42,000		0,00
124	75C848	2021_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	38,000		0,00
125	75C858	2021_OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
126	75C868	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	17,000		0,00
127	75C8C8	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DEMONTÁŽ	M	30,000		0,00
128	75D158	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		0,00
129	75D168	2021_OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
	17		Klimatizace pro TZZ				0,00
130	75B581	2021_OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
131	75B587	2021_OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
	18		Odpady				0,00
132	015111	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	3,580		0,00
133	015140	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	11,000		0,00
134	015160	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	3,000		0,00
135	015310	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,300		0,00
136	015590	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,010		0,00
137	015610	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,050		0,00
138	015621	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	0,240		0,00
139	015650	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	400,000		0,00
140	015690	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ	T	3,400		0,00



PROPOČET						PS 13-01-01	
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chabařovice						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Bohosudov, obvod Chabařovice, SZZ							
Majetek:		SŽDC s.o.	ISPROFIN:			3 273 214 901	
Stupeň dokumentace:		Stádium 2	Dokumentace pro územní řízení - DUR			Označení (S-kód): S 631 600 408	
Zpracovatel:		SUDOP PRAHA a.s.	Cenová úroveň:			2021	
		Ing. Petr Vrábel	Datum zpracování:			22.11.2022	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		Zemní práce - definitivní SZZ				0,00
1	13173A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	369,000		0,00
2	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 513,250		0,00
3	13273B	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	5 613,500		0,00
4	14173	2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	546,000		0,00
5	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 657,710		0,00
6	17481	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	40,000		0,00
	2		Uložení kabelizace - definitivní SZZ				0,00
7	701005	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	197,000		0,00
8	702111	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	310,000		0,00
9	702112	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	7 560,000		0,00
10	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	713,000		0,00
11	702313	2021_OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	500,000		0,00
12	702901	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	310,000		0,00
13	702902	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	7 560,000		0,00
	3		Kabelizace - definitivní SZZ				0,00
14	75A131	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	38,800		0,00
15	75A141	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,960		0,00
16	75A151	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	180,235		0,00
17	75A161	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	559,550		0,00
18	75A217	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	38,800		0,00
19	75A227	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,960		0,00
20	75A237	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	180,235		0,00
21	75A247	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	559,550		0,00
22	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	348,000		0,00
23	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	57,000		0,00
24	75A331	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	95,000		0,00
25	75A332	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JADRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	48,000		0,00
26	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	405,000		0,00
27	75A420	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	3 246,000		0,00
	4		Územnění - definitivní SZZ				0,00
28	741911	2021_OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	600,000		0,00
29	741B11	2021_OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	72,000		0,00
30	741C02	2021_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	12,000		0,00
31	741C06	2021_OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KPL	12,000		0,00
32	747411	2021_OTSKP	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	12,000		0,00
	5		Vnitřní části zařízení - definitivní SZZ				0,00
33	75B111	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	45,000		0,00
34	75B117	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	45,000		0,00
35	75B221	2021_OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
36	75B227	2021_OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
37	75B261	2021_OTSKP	NABYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
38	75B267	2021_OTSKP	NABYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVISTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVISTĚ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
39	75B471	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA	KUS	17,000		0,00
40	75B477	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ	KUS	17,000		0,00
41	75B491	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
42	75B497	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
43	75B521	2021_OTSKP	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA	V. J.	22,000		0,00
44	75B527	2021_OTSKP	ELEKTRONICKÁ VÁZBA S PROVÁDĚCIMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ	V. J.	22,000		0,00
45	75B611	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 50 KVA - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
46	75B647	2021_OTSKP	NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
47	75B661	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
48	75B667	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
49	75B671	2021_OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
50	75B677	2021_OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
51	75B811	2021_OTSKP	SKŘÍŇ TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 10-TI KO - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
52	75B817	2021_OTSKP	SKŘÍŇ TRÁTOVÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 10-TI KO - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
53	75B821	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNÉ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 15-TI KO - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
54	75B827	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KOLEJOVÝCH OBVODŮ V DOPRAVNÉ S NJ A RJ VYSTROJENA DO 15-TI KO - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00

55	75B831	2021_OTSKP	SKŘIŇ PŘIJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 60 KO - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
56	75B837	2021_OTSKP	SKŘIŇ PŘIJÍMACÍCH JEDNOTEK ELEKTRONICKÝCH KOLEJOVÝCH OBVODŮ VYSTROJENÁ PRO 60 KO - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
57	75B861	2021_OTSKP	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
58	75B867	2021_OTSKP	SKŘIŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
59	75B929	2021_OTSKP	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00
60	75B949	2021_OTSKP	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA	V. J.	22,000		0,00
61	75B961	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
62	75B967	2021_OTSKP	SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
63	75B979	2021_OTSKP	SW PRACOVISTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00
64	75B989	2021_OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00
65	75C921	2021_OTSKP	SKŘIŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	3,000		0,00
66	75C927	2021_OTSKP	SKŘIŇ S POČÍTAČÍ NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
	6		Venkovní prvky - definitivní SZZ				0,00
67	75B772	2021_OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	5,000		0,00
68	75C111	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA	KUS	23,000		0,00
69	75C117	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ	KUS	23,000		0,00
70	75C161	2021_OTSKP	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA	KUS	16,000		0,00
71	75C167	2021_OTSKP	SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ	KUS	16,000		0,00
72	75C211	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00
73	75C217	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
74	75C511	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	5,000		0,00
75	75C517	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	5,000		0,00
76	75C531	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	19,000		0,00
77	75C537	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	19,000		0,00
78	75C561	2021_OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA	KUS	16,000		0,00
79	75C567	2021_OTSKP	UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ	KUS	16,000		0,00
80	75C611	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	8,000		0,00
81	75C617	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	8,000		0,00
82	75C641	2021_OTSKP	NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LAVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCE - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00
83	75C647	2021_OTSKP	NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL NA LAVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCE - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
84	75C721	2021_OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	24,000		0,00
85	75C727	2021_OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	24,000		0,00
86	75C811	2021_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA	KUS	22,000		0,00
87	75C847	2021_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ	KUS	22,000		0,00
88	75C851	2021_OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
89	75C857	2021_OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
90	75C861	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA	KUS	10,000		0,00
91	75C867	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ	KUS	10,000		0,00
92	75C871	2021_OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA	KUS	12,000		0,00
93	75C877	2021_OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
94	75C881	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00
95	75C887	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
96	75C8C1	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA	M	20,000		0,00
97	75C8C7	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ	M	20,000		0,00
98	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	43,000		0,00
99	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	43,000		0,00
100	75D141	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘIŇ - DODÁVKA	KUS	12,000		0,00
101	75D147	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘIŇ - MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
	7		Dozor, revize a přezkoušení zařízení - definitivní SZZ				0,00
102	75E127	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000		0,00
103	75E187	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	98,000		0,00
104	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,00
105	75E311	2021_OTSKP	SADA MĚŘICÍ TECHNIKY, PŘÍSTROJE A NÁŘADÍ PRO ÚDRŽBU ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000		0,00
106	75E321	2021_OTSKP	PŘENOSNÝ POČÍTAČ PRO PŘENOS DAT Z ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA	KUS	1,000		0,00
107	747611	2021_OTSKP	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		0,00
108	747614	2021_OTSKP	MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ	KUS	1,000		0,00
109	747618	2021_OTSKP	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		0,00
	8		Zemní práce - provizorní SZZ				0,00
110	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	1 184,580		0,00
111	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 062,840		0,00
	9		Uložení kabelizace - provizorní SZZ				0,00
112	701005	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	165,000		0,00
113	702111	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	4 110,000		0,00
114	702112	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 360,000		0,00
115	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	713,000		0,00
116	702901	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	4 110,000		0,00
117	702902	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	3 360,000		0,00
	10		Kabelizace - provizorní SZZ				0,00
118	75A131	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	195,775		0,00
119	75A141	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	334,590		0,00



120	75A217	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	195,775		0,00
121	75A218	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	195,775		0,00
122	75A227	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	334,590		0,00
123	75A228	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	334,590		0,00
124	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	320,000		0,00
125	75A312	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	49,000		0,00
126	75A321	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	92,000		0,00
127	75A322	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	30,000		0,00
128	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	369,000		0,00
129	75A420	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	2 686,000		0,00
130	742H23	2021_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	840,000		0,00
131	742L13	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,000		0,00
132	742L23	2021_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000		0,00
133	742P15	2021_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	4,000		0,00
134	742Z23	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	840,000		0,00
11			<b>Venkovní prvky - provizorní SZZ</b>				0,00
135	75C221	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DODÁVKA	KUS	3,000		0,00
136	75C227	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - MONTÁŽ	KUS	9,000		0,00
137	75C228	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	KUS	9,000		0,00
138	75C411	2021_OTSKP	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	40,000		0,00
139	75C417	2021_OTSKP	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	120,000		0,00
140	75C418	2021_OTSKP	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	120,000		0,00
141	75C8C1	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DODÁVKA	M	40,000		0,00
142	75C8C7	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - MONTÁŽ	M	120,000		0,00
143	75C8C8	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA DLOUHÁ (DO 3 LAN) - DEMONTÁŽ	M	120,000		0,00
144	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	35,000		0,00
145	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	35,000		0,00
146	75C918	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	35,000		0,00
147	75D141	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA	KUS	12,000		0,00
148	75D147	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
149	75D148	2021_OTSKP	KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
150	75D166	2021_OTSKP	RELEOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - PRONÁJEM	kus/měsíc	2,000		0,00
151	75E216	2021_OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDICÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	2,000		0,00
152	75E226	2021_OTSKP	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA DRUHÝ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	42,000		0,00
12			<b>Dozor, revize a přezkoušení zařízení - provizorní SZZ</b>				0,00
153	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRACÍ NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	350,000		0,00
13			<b>Zemní práce - demontáže stávajícího SZZ</b>				0,00
154	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	585,000		0,00
155	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	585,000		0,00
14			<b>Uložení kabelizace - demontáže stávajícího SZZ</b>				0,00
156	709611	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LÍSTY VČETNĚ KRYTU	M	3 000,000		0,00
157	709612	2021_OTSKP	DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY	M	500,000		0,00
15			<b>Kabelizace - demontáže stávajícího SZZ</b>				0,00
158	75A218	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	125,055		0,00
159	75A228	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	206,020		0,00
160	75A238	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	1,680		0,00
161	75A248	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	69,120		0,00
16			<b>Vnitřní části zařízení - demontáže stávajícího SZZ</b>				0,00
162	75B138	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	70,000		0,00
163	75B238	2021_OTSKP	GRAFICKO-TECHNOLOGICKÁ NADSTAVBA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
164	75B358	2021_OTSKP	KONTROLNÍ SKŘÍŇ S POMOČNÝMI TLÁČÍTKY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
165	75B368	2021_OTSKP	KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
166	75B418	2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
167	75B438	2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 3 STOJANY - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
168	75B448	2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 4 STOJANY - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
169	75B458	2021_OTSKP	STOJANOVÁ ŘADA PRO 5 STOJANŮ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		0,00
170	75B478	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DEMONTÁŽ	KUS	70,000		0,00
171	75B488	2021_OTSKP	KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		0,00
172	75B498	2021_OTSKP	SKŘÍŇ KABELOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
173	75B548	2021_OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	35,000		0,00
174	75B558	2021_OTSKP	SKŘÍŇ PRO MĚNIČE - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
175	75B668	2021_OTSKP	SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		0,00
176	75B678	2021_OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
177	75B6G8	2021_OTSKP	USMĚRNOVACÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
178	75B6T8	2021_OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		0,00
17			<b>Venkovní prvky - demontáže stávajícího SZZ</b>				0,00
179	75C178	2021_OTSKP	PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,00
180	75C218	2021_OTSKP	VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
181	75C518	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00
182	75C538	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	18,000		0,00
183	75C618	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
184	75C728	2021_OTSKP	VZDALENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		0,00
185	75C848	2021_OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	78,000		0,00

186	75C858	2021_OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,00
187	75C868	2021_OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	36,000		0,00
188	75C878	2021_OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,00
189	75C888	2021_OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00
190	75D158	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	16,000		0,00
	18		<b>Klimatizace pro SZZ</b>				0,00
191	75B581	2021_OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00
192	75B587	2021_OTSKP	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	KUS	4,000		0,00
	19		<b>Odpady</b>				0,00
193	015111	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2,420		0,00
194	015140	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	24,000		0,00
195	015160	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	3,000		0,00
196	015310	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	1,380		0,00
197	015590	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,030		0,00
198	015610	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,080		0,00
199	015621	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	1,560		0,00
200	015650	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02* NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY	T	800,000		0,00
201	015690	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 02 13* VÝKONOVÉ TRANSFORMÁTORY A TLUMIVKY S OLEJOVOU NÁPLNÍ	T	7,800		0,00

PROPOČET						PS 14-01-01		
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chabařovice						CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: ŽST Bohosudov, úprava SZZ								
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN: 3 273 214 901		
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód): S 631 600 408		
Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.						Cenová úroveň: 2021		
Ing. Petr Vrábel						Datum zpracování: 10.11.2021		
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1		Zemní práce - úprava SZZ				0,00	
1	13173A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	30,000		0,00	
2	13273A	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	187,250		0,00	
3	13273B	2021_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	267,500		0,00	
4	14173	2021_OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	21,000		0,00	
5	17411	2021_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	206,550		0,00	
	2		Uložení kabelizace - úprava SZZ				0,00	
6	701005	2021_OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	25,000		0,00	
7	702111	2021_OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 070,000		0,00	
8	702212	2021_OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	28,000		0,00	
9	702901	2021_OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 070,000		0,00	
	3		Kabelizace - úprava SZZ				0,00	
10	75A131	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,530		0,00	
11	75A151	2021_OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	17,920		0,00	
12	75A217	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,530		0,00	
13	75A237	2021_OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	17,920		0,00	
14	75A311	2021_OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	12,000		0,00	
15	75A331	2021_OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	8,000		0,00	
16	75A410	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	12,000		0,00	
17	75A420	2021_OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	145,000		0,00	
	4		Územnění - úprava SZZ				0,00	
18	741C02	2021_OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000		0,00	
19	741C06	2021_OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KPL	1,000		0,00	
20	747411	2021_OTSKP	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		0,00	
	5		Vnitřní části zařízení - úprava SZZ				0,00	
21	75B111	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	10,000		0,00	
22	75B117	2021_OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	10,000		0,00	
23	75B569	2021_OTSKP	ÚPRAVA RELEOVÝCH, NÁPAJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANU NEBO SKŘÍNÍ	KUS	2,000		0,00	
24	75B859	2021_OTSKP	SKŘÍŇ DOZ - ÚPRAVA	KUS	1,000		0,00	
25	75B979	2021_OTSKP	SW PRACOVISTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	5,000		0,00	
26	75B989	2021_OTSKP	SW PRO GRAFICKO-TECHNOLOGICKOU NADSTAVBU - ÚPRAVA	KUS	5,000		0,00	
27	75B999	2021_OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA	KUS	5,000		0,00	
28	75B9A7	2021_OTSKP	DOPRACOVÁNÍ SW DLE DALŠÍCH POŽADAVKŮ PRO JEDEN VENKOVNÍ PRVEK - MONTÁŽ	KUS	4,000		0,00	
29	75C941	2021_OTSKP	DORĚŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘINI S POČÍTAČÍ NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00	
30	75C951	2021_OTSKP	DORĚŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘINI S POČÍTAČÍ NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	4,000		0,00	
	6		Venkovní prvky - úprava SZZ				0,00	
31	75B762	2021_OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRÁŤ S TRAKCÍ	KM	0,535		0,00	
32	75C518	2021_OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
33	75C611	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00	
34	75C617	2021_OTSKP	TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
35	75C758	2021_OTSKP	INDIKATOROVA TABULKA, NÁVĚST "STANOVISTĚ SAMOSTANE PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVISTĚ ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		0,00	
36	75C911	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	2,000		0,00	
37	75C917	2021_OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	2,000		0,00	
38	75D151	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA	KUS	1,000		0,00	
39	75D157	2021_OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000		0,00	
	7		Dozor, revize a přezkoušení zařízení - úprava SZZ				0,00	
40	75E117	2021_OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKU PROVOZOVATELE PŘI PRACI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000		0,00	
41	75E127	2021_OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8,000		0,00	
42	75E167	2021_OTSKP	OŽIVENÍ, ODŽKOUSENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK	KUS	106,000		0,00	
43	75E187	2021_OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	16,000		0,00	
44	75E1C7	2021_OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000		0,00	
45	747611	2021_OTSKP	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000		0,00	
46	747614	2021_OTSKP	MĚŘENÍ FUNKČNÍHO PROPOJENÍ VODIČE PEN S KOLEJÍ	KUS	1,000		0,00	
47	747618	2021_OTSKP	MĚŘENÍ VNĚJŠÍ HLUCNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU PS	KUS	1,000		0,00	
	8		Odpady				0,00	
48	015111	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,280		0,00	
49	015140	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	2,000		0,00	
50	015160	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,100		0,00	
51	015310	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,500		0,00	

52	015610	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY	T	0,050		0,00
53	015621	2021_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	0,040		0,00