


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc




tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz



Olšanská 1a
 130 80 Praha 3
 Česká republika
 tel.: +420 267 094 111
 IDDS: nd9sqfy
 e-mail : praha@sudop.cz



Olšanská 1a
 130 00 Praha 3
 Česká republika
 tel.: +420 477 012 250
 IDDS: gj4w9x7
 e-mail : info@sudopeu.cz

OBJEDNATEL		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAN LEHNERT 	VEDOUcí TÝMU: ING. PETR JEMELKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ONDŘEJ KVAŠŇOVSKÝ 	MATĚJ MICHNAC	ING. MARTIN ZBOŘIL 	
KRAJ: ÚSTECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ÚSTÍ NAD LABEM	OBEC: CHABAŘOVICE	
Rekonstrukce ŽST Chabařovice		ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 072 - 233 - UR
		ÚČEL	DÚR
		DATUM	PROSINEC 2021
		FORMÁT	
SO 13-20-04 ŽST Chabařovice, kolektor		MĚŘITKO	
Výkaz výměr		ČÁST D.2.1.4	POŘ.Č. 4

PROPOČET						SO 13-20-04	
Stavba: Rekonstrukce ŽST Chabařovice						CELKEM: - Kč	
Název SO/PS: ŽST Chabařovice, kolektor							
Majetek: SŽDC s.o.						ISPROFIN:	
Stupeň dokumentace: Stádium 2 Dokumentace pro územní řízení - DUR						Označení (S-kód):	
Zpracovatel: Moravia Consult Olomouc a.s.						Cenová úroveň: 2021	
Matěj Michnác						Datum zpracování: 23.08.2021	
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1	R1_02510	R - položky	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		0,00
			1				
2	R1_02910	R - položky	VYTÝČENÍ OBJEKTU	KUS	1,000		0,00
			1				
3	R1_029113	R - položky	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000		0,00
			1				
4	R1_02953	R - položky	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		0,00
			1				
5	R1_03100	R - položky	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,00
			1				
			Zemní práce				
6	13173	OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 212,575		0,00
			"měřeno digitálně" 50,5*16,5+2*11,5*10+2,85*32,5+8,1*7				
7	17120	OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 212,575		0,00
			"měřeno digitálně" 50,5*16,5+2*11,5*10+2,85*32,5+8,1*7				
8	17581	OTSKP	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 639,200		0,00
			"měřeno digitálně" 242,904*10,907-12,91*43,6				
			Základy				
9	23217A	OTSKP	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	1 058,500		0,00
			"měřeno digitálně" 19*11,5+(24+2*32+24)*7,5				
10	23717A	OTSKP	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	1 058,500		0,00
			"měřeno digitálně" 19*11,5+(24+2*32+24)*7,5				
			Svislé konstrukce				
11	389325	OTSKP	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	168,288		0,00
			"měřeno digitálně" 4,5855*36,7				
12	389365	OTSKP	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	33,658		0,00
			"měřeno digitálně" 168,288*0,2				
14	R37138	R - položky	ŠACHTY ZE ŽELBET DO C30/37	M3	87,623		0,00
			"měřeno digitálně" 6,7402*6,5*2				
13	R371365	R - položky	VÝZTUŽ ŠACHET Z BET OCELI 10505, B500B	T	17,525		0,00
			87,623*0,2				
			Vodorovné konstrukce				
15	451314	OTSKP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	207,180		0,00
			"měřeno digitálně" 12,8925*8,1				
16	451314	OTSKP	TVRDÁ OCHRANNÁ IZOLACE C25/30 VČ. VÝZTUŽNÉ KARI SÍTĚ 100/100/4 MM	M3	11,678		0,00
			"měřeno digitálně" 291,95*0,04				
			Izolace proti vodě				
17	711131	OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	291,950		0,00
			"měřeno digitálně" 291,95				
18	711132	OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	291,950		0,00
			"měřeno digitálně" 291,95				
19	711121	OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAK VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	856,950		0,00
			"měřeno digitálně" 113*5+291,95				
20	711122	OTSKP	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAK VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	856,950		0,00
			"měřeno digitálně" 113*5+291,95				
21	711509	OTSKP	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	856,950		0,00
			"měřeno digitálně" 113*5+291,95				
			Izolace tepelné				
22	R71300	R - položky	OCHRANA IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ STĚN Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL 50MM	M2	565,000		0,00
			"měřeno digitálně" 113*5				
			Silnoproud				
23	R747613	R - položky	MĚŘENÍ KOROZIVNÍCH ÚČINKŮ BLUDNÝCH PROUDŮ	KUS	2,000		0,00
			2				
			Ostatní konstrukce a práce				
24	R936001	R - položky	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	KUS	2,000		0,00
			2*1				
25	R936VYS	R - položky	VÝSTROJ KOLEKTORU - kabelové rošty vč. stojanů, ucpávky, žebříky, stupadla, poklopy, vnitřní povrchové úpravy, výplně dilatačních spar, čerpací jímky	KPL	1,000		0,00

			1				
26	R936ELE	R - položky	ELEKTROINSTALACE - LED světla, nouzové osvětlené, vypínače, zásuvky 400V a 230V	KPL	1,000		0,00
			1				
			Poplatky za skládky				
27	R015111	R - položky	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI, VČ. DOPRAVY	T	2 303,893		0,00
			1212,575*1,9				
			Riziková složka				
28	R999	R - položky	Riziková složka	%	12,000		0,00
			12				