

DET.A
M 1:25



KOTEVNÍ PRVEK K3
M 1:25



POZNÁMKY:

1/ NAVRŽENO DLE EN 1992-1-1 A ČSN EN 206-1

2/ BETONOVÁ SMĚS ZAVLHLÁ

3/ GEOMETRIE PŘEVZATA ZE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

4/ PŘED BETONÁŽÍ OSADIT PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A CHRÁNIČKY PRO PROSTUPY (VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE)

5/ DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN A STROPNÍCH DESEK JE ZAKÁZÁNO PROVÁDĚT JAKÉKOLIV PROSTUPY A NIKY BEZ SOUHLASU PROJEKTANTA STATIKA

6/ UMÍSTĚNÍ A VELIKOST DALŠÍCH OTVORŮ PRO INSTALACE V DESKÁCH PODLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU MAX. DO Ø250mm (POPŘ. 250x250mm), PŘED BETONÁŽÍ NUTNO OSADIT PROCHODKY Z PVC (POPŘ. OCELOVÉ), NEBO DLE SPECIFIKACÍ PROFESE.

7/ **PŘÍZAJÍŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNÉ INFORMOVAT PROJEKTANTA (STATIKA)**

8/ KOTEVNÍ PRVEK KPS PRO TRVALÉ VEDENÍ NUTNO ZKOORDINOVAT S PROJEKTEM TRVALÉHO VEDENÍ. KOTEVNÍ DESKU ULOŽIT DO ZAVADLEHO MALTOVÉHO LOŽE A ZAJISTIT MATEKEMI, **MATICE DOTÁHNOUT AŽ PO VYZRÁNÍ LOŽE.** ALTERNATIVNĚ VYROVNAT PODKLADNÍM PLECHY A PODLIT ZÁLIVKOVOU MALTOU.

9/ VE STĚNÁCH BUDE PROVEDENA DRÁŽKA PRO SOKLOVÝ OBKLAD. VIZ. DET.A, VLOŽENÍM DESKY TL. 15mm DO BEDNĚNÍ, HORNÍ HRANA BUDE DOPŘEZÁVANA NAPŘESNO PO ODBEDNĚNÍ.

10/ OK KOTEVNÍCH PRVKŮ JE NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

13/ PO VYBĚRU DODAVATELE DOPLNIT PROSTUPY PRO OVLÁDACÍ PRVKY A SIGNALIZACI VÝTAHU A POŽADAVKY NA TRUBKOVÁNÍ.

LEGENDA HMOT

- ŽELEZOBETON C30/37 (podorys, řez)
- ŽELEZOBETON C25/30 (podorys, řez)
- PROSTÝ BETON C12/15 (podorys, řez)
- ŽELEZOBETON (ekloženy řez)

VÝPIS PRVKŮ

D	VYLAMOVACÍ LIŠTA, 4KS
K3	KOTEVNÍ PRVEK TRVALÉHO VEDENÍ, 1KS

BETON C30/37-XC1 sloupy, deska s trámy
BETON C25/30-XC1 ostatní kce.
VÝZTUŽ B500 B, KARI SÍTĚ
KRYTÍ 25 mm ostatní
KRYTÍ 30 mm sloupy

LEGENDA

- NOSNÉ KONSTRUKCE NAD (podorys)
- HORNÍ HRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- SPODNÍ HRANA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- PRACOVNÍ SPÁRA (řez)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

ZHOTOVITEL: Společnost SUDO–SAGASTA–AF–OTYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava města"
Společník 1 (vedoucí společník): Společník 2: Společník 3:

SUDOP BRNO
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26
611 36 Brno

SAGASTA
SAGASTA, s.r.o.
Novohradská 1013/4
142 00 Praha 4 - Lhotka

AFRY
AFRY CZ s.r.o.
Magnetic 1275/13
180 00 Praha 8

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)	tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	AFRY CZ a.r.o. ATELIÉR ARCHITEKTURY A POZ. STAVEB	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Petr Zemon	GENERÁLNÍ PROJEKTU Ing. Karel Čmelík
ODPOVĚDNÍ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Petr Ing. Ľubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Martin Beneš, Ph.D. Ing. Roman Balík	MVRHL, VYPRACOVAL Ing. Eliška Lukešová	KONTROLOVAL Ing. Stanislav Kolpárek
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÍ OD: Jihlava		STUPEŇ: DUSP

Modernizace ŽST Jihlava město
SO 31-15-01 ŽST Jihlava město, vypravní budova
B - Konstrukční část

Tvar stropu nad 2.NP

ZAK. ČÍSLO:	30094–01–1020; 20201109B0
ARCH. ČÍSLO:	30094–01–1020–00001
KÓD:	10 M
DATUM:	12/2020
ČÁST:	D.2.2.1.2.B
PŘÍLOHA:	103