


P01	měkčené PVC heterogení disperzní lepidlo pro PVC betonová mazanina vystužená KARI sítí separační vrstva tepelná izolace ochranná textilie hydroizolační PE vrstva ochranná textilie podkladní betonová vrstva C20/25	2 50 1 80 1 2 1 50
P02	dlažba keramická lepidlo betonová mazanina vystužená KARI sítí separační vrstva tepelná izolace ochranná textilie hydroizolační PE vrstva ochranná textilie podkladní betonová vrstva C20/25	15 5 50 1 80 1 2 1 50
P03	nátěr vyrovnávací stěrka betonová mazanina vystužená KARI sítí separační vrstva tepelná izolace ochranná textilie hydroizolační PE vrstva ochranná textilie podkladní betonová vrstva C20/25	3 50 1 80 1 2 1 50

pozn1: m.č. OP01, OP03 a OP04 nové vnitřní omítky, stávající již odstraněny
pozn2: m.č. OP01 až OP09 a OP12 nové podlahy
pozn3: mezi m.č. OP07 OP08 sanitární příčka výšky 2,1m nad podlahu

Název akce: OPRAVA BYTU BUDOVY ZASTÁVKY SALAVICE č.p. 47 ASŘ	Investor:  Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno
Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Neugebauer	Datum: 04 / 2024 Zakázka č.:
Vypracoval: Ing. Tomáš Neugebauer	Formát: 2 x A4
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby	
Obsah výkresu: PŮDORYS 1NP	Č. výkresu: D 1.1.02