

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 24116/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Bc. Adam Jeník
Telefon +420 972 226 410
Mobil +420 722 994 460
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 13. června 2024

Dodatečná informace č. 3

V souladu s § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Díl 1, část 2 Pokyny pro dodavatele pod č. j. 19606/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 31. 05. 2024, na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, tímto zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Zdice - Příbram“

Identifikace zadávacího řízení:

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-025109

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 325153-2024

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě pověření č. 3544 ze dne 15. 05. 2024

(dále jen „**Zadavatel**“)

Dotazy:

1. U **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „1 - Zdice – Lochovice“ „1 - technologická část“** prosíme o potvrzení, že všechny demontované prvky v oblasti ETCS budou navráceny do původních poloh a nezmění se poloha a niveleta ani poježděná rychlost koleje, a v rámci této stavby nejsou požadovány (kromě demontáže a zpětné montáže balíz) žádné úpravy ETCS (např. ASW RBC).
2. U **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“** bylo v dodatku č. 1 a odpovědi č. 11 zodpovězeno, že hybridní optický kabel v úseku Příbram – Zdice je spravován Správou železniční telematiky, a že si má zhotovitel nechat kabel vytýčit od servisu správce kabelu a musí zajistit ochranu kabelu během stavby, např. vhodnou technologií prací. Které položky soupisu prací jsou pro tyto činnosti určeny?
Tedy, prosíme zadavatele o určení položek v soupisu prací pro vytýčení kabelu a pro zajištění ochrany kabelu během stavby, případně o jejich doplnění.
3. U **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“** je v úvodu technické zprávy uvedeno: „Logické funkce použitého typu zařízení jsou prováděné programovou vrstvou v řídicí počítačové úrovni. To znamená, že veškeré závislosti uvnitř bezpečného počítačového jádra stavědla jsou „naprogramovány“ na základě schválené dokumentace (zejména závěrové tabulky, tabulky přejezdů a situačního schémata jednotlivých stanic). V případě jakékoliv změny, která by vyžadovala změnu výše uvedené dokumentace (kterou je nutné znovu přeschválit v souladu TNŽ 34 2604 a SŽ MP Přezkušování a schvalování závěrových tabulek) a je nutné provést při realizaci zamýšleného řešení také změnu v řídicí počítačové úrovni, tj. tzv. adresném software v technologických počítačích, které jsou umístěny v ŽST Příbram (společném pro celý úsek mezi ŽST Zdice a Břežnice)...“

Dále v technické zprávě u ŽST Příbram je mimo jiné uvedeno, že „Dokumentace schválená dle Přezkušování a schvalování závěrových tabulek bude dodána investorem.“

a) Chápeme správně, že zadavatel/investor dodá zhotoviteli veškeré (za celou stavbu) schválené a přezkoušené závěrové tabulky (včetně pro PZZ)?

4. V **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „2 - žst.Lochovice“ „1 - technologická část_01“** jsme dle odpovědi č. 7 snímač počítače náprav č. 12 nenalezli. Ve jmenovaných demontovaných snímačích počítačů náprav naopak chybí snímač č. 18. Prosíme zadavatele o prověření.
5. U **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „2 - žst.Lochovice“ „1 - technologická část_01“** v soupisu prací se nachází položka č. 32 „Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním“ v množství 1 ks. Prosíme zadavatele o bližší určení této položky, ke které výhybce je tato montáž a demontáž určena.
6. V **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „4 - žst.Jince“ „1 - technologická část_03“** má dle TZ dojít k výměně veškeré kabelizace na bratkovickém zhlaví, kabelové trasy z kabelových objektů KO2 a 4 k výhybkám 7, 8 a návěstidlu Se2 budou nové. Kabely k výhybkám 7 a 8 budou u kabelových objektů naspojovány. Z důvodu těchto úprav kabelových tras a kabelizace žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o kabelový plán, schéma kabelizace a kabelovou tabulku s barevně vyznačenými úpravami.
7. V **PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „4 - žst.Jince“ „1 - technologická část_03“** je touto stavbou demontováno a znovu namontováno s nastavením a přezkoušením 12 ks počítačů náprav.
 - A) Vzhledem k celkovému počtu 14 ks počítačů náprav prosíme zadavatele o barevně vyznačení všech demontovaných a zpětně montovaných počítačů náprav.
 - B) Prosíme o určení, ke kterým počítačům náprav budou dodány a montovány 2 ks nových kabelových závěrů uvedených v soupisu prací.
 - C) V TZ je uvedeno: „Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o nastavení počítačů náprav (V8 a SK)“. Oproti tomu je v soupisu prací, v položce č. 40 „Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení

zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu" pouze 1 ks. Prosíme zadavatele o prověření množství.

8. **U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „4 - žst.Jince“ „1 - technologická část_03“** v soupisu prací se nachází položka č. 19 „Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním“ v množství 2 ks. Prosíme zadavatele o bližší určení této položky, ke které výhybce je tato montáž a demontáž určena.
9. **V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „6 - žst.Bratkovic“ „1 - technologická část_05“** má dle TZ dojít k posunu návěstidel Sc1 a Sc3, dále mají být kabelové trasy z KO2 a KO4 nové a budou provedeny výkopy a přechody přes koleje. Z důvodu těchto úprav kabelových tras a kabelizace žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o kabelový plán, schéma kabelizace a kabelovou tabulku s barevně vyznačenými úpravami.
10. **V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „6 - žst.Bratkovic“ „1 - technologická část_05“** jsou touto stavbou demontovány 13 ks počítačů náprav a zpětně montovány s nastavením a přezkoušením 12 ks počítačů náprav.
 - A) Vzhledem k celkovému počtu 15 ks počítačů náprav prosíme zadavatele o barevné vyznačení všech demontovaných a zpětně montovaných počítačů náprav.
 - B) Prosíme o určení, ke kterým počítačům náprav bude dodáno a montováno 5 ks nových kabelových závěrů uvedených v soupisu prací.
 - C) V TZ je uvedeno: „Zhotovitel zajistí vystavení Protokolu o nastavení počítačů náprav (1K, V3, SK) a vystavení Protokolu o prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení.“. Oproti tomu je v soupisu prací, v položce č. 48 „Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu“ pouze 1 ks. Prosíme zadavatele o prověření množství.
11. **U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „6 - žst.Bratkovic“ „1 - technologická část_05“** v soupisu prací se nachází položka č. 24 „Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním“ v množství 1 ks. Prosíme zadavatele o bližší určení této položky, ke které výhybce je tato montáž a demontáž určena.
12. **U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „8 - žst.Příbram“ „1 - technologická část_07“** v soupisu prací se nachází položka č. 3 „Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním“ v množství 1 ks. Prosíme zadavatele o bližší určení této položky, ke které výhybce je tato montáž a demontáž určena.
13. **U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „3 - Lochovice - Jince“ „1 - technologická část_02“** není jasné, kterých PZZ se týká položka č. 9 „Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení“ a z jakého důvodu zadavatel tuto regulaci a přezkoušení požaduje. Prosíme zadavatele o upřesnění, kterých PZZ se tyto úpravy týkají.
14. **U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „7 - Bratkovic - Příbram“ „1 - technologická část_06“** pro úsek Bratkovic - Příbram postrádáme v dokumentaci situační schéma. Prosíme zadavatele o jeho doplnění.
15. **U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ část „2 - žst.Lochovice“ „1 - technologická část_01“** v doplněných schématech kabelů jsou nově řešeny pouze kabely TCEKPFLE 3P, 4P a 7P. V soupisu prací jsou dále řešeny další typy kabelů v položkách č. 57 kabel TCEKPFLEY 12 – 50m, č. 58 kabel TCEKPFLEY 30P – 150m, č. 59 kabel TCEKPFLEY 48P – 100m a č. 60 kabel TCEKPFLEY 5 x 4 x 0,6 – 100m; které nejsou uvedeny v doplněných schématech kabelů. Prosíme zadavatele o doplnění dokumentace o zbývajících schémata nově dodávaných a montovaných kabelů.

Odpovědi:

- 1.** Poloha balíz se nesmí změnit. Budou namontovány zpět na místo, kde budou demontovány. Přesné místo je přesně zaměřené a každá balíza má své souřadnice. Jejich správnost si ověří zadavatel před samotnou demontáží. Rychlost v úseku kde jsou umístěny balízy se nezmění, a žádné další úpravy spojené s ETCS nejsou požadovány.
- 2.** Vytýčení všech sítí je součástí položky č. 6 uvedené v soupise VRN 2 – 1 Vedlejší a ostatní náklady pro realizaci stavby. Doplnková ochrana kabelu formou folií, žlabů a podobně není přepokládána a ani požadována. Kabel bude ochráněn především jeho vytýčením. V případě nutnosti zásahu do stávající polohy kabelu bude toto řešeno správcem Správou železniční telematiky.
- 3.** Ano, schválené a přezkoušené závěrové tabulky budou zhotoviteli dodány za celou stavbu.
- 4.** Jedná se o překlep, správné číslo počítače náprav je 18.
- 5.** Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku je součástí výhybky č. 11.
- 6.** Schéma kabelizace bude předáno zhotoviteli před započítím prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.
- 7.** A) Nebudou demontovány počítače náprav PBJ 3 a 8 (na koleji 5).
B) Kabelové závěry budou dodány a namontovány u PBJ13 a PBJ14.
C) Množství protokolů o nastavení je správné a jedná se o 1ks.
- 8.** Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku je součástí výhybky č. 1 a 2
- 9.** Schéma kabelizace bude předáno zhotoviteli před započítím prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.
- 10.** A) Zpět se nebude montovat u PBB11. PCN u vjezdových návěstidel jsou zahrnuty do traťových úseků.
B) Kabelové závěry budou dodány a namontovány u PBB 9,10,12,13,14.
C) Množství protokolů o nastavení je správné a jedná se o 1ks.
- 11.** Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku je součástí výhybky č. 1.
- 12.** Bude upřesněno zhotoviteli před započítím prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.
- 13.** Jedná se o PZS P551 a P552 (příprava na budoucí umožnění zvýšení traťové rychlosti). Bude upřesněno stavebním dozorem při realizaci.
- 14.** Situační schéma bude předáno zhotoviteli před započítím prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.
- 15.** Schéma kabelizace bude předáno zhotoviteli před započítím prací. Uvedené nemá vliv na vytvoření nabídky, ani na jednotlivé položky obsažené v položkovém soupisu prací.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. **do 08. 07. 2024 do 11:30 hodin.**

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace
na základě pověření

Za správnost: