

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

SO 12 - Vodovodní přípojka

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: **SO 12 - Vodovodní přípojka**

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 4. 2023
Projektant: JM YARD service s.r.o.
Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín
Objekt: SO 12 - Vodovodní přípojka

Místo: Český Těšín Datum: 12. 4. 2023
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,200		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		"startovací a cílová jáma protlaku" 9,2		9,200		
	VV		Součet		9,200		
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	4,600		0,00
	VV		9,2*0,5		4,600		
	VV		Součet		4,600		
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	172,800		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		1,6*0,8*135		172,800		
	VV		Součet		172,800		
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	86,400		0,00
	VV		172,8*0,5		86,400		
	VV		Součet		86,400		
5	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	15,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
6	M	28610004	trubka PVC tlaková hrdlovaná vodovodní dl 6m DN 125	m	15,525		0,00
	VV		15*1,035		15,525		
	VV		Součet		15,525		
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	112,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		20*2,3*2+10*2		112,000		
	VV		Součet		112,000		
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	112,000		0,00
	VV		112		112,000		
	VV		Součet		112,000		
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	182,000		0,00
	VV		172,8+9,2		182,000		
	VV		Součet		182,000		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,800		0,00
	VV		"odvoz přebytečné zeminy na skládku"				
	VV		172,8+9,2-119,2		62,800		
	VV		Součet		62,800		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,800		0,00
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	106,760		0,00
	VV		62,8*1,7		106,760		
	VV		Součet		106,760		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	119,200		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		110+9,2		119,200		
	VV		Součet		119,200		
14	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	50,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
15	M	026	Ornice vč. dopravy	m3	10,300		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50*0,2*1,03		10,300		
	VV		Součet		10,300		
16	K	181451121	Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,288		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		50*0,025*1,03		1,288		
	VV		Součet		1,288		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
18	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého + obsyp	m3	49,600		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		10,8+38,8		49,600		
	VV		Součet		49,600		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
19	K	5-vozovka	Konstrukce komunikace - asphalt	m3	5,000		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
20	K	8-1	Oprava stávající vodovodní šachtice č.2	kpl	1,000		0,00
	VV		"rozebrání a nové vybudování horní části šachtice z plných cihel cca.0,5m od úrovně terénu, nová omítka"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	1,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	1,035		0,00
	VV		1*1,035		1,035		
	VV		Součet		1,035		
23	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	150,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		150		150,000		
	VV		Součet		150,000		
24	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	155,250		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		150*1,035		155,250		
	VV		Součet		155,250		
25	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	14,500		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		"chránička" 14,5		14,500		
	VV		Součet		14,500		
26	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	15,008		0,00
	VV		14,5*1,035		15,008		
	VV		Součet		15,008		
27	M	28655116	manžeta chráničky vč. upínací pásky 110x220mm DN 100x200	kus	2,000		0,00
28	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		2+1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
29	M	286-1	Přechod PPR, vnitřní závit, DN25	kus	2,000		0,00
30	M	286-6	PE spojka přímá, vnější závit, DN25	kus	1,000		0,00
31	K	877161112	Montáž elektrokolenn 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
32	M	286-2	Koleno PPR, DN25	kus	2,000		0,00
33	K	877211101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	12,000		0,00
	VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"				
	VV		1+1+10		12,000		
	VV		Součet		12,000		
34	M	286-3	Přechodka s vnitřním závitem DN50 (f63mm)	kus	1,000		0,00
	VV		"(pro připojení za uzavírací ventil ve vodoměrné šachtici č.1)"				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			1,000		
35	M	286-4	Záslepka DN50, mat. PE	kus	1,000		0,00
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
36	M	286-5	RFID Marker vč. stahovacího poutka (modrá 145,7 kHz)	kus	10,000		0,00
VV		10			10,000		
VV		Součet			10,000		
37	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000		0,00
38	M	28614958	elektrovarovka T-kus PE DN50/25	kus	1,000		0,00
39	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000		0,00
VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
40	M	42221301	Šoupátko DN50 (klínové měkce těsnící) s PE vevařovacími konci	kus	1,000		0,00
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	151,000		0,00
42	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	151,000		0,00
VV		150+1			151,000		
VV		Součet			151,000		
43	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	135,000		0,00
VV		"dle výkresu číslo HTL-4269-V150,152 a Technické zprávy"					
VV		135			135,000		
VV		Součet			135,000		
44	K	8-ost	Ostatní konstrukce a práce (spojovací a těsnící materiál, revize, dílenská dokumentace atd.)	kpl	1,000		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,371		0,00
46	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,371		0,00