


Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	JM YARD service s.r.o.		 YARD service s.r.o.
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00		
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Projekt HTL,s.r.o.		 PROJEKT HTL,S.R.O.
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jana Marková	Specialista:	Ing. Zdeněk Kubánek

Název stavby/akce:	Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín		Označení investora:	S-2004/2022
	I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín		Zakázka:	22005
Název části:	D.2. STAVEBNÍ ČÁST		Označení části:	I./D.2/S002
Název objektu/dílčí části:	S0 02 Demolice objektu pro mobilní prostředky		Označení objektu/komplexu:	S002
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí):	4. 401
Název dílčí části přílohy:	-			
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:	
Ing. Zdeněk Kubánek	Jindřich Jansa	-	DSP+PDPS	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:	
Moravskoslezský	Český Těšín (598933)	2501J1	13.1.2023	
Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:
S - 2 0 0 4 2 0 2 2	- P D P S	D 2 S O 0 2	- - - - S O 0 2	- X X

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Objekt:
SO 02 - Demolice objektu pro mobilní prostředky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
JM YARD service s.r.o.

Zpracovatel:
Jindřich Jansa

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 4. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín

Objekt:

SO 02 - Demolice objektu pro mobilní prostředky

Místo:

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

s.r.o.
Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín
Objekt: SO 02 - Demolice objektu pro mobilní prostředky

Místo:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: JM YARD service s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112					
2	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	86,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111					
VV			"základy objektu"					
VV			86		86,000			
VV			Součet		86,000			
3	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	79,200		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042241					
VV			"plocha v objektu"					
VV			22*18*0,2		79,200			
VV			Součet		79,200			
D 997 Přesun sutě								0,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	387,938		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 370,822		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			387,938*19 "Přepočtené koeficientem množství		7 370,822			
6	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	380,640		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602					
VV			206,4+174,24		380,640			
VV			Součet		380,640			
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,298		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
VV			387,938-380,64		7,298			
VV			Součet		7,298			
D 998 Přesun hmot								0,00
8	K	998014211	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	0,042		0,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998014211					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
9	K	741-R1	Demontáž elektro rozvodů, svítidel, rozvaděče, hromosvodu, vč. odpojení	kpl	1,000		0,00	
	VV		"vč. odvozu a likvidace"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	741-R2	Demontáž venkovního osvětlení vč. odpojení	kus	2,000		0,00	
	VV		"vč. odvozu a likvidace"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	764		Konstrukce klempířské				0,00	
11	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	240,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764002812					
12	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004801					
13	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764004861					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
14	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	392,160		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767392802					
	VV		17,2*22,8		392,160			
	VV		Součet		392,160			
15	K	767415822	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním	m2	355,670		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767415822					
	VV		"opláštění"					
	VV		21,65*6,04*2+6,04*(1,04*2+1,7*2)+1,79*17,05*2		355,670			
	VV		Součet		355,670			
16	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	373,120		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114					
	VV		"provizorní ztužení"					
	VV		10,6*2*(5,3*2+3,5*2)		373,120			
	VV		Součet		373,120			
17	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,403		0,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		373,12*1,08*0,001		0,403			
	VV		Součet		0,403			
18	K	767-OK	Demontáž ocelové konstrukce vč. odvozu a likvidace	kg	28 402,970		0,00	
	VV		"OK" 28000		28 000,000			
	VV		"provizorní ztužení" 402,97		402,970			
	VV		Součet		28 402,970			
19	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
20	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000								
22	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
23	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000								
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
24	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000								