

Naše zn. 7366/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá

Mobil +420 724 932 387
E-mail holam@spravazeleznic.cz

Datum 3. července 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

- 1) „Rekonstrukce PZS (P7624) v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc“
- 2) „Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň“

Dotaz č. 4:

V SO07 stavby zastávky je uvedeno, že společná přístrojová skříň včetně výstroje je součástí PS02 stavby PZS. Ve výkazu výměr PS02 však není žádná odpovídající položka. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Položka – společná skříň přístrojová byla doplněna do SPaD v PS02.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr SO07 je uvedena pouze prázdná venkovní kabelová skříň v kompaktním pilíři. Předpokládáme, že se jedná o skříň rozvaděče osvětlení RO. Výstroj této skříně však není ve výkazu výměr uvedena. V SO08 je uvedeno, že výstroj RO řeší SO07. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Rozvaděč osvětlení RO je součástí skříně SSP, která byla doplněna do PS02.

Dotaz č. 6:

V přehledovém schématu napájení SO07 (výkres 0703) je uvedeno, že bude samostatnou stavbou ČEZ přeložena přípojková skříň č. 117/SS200, která je v kolizi s nově navrženým přístupovým chodníkem. Žádáme zadavatele o sdělení, zda je tato přeložka již provedena nebo zadána.

Odpověď:

Projekční příprava přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ČEZ Distribuce, a.s. byla provedena společností ELMO-SA elektromontáže spol. s r.o. v minulém období. V nejbližších dnech uzavře Správa železnic se společností ČEZ Distribuce, a.s. novou smlouvu o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr PS01 je uveden kabel NN 4-5 žilový AL od 25 do 50 mm² v délce 1150 m (pol. 48). Ve výkresové dokumentaci PS01 ani SO07 není tento kabel uveden. Žádáme zadavatele o sdělení, o jaký kabel se jedná, případně doplnění do výkresové dokumentace.

Odpověď:

Jedná se o napájecí kabel č. 922 AYKY-J 5x35 pro již vyprojektované PZS přejezdu P7626 v žkm 12,594, který bude od SSP u RD PZS km 11,627 veden ve stejném výkopu s kabelizací

zab. zař. V celé délce společné trasy bude tento kabel oddělen pevnou překážkou od kabelizace zab. zař.

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr PS02 je uvedena pol. 40 „Demontáž venkovní výstroje kolejového obvodu včetně izolovaného styku“. V technické zprávě PS02 je uvedeno, že demontáže izolovaných styků jsou součástí SO01-03. Žádáme zadavatele o sdělení, zda je tedy součástí této položky i demontáž izolovaných styků nebo jen demontáž venkovní výstroje KO.

Odpověď:

V rámci PS02 je v SPaD počítáno s demontáží venkovní výstroje kolejových obvodů včetně izolovaných styků v počtu 2 ks.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr PS01 a PS02 nejsou uvedeny položky pro prohlídku UTZ a vydání průkazu způsobilosti UTZ (pro staniční zab. zař. Olomouc Řepčín i PZS km 11,627). Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

Do SPaD v PS01 a PS02 byly položky protokolů UTZ doplněny.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

Dále zadavatel zohledňuje skutečnost, že některé dotazy vyžadovaly větší časový prostor pro zpracování odpovědi. Z tohoto důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o další 1 pracovní den.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 18. 7. 2024 na den 22. 7. 2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Přílohy:

PS02_1001.pdf
SPaD_PS01.xlsx
SPaD_PS02.xlsx

V Olomouci dne **- 3 -07- 2024**


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace