

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:
km 53,161

Název stavby:
Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín - Slaný

Číslo PS/SO:
SO 10-01

Název PS/SO:
Železniční svršek a spodek

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce		
26	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (133.548+45.6)*2=358.30 [A]	T	358.296
27	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 36.374*1.9=69.11 [A]	T	69.111
28	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 2.457*2.2=5.41 [A]	T	5.405
29	015660	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - MOSTNICE 240/1000=0.24 [A]	T	0.240
30	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1.000
Díl:	1	Zemní práce		
1	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM 2*6.142*0.2=2.46 [A]	M3	2.457
2	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM 12*7.391=88.69 [A] 12*3.738=44.86 [B] Celkem: A+B=133.55 [C]	M3	133.548
3	128917	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 16KM 12*3.0312=36.37 [A]	M3	36.374
4	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 12*0.316=3.79 [A] 12*0.494=5.93 [B] Celkem: A+B=9.72 [C]	M3	9.720
Díl:	2	Zakládání		
5	21203R	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM trativod 9.8=9.80 [A] svodné potrubí 3.4=3.40 [B] Celkem: A+B=13.20 [C]	M	13.200
6	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 400G/M2 12*2.382=28.58 [A] 12*2.977=35.72 [B] Celkem: A+B=64.30 [C]	M2	64.308
7	21461G	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 800G/M2 12*6.917=83.00 [A]	M2	83.004
Díl:	5	Komunikace pozemní		
8	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ	M3	74.808

		12*3.117=37.40 [A] 12*3.117=37.40 [B] Celkem: A+B=74.80 [C]		
9	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) (53.190007-53.161005)*1000*2.658=77.09 [A]	M3	77.087
10	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) 822.725*3.4*0.05=139.86 [A]	M3	139.863
11	528131R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ (53.178275-53.173005)*1000=5.27 [A]	M	5.270
12	528141	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ 25=25.00 [A] 2*12=24.00 [B] Celkem: A+B=49.00 [C]	M	49.000
13	542121R	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M ((53.8-52.928275)*1000)-(24+25-30.74)*2=835.20 [A]	M	835.205
14	542211R	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M 30.7*2*2=122.80 [A]	M	122.800
15	543331	VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ 2*75=150.00 [A]	M	150.000
16	545121	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ 4+4=8.00 [A]	KUS	8.000
17	549311	ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI ((53.8-52.928275)*1000)-(24+25)=822.72 [A]	M	822.725
18	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 2*6.142*0.2=2.46 [A]	M3	2.457
Díl:	8	Trubní vedení		
19	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2.000
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
20	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	18.000
21	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK (12+12.000)*1.9=45.60 [A]	M3	45.600
22	965111	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ (53.190007-53.178275)*1000=11.73 [A] (53.173005-53.161005)*1000=12.00 [B] 25=25.00 [C] Celkem: A+B+C=48.73 [D]	M	48.732
23	965124	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ (53.178275-53.173005)*1000=5.27 [A]	M	5.270
24	965126	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNÍ) 2xmostnice-odvoz skládka Praha 10 - 56km2*0.14*56=15.68 [A]	tkm	15.680
25	965311R	ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	M2	6.634

SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:
km 53,161

Název stavby:
Rekonstrukce mostu v km 53,161 na trati Podlešín - Slaný

Číslo PS/SO:
SO 10-01.1

Název PS/SO:
Následná směrová úprava

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
Díl: 3	1 113137	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM 2*6.142*0.2=2.46 [A]	M3	2.457
Díl: 2	5 513550	Komunikace pozemní KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) ((53.8-52.928275)*1000)*2.4*0.02=41.84 [A]	M3	41.843
1	542312	NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ ((53.8-52.928275)*1000)=871.72 [A]	M	871.725
4	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 2*6.142*0.2=2.46 [A]	M3	2.457
Díl: 5	9 965311R	Ostatní konstrukce a práce, bourání ROZEBRÁNÍ A OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	M2	6.634
Díl: 6	OST 015130	Ostatní POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 2.457*2.2=5.41 [A]	T	5.405
7	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1.000