








Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b>			
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8			
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz			
Zhotovitel objektu:	<b>TOP CON SERVIS s.r.o.</b>			
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8			
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Libor Marek 	Ing. Vladimír Hadraba	Ing. Jiří Šilínek 	Ing. Vladimír Hadraba	

Název stavby/akce:	<b>Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný</b>			Označení (S-kód): S632100082
Název části:	Ostatní inženýrské objekty			Označení zhotovitele: 103-20
Název objektu:	<b>Přeložky CETIN</b>			Označení části: D.2.1.5
Název přílohy:	Výkaz výměr			Označení objektu/komplexu: <b>SO 30-03</b>
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: <b>3 001</b>
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Paré:
Středočeský	Slaný [749362]	0693		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	10/2021	A4	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 1 0 0 0 8 2	-	D U S P	-	D 2 1 0 5	-	S O 0 0 3 0 0 3
-	-	-	-	-	-	X X
-	-	-	-	-	-	3 - 0 0 1 - 0 0 0

[Prostor pro další informace]

## SOUPIS PRACÍ

Číslo stavby:  
km 53,910

Název stavby:  
Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný

Číslo PS/SO:  
SO 30-03

Název PS/SO:  
Přeložky CETIN

JKSO:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky výkaz výměr	měrná jednotka	počet měrných jednotek
<b>Díl:</b>	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>		
1	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ výkaz výměr: předběžná cena dle předpokládaného rozsahu	KPL	1.000
2	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS výkaz výměr: předběžná cena dle předpokládaného rozsahu, RDS + agenda služebností	KPL	1.000
3	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ výkaz výměr: předběžná cena dle předpokládaného rozsahu, vč. opravy kabelové knihy	KPL	1.000
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>		
4	113133	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM výkaz výměr: 25 m trasy x 0,06 hl. x 0,8 š.	M3	1.200
5	113143	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM výkaz výměr: 25 m trasy x 0,3 hl. x 0,8 š., předpokládané podkladní vrstvy pod stávajícím asfaltem	M3	6.000
6	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM výkaz výměr 50m x 0,35 x 0,8 (pro odkopání stávající trasy i přípravu nové)	M3	14.000
7	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM výkaz výměr 25m x 0,35 x 0,8	M3	7.000
<b>Díl:</b>	<b>7</b>	<b>PSV - montážní práce</b>		
8	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM výkaz výměr 2x 25m - počítány 2 žlaby do trasy	M	50.000
9	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM výkaz výměr: 25 m trasy + nutný přesah	M	30.000
10	702323	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM výkaz výměr: 30 m	M	30.000
11	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM výkaz výměr: 25 m trasy + nutný přesah	M	30.000
12	742G41	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ DO 2,5 MM2 výkaz výměr: 2x 25 m trasy, (demontáž a montáž)	M	50.000
13	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) výkaz výměr	KS	10.000
14	75I21X	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ výkaz výměr: 2x 25m	M	50.000
15	75I21Y	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 2x 25m	M	50.000
16	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ výkaz výměr: 2x 25m	M	90.000
17	75I91Y	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ výkaz výměr: 2x 25m	M	180.000

18	75I961	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M výkaz výměr: volná trubka	ÚSEK	1.000
19	75I962	OPTOTRUBKA - KALIBRACE výkaz výměr: volná trubka	M	2 000.000
23	75IH71	UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM výkaz výměr: 4 rušené kabely na každé straně mostu	KUS	8.000
20	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU výkaz výměr: 2 kabely 200XN (čtyřek)	KUS	800.000
21	75IJ15	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA výkaz výměr: 10 čtyřek dle výběru	KUS	20.000
22	75IK11	MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU výkaz výměr: 2x 48 vláken	VLÁKNO	96.000
Díl:	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		
25	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU výkaz výměr	M3	1.000