

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 13-02-51				
Stavba: 120151 Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybný Spělov							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: PS 13-02-51 Dálkový kabel							<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>				
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5613520020				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S631600134				
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS: Sagasta Jindřich Němec							Datum zpracování: 16.09.2022				
120 XXX - Sadařova směrnice 20							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl:											
1	13283A	1	OTSKP22	HLBOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	373,000				0,00 Kč	
položka zahrnuje:											
- svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem											
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené											
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření											
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění											
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.											
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)											
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)											
- potřebné snížení hladiny podzemní vody											
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů											
- vytahování a nošení výkopku											
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni											
- znehodnocené klimatickými vlivy											
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny											
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďávek											
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)											
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů											
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě											
- třídění výkopku											
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
2	13193A	1	OTSKP22	HLBOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III - BEZ DOPRAVY	M3	4,970				0,00 Kč	
položka zahrnuje:											
- svíslá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem											
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené											
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření											
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění											
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.											
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)											
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)											
- potřebné snížení hladiny podzemní vody											
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů											
- vytahování a nošení výkopku											
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni											
- znehodnocené klimatickými vlivy											
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny											
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napaďávek											
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)											
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů											
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě											
- třídění výkopku											
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**											
3	17411	1	OTSKP22	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	377,970				0,00 Kč	
položka zahrnuje:											
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu											
- úprava ukládaného materiálu vřhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností											
- hutnění i různé míry hutnění											
- ošetření uložitě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření											
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění											
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech											
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu											
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek											
- spouštění a nošení materiálu											
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy											
- ruční hutnění											
- udržování uložitě a jeho ochrana proti vodě											
- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložitě a v uložitě											
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,											
3	14113	1	OTSKP22	PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM	M	6,000				0,00 Kč	
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)											
4	702212	1	OTSKP22	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 160,00	M	125,500				0,00 Kč	
1. Položka obsahuje:											
- proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2											
- úpravu a zajištění omítky po montáži vedení											
- pomocné mechanismy											
2. Položka neobsahuje:											
- protipožární ucpávku											
3. Způsob měření:											
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
4	701004	1	OTSKP22	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	402,000				0,00 Kč	
1. Položka obsahuje:											
- obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu											
- dopravu do skládky nebo na likvidaci											
- obrátkovost, opořebení zapůjčeného materiálu											
- poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován											
2. Položka neobsahuje:											
X											
3. Způsob měření:											
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
5	701005	1	OTSKP22	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	30,000				0,00 Kč	
1. Položka obsahuje:											
- obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu											
- dopravu do skládky nebo na likvidaci											
- obrátkovost, opořebení zapůjčeného materiálu											
- poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován											
2. Položka neobsahuje:											
X											
3. Způsob měření:											
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
6	702313	1	OTSKP22	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 40 CM	M	828,000				0,00 Kč	
1. Položka obsahuje:											
- kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, zajištění, sváření, vtírání, řezání, spojování a pod.											
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu											
- sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti											
- pomocné mechanismy a povrchovou úpravu											
2. Položka neobsahuje:											
X											
3. Způsob měření:											
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.											
7	747413	1	OTSKP22	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	19,000				0,00 Kč	

120 XXX - Šablóna směrnice 20					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
8	75I322	1	OTSKP22	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25KN	KMČTYŘKA	170,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.						
9	75I812	1	OTSKP22	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN	KMVLÁKNO	50,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafixování, zafixování do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.						
10	75I813	1	OTSKP22	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN	KMVLÁKNO	2 030,400				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafixování, zafixování do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.						
11	75IH21	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	KUS	13,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
11	75IH62	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN	KUS	14,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
12	75IH63	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 72 VLÁKEN	KUS	12,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
12	75IH21	1	OTSKP22	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL	KUS	28,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
13	75IH71	1	OTSKP22	SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN	KUS	21,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
14	75IF11	1	OTSKP22	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10	KUS	13,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
15	75I911	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	48 790,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.						
16	75I91X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	48 790,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikované se měří délkou kabelizace udané v metrech.						
17	75IA11	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	190,000				0,00 Kč

ISPROFIN											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
18	75IA1X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	KUS	250,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
19	75IA31	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	19,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
20	75IA3X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA Y - MONTÁŽ	KUS	20,000					0,00 Kč
				– kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
21	75I961	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	USEK	33,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.							
22	75I962	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	48 790,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem metrů.							
23	75ID21	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY	KUS	23,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
24	75ID2X	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	KUS	23,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
25	75ID31	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM	KUS	176,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
26	75ID3X	1	OTSKP22	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	KUS	176,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
27	75IJ12	1	OTSKP22	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNĚ NA SDELOVACÍM KABELU	KUS	16,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.							
28	75IJ15	1	OTSKP22	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDELOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	KUS	80,000					0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.							

120 XXX - Sadařona směrnice 20				ISPROFIN						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
29	75MA11	1	OTSKP22	SDELOVACI TRANSFORMÁTOR NF 600-600 SE 4KV IZOLAČNÍ PEVNOSTÍ	KUS	16,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	75MA1X	1	OTSKP22	SDELOVACI TRANSFORMÁTOR MONTÁŽ	KUS	16,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (odvězení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
31	747213	1	OTSKP22	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
32	747214	1	OTSKP22	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	23,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Název dílu						0,00 Kč