

**4. PŘESNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Specifikace předmětu zakázky:

Inženýrskogeologický průzkum podle předpisu SŽ S4 a normy ČSN P 73 1005 (vydání 11/2016) v rozsahu etap „archivní rešerše“. Náplň těchto etap bude provedena způsobem a v rozsahu podle čl. 6.2 uvedené normy. Zadavatel upřesňuje, že součástí předmětu plnění nejsou odkryvné práce, penetrační zkoušky ani geofyzikální průzkum. Archivní rešerše bude určena pro zpracování záměru projektu uvedené stavby podle Směrnice MD č. V-2/2012 a musí být dostatečná pro jeho zpracování.

Rozsah odevzdání archivní rešerše bude podle předpisu SŽ S4 a normy ČSN P 73 1005, kap. 12 a bude obsahovat minimálně:

- text s popisem těchto částí:
  - řešený problém,
  - geotechnické podmínky výstavby,
  - geologické poměry širšího území,
  - inženýrskogeologické poměry širšího území, tj. např. svahové nestability, inženýrskogeologické rajony, archivní průzkumné sondážní práce, charakter pokryvných útvarů a skalního podloží, orientační rozsah říčních usazenin v úseku, kde trať vede v údolí podél Sázavy, charakter skalních masivů v údolí, kde trať vede podél Sázavy
  - klimatické poměry širšího území,
  - hydrologické poměry širšího území, tj. např. úroveň hladiny podzemní vody podle archivních podkladů,
  - zjištění hladin Sázavy  $h_{100}$  pro následný návrh zpevnění svahů dle vzorového listu železničního spodku Ž6,
  - geomorfologické poměry širšího území
- mapy, situační výkresy,
- fotodokumentaci,
- doložení archivních sondážních prací

Zadavatel upřesňuje, že stavba „Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)“ se nachází z velké části na stávajícím drážním tělese, uvažováno je pouze s lokálními přeložkami s posunem osy do 15 metrů. Součástí zadání budou situace řešeného úseku v měřítku 1:1000.

**5. SEZNAM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
+ Schválený předchozí stupeň:**

- Situace v měřítku 1:1000 řešeného úseku

**6. TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, FAKTURACE**

Termín zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění:


**1. dílčí etapa:**

Archivní rešerše k připomínkám.  
Bude dokončeno a předáno **do 60 dnů od nabytí účinnosti SoD**. Fakturováno bude v **0%** ceny díla.


**2. dílčí etapa:**

Archivní rešerše se zpracovanými připomínkami objednatele.  
Bude dokončeno a předáno **do 60 dnů od ukončení 1. dílčí etapy**. Fakturováno bude v **100%** ceny díla.










LEGENDA:

- Nový stav - ohy koleji
- Nový stav - pozemní objekty
- Nový stav - nástupiště
- Nový stav - mosty, propustky a zdi ve stanicích
- Stávající koleje - plněné zastavení
- Stávající koleje - železnice 1999 - 2001
- DSPS - stavba GSM-R Kolín - Brno
- Stávající stav - hrany terénu
- Hranice dráhového pozemku
- Hranice parcel
- Hranice katastrálních území
- Záplavové území - Q5, Q20, Q100


LEGENDA:

- Nový stav - ohy koleji
- Nový stav - pozemní objekty
- Nový stav - nástupiště
- Nový stav - mosty, propustky a zdi ve stanicích
- Stávající koleje - plněné zastavení
- Stávající koleje - železnice 1999 - 2001
- DSPS - stavba GSM-R Kolín - Brno
- Stávající stav - hrany terénu
- Hranice dráhového pozemku
- Hranice parcel
- Hranice katastrálních území
- Záplavové území - Q5, Q20, Q100



[illegible]



[illegible]