



Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	31.01.2023	Dokumentace DUSP k připomínkám	Stanislav Melichar
001	30.08.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Stanislav Melichar
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9		

Zhotovitel díla:	PROJEKT servis spol. s r.o.		PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Zhotovitel objektu:	PROJEKT servis spol. s r.o.		PROJEKT servis
Adresa:	U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9		
Kontakt:	T: +420 281 090 860 E: firma@projekt-servis.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Koudelka	Specialista:	Ing. Stanislav Melichar

Název stavby/akce:	Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov	Označení investora: S632200070
		Zakázka: ZAK-2022-20
Název části:	Železniční přejezdy	Označení části: D.2.1.3
Název objektu/dílčí části:	Železniční přejezd P3165 - zlepšení rozhledových poměrů	Označení objektu/komplexu: SO 13-02
Název přílohy:	Výkaz výměr a materiálů	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4.001
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Stanislav Melichar	Měřítko: - Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území: viz. textová část	TUDU: 107104
Královéhradecký		Smluvní datum zpracování: 10.10.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 2 0 0 0 7 0	-	D U S P	-	D 2 1 0 3	-	S O 1 3 0 2
-	-	-	-	-	-	X X
-	-	-	-	-	-	4 0 0 1
-	-	-	-	-	-	0 0 1

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 13 02													
Stavba:		2022-20 Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov								CELKEM: 0,00 Kč													
SO/PS:		SO 13 02 Železniční přejezd P3156 - zlepšení rozhledových poměrů								Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu									
Kategorie monitoringu: D.2.1.3 Přejezdy a přechody										Klasifikace SO/PS:													
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN: 5523530041													
Majetek: Ostatní Správa železnic, státní organizace										Označení (S-kód): S632200070													
Zahájení realizace SO/PS: 21.2.2023 Žpracovatel:										Cenová úroveň: 13.9.2023													
Ukončení realizace SO/PS: 21.2.2023 PROJEKT servis spol. s r.o.										Datum zpracování: 13.9.2023													
2022-20: Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov										Titul Jméno Příjmení													
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Jednotková		Cena		Celkem	
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce																							
2		R015111		900		2023_OTSKP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I, TRIDA TEŽITELNOSTI - VCETNÉ DOPRAVY		T		160,000		0		0						0,00 Kč	
<div> <div> <div>EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.</div> <div>odkop pro komunikaci 80*2=160,000 [B]</div> </div> <div> <div>1. Položka obsahuje:</div> <div> <div>- veškeré poplatky provozovatel skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div> <div>- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo ořezví provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu</div> <div>- náklady spojené s vyložením a manipulací materiálem v místě skládky</div> </div> </div> <div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div> </div> <div> <div>Poznámka:</div> <div>*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění nebezpečných vlastností v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek</div> </div> </div>																							
3		R02911				2023_OTSKP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		HOD		5,000		0		0						0,00 Kč	
<div> <div>Vyřčení inženýrských sítí</div> <div>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</div> </div>																							
Součet za Díl 0,00 Kč																							
Díl: 1 Zemní práce																							
1		12273				2023_OTSKP		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. I		M3		80,000		0		0						0,00 Kč	
odtěžení svahu 80=80,000 [A]																							

ISPROFIN														
2022-20 - Náhrada přejezdu P3156 v km 12,602 v trati Hradec Králové, hl.n. - Turnov														
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem			
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepkavost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytažování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek- pážení, vzeptení a rozeptení vč. přepažování (výjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**										
Součet				za Díl	Zemní práce			0,00 Kč						