SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 7994/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 9/10

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 19. července 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 7:
SO 200-30-56 Hradec Králové podjezd Gočárova, Gočárova třída, ochrana zemního vedení VN ČEZ
SO 200-30-57 Hradec Králové podjezd Gočárova, Pražská třída, úprava zemního vedení NN ČEZ
SO 200-30-58 Hradec Králové Podjezd Gočárova, Pražská třída Hradec Králové hl. n., úprava zemního vedení NN ČEZ
Při kontrole poskytnuté dokumentace jsme nikde nenalezli projektovou dokumentaci k výše uvedeným objektům. Jsou k nim pouze rozpočty v rámci souboru soupis prací. Jsou tyto stavební objekty součástí stavby? V případě, že ano může zadavatel poskytnout k těm to SO projektovou dokumentaci?

Odpověď:
Soupisy prací SO 200-30-56, SO 200-30-57, SO 200-30-58 byly z dokumentace odstraněny, SO nebudou uchazeči oceňovány.

Dotaz č. 8:
PS 21-01-21 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hl.n., TZZ
PS 22-01-01.11 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 01 – MPZZ
PS 22-01-11.02 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ
PS 22-01-12 ŽST Hradec Králové hl.n., vlečka 4268, úprava ZZ
PS 22-01-13.01 ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ
PS 23-01-21 Hradec Králové hl.n. - Předměřice nad Labem, TZZ
PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ
PS 25-01-11 Odb Plačice, úprava SZZ
PS 25-01-21 Hradec Králové hl.n. - Odb Plačice, TZZ
PS 26-01-21 Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ
V poskytnutém soupisu prací se nachází položky s názvem *HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ **TŘ. II** - BEZ DOPRAVY, HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ **TŘ. II** – DOPRAVA* a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY. Ty to položky mají určenou třídu těžitelnosti II. podle ČSN 73 31 33, což odpovídá třídě těžitelnosti dle ČSN 73 30 50 třídě 4.-5. Při ověření těchto tříd v rámci části dokumentace *P_01_01 Inženýrskogeologický průzkum* jsme nalezli rozpor v označení těchto položek v rámci PS. Neboť ze závěru Geotechnického průzkumu plyne, že v celé stanici je do hloubky cca 11m třída těžitelnosti stanovena **na TŘÍDU I. / 3.-4.**(

ČSN 733133/ČSN 733050). Může zadavatel upravit názvy položek, tak aby odpovídali závěrům geotechnického průzkumu.

Odpověď:
Geotechnický průzkum byl zpracováván pouze bodově a pouze v rozsahu kolejových úprav, tedy mimo traťové úseky, do kterých je situována realizace kabelových tras. Zejména provizorní kabelové trasy pak jsou ve většině případů realizovány ve stávajícím stavu před zásahem dalších profesí. Projektant nemůže vyloučit (a s ohledem na úpravy stanice za posledních 100 let to považujeme na základě zkušeností z realizovaných staveb – např. Pardubice –, a z dostupných historických zákresů původních staveb, za velmi pravděpodobné), že se pod zemí nachází relikty původních dříve odstraňovaných konstrukcí, jejichž kolize s realizovanými kabelovými trasami bude znamenat potřebu nasazení speciálních mechanizačních prostředků k rozpojování (rozrývače, kladiva). Třída II. tak v řešení bude zachována. Na základě dopřesnění dotazu uchazeče s uvážením výše uvedeného lze diskutovat poměr mezi aplikací tříd I. a II., který byl pro nedostatek podkladů určen odhadem.
Bez úprav dokumentace.

Dotaz č. 9:
PS 22-01-11.02 ŽST Hradec Králové hl.n., SZZ; část 02 - provizorní úpravy SZZ
PS 22-01-13.01 ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 01 - definitivní SZZ
PS 22-01-13.03 ŽST Hradec Králové hl.n., zařízení pro výhradní provoz ETCS; část 03 - migrace na definitivní SZZ
PS 23-01-21 Hradec Králové hl.n. - Předměřice nad Labem, TZZ
PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ
PS 26-01-21 Hradec Králové hl.n. - Všestary, TZZ
PS 09-02-02 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava DK SŽ
V poskytnutém soupisu prací se nachází položka č. 256 NEOCEŇOVAT - LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE, včetně dopravy o výměře 20,00T. Při bližší kontrole soupisu prací jsme však nenašli zdrojovou položku a ani i položky není popsán výpočet množství. Může zadavatel vysvětlit, jak byla stanovena výměra této položky a zda vlastně vůbec patří do tohoto PS, neboť kácení mají svůj vlastní SO pro celou stavbu. Dtto platí i pro PS 22-01-13.01 pol.č.150, pro PS 22-01-13.03 pol.č.68, pro PS 23-01-21 pol.č.128, pro PS 24-01-21 pol.č.82, pro PS 26-01-21 pol.č.115. pro PS 09-02-02 pol.č.113

Odpověď:
Výměra položky byla určena odhadem a obsahuje smýcení keřů a stromků bez potřeby povolení ke kácení mimolesní zeleně, které bude nutné zejména v okamžiku vlastní realizace kabelových tras mimo oblast kolejových úprav (dočištění nad rámec SO 00-92-01).
S ohledem na formulaci v Závěru SO 00-92-01, kde je uvedeno, že se SO týká také „vybíhajících" kabelových tras (cca 20 km), potvrzujeme, že jde o duplicitní položku.
Primární kácení SO 00-92-01 v prostoru „vybíhajících" kabelových tras musí být v takovém případě realizováno v koordinaci s realizací jednotlivých kabelových tras, tak, aby nebylo nutné dočištění náletu dorostlého v mezidobí, který byl předmětem položek v technologických PS. SO 00-92-01 tak nebude možné realizovat jednorázovým kácením, ale bude realizován průběžně po celou dobu stavby + v případě potřeby technologických profesí bude prostor realizované kabelové trasy dočištěn před její realizací.

Byly upraveny soupisy prací uvedených PS, položka byla v soupisech prací zrušena.
Byly upraveny výkazy výměr v PS 22-01-11.02, PS 22-01-13.01, PS 22-01-13.03, PS 23-01-21, PS 24-01-21, PS 26-01-21.

Dotaz č. 10:
PS 22-02-11 ŽST Hradec Králové hl. n., místní kabelizace
PS 22-02-92 ŽST Hradec Králové hl. n., úprava a doplnění GSM-R
PS 23-02-51 Hradec Králové hl. n. - Předměřice nad Labem, DOK a TK
PS 24-02-51 Hradec Králové-Slezské předměstí - Hradec Králové hl. n., TOK a TK
SO 22-50-02 ŽST Hradec Králové hl. n., technologický objekt jižní zhlaví, přístupová komunikace
SO 22-50-03 ŽST Hradec Králové hl. n., jižní zhlaví západ, přístupová komunikace

SO 22-50-12 ŽST Hradec Králové hl. n., komunikace od podchodu Na Důchodě do ulice U Fotochemy
V poskytnutém soupisu prací se nachází položky ODSTRANĚNÍ KŘOVIN a KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ. Může zadavatel prověřit, jestli tyto položky nejsou již dle dendrologického průzkumu zahrnuty v SO 00-92-01 Odstranění mimo lesní zeleně primární a nejedná se tak o dublování výměr? V případě, že se jedná o dublování může zadavatele odstranit i položku poplatků 02 01 03.

Odpověď:
Sdělovací zařízení: Výměra položky byla určena odhadem a obsahuje smýcení keřů a stromků bez potřeby povolení ke kácení mimolesní zeleně, které bude nutné zejména v okamžiku vlastní realizace kabelových tras mimo oblast kolejových úprav (dočištění nad rámec SO 00-92-01).
S ohledem na formulaci v Závěru SO 00-92-01, kde je uvedeno, že se SO týká také „vybíhajících" kabelových tras (cca 20 km), potvrzujeme, že jde o duplicitní položku.
Primární kácení SO 00-92-01 v prostoru „vybíhajících" kabelových tras musí být v takovém případě realizováno v koordinaci s realizací jednotlivých kabelových tras, tak, aby nebylo nutné dočištění náletu dorostlého v mezidobí, který byl předmětem položek v technologických PS. SO 00-92-01 tak nebude možné realizovat jednorázovým kácením, ale bude realizován průběžně po celou dobu stavby + v případě potřeby technologických profesí bude prostor realizované kabelové trasy dočištěn před její realizací.

Byly upraveny soupisy prací uvedených PS, položka byla v soupisech prací zrušena.

PS 22-02-92: Jedná se o výměry na smýcení keřů a stromků na ploše pro realizaci BTS. V tomto případě o duplicitu s SO 00-92-01 nejde. Bez úprav soupisu prací.

Komunikace: Položka s kódem 11120 byla odstraněna. Odstranění zeleně je vykázáno v „SO 00-92-01 Odstranění mimolesní zeleně primární".

Dotaz č. 11:
Zásady organizace výstavby
Ve výše uvedeném dokumentu ZOV jsou na stranách 152 až 175 schémata, u kterých nejsou dobře čitelné některé údaje (čísla kolejí, výhybek atd.). Žádáme zadavatele o provedení takových úprav, aby byla příloha čitelná. A dále na stranách 89 až 91 Situace ZOV, pro změnu chybí kompletní legenda použitých čar a šraf. Může i tuto legendu zadavatel doplnit?

Odpověď:
Schémata byla upravena do většího rozlišení, aktualizována příloha B_03_00_ZOV.pdf. V situaci ZOV je legenda dostačující, jde o zobrazení poloh jednotlivých zařízení staveniště a přístupů k nim. Další informace najde uchazeč v legendě koordinační situace, která je použit jako podklad situace ZOV.

Dotaz č. 12:
SO 90-90 Odpady
Může zadavatel vysvětlit proč je vy výše uvedeném objektu v struktuře ještě jedna úroveň s názvem SO 90-90 Hradec Králové hl. n. - Všestary, přípojka NN pro zabezpečovací zařízení v km 2,708? přepokládáme, že se jedná o překlep.

Odpověď:
Jednalo se písařskou chybu v názvu objektu SO 90-90 Odpady. Ve formuláři soupisu prací SO 90-90 bylo opraveno.

Dotaz č. 13:
SO 98-98 Všeobecný objekt
V poskytnutém soupisu prací je uvedena položka č.15 Činnost Supervizora o výměře 2.920,000 HOD. Opravdu má zhotovitel zajistit činnost supervizora? V ZTP je pouze uvedeno, že zhotovitel zajistí prostory a patřičné vybavení těchto prostor pro supervizora?

Odpověď:
Položka č. 15 byla zrušena.
Platí dokumenty VTP/RF/14/22, čl.2.3.1 a 3.1.2 a ZTP stavby čl. 4.1.1.

Dotaz č. 14:
SO 98-98 Všeobecný objekt
V poskytnutém soupisu prací se nachází položka č. 12 Korozní měření o výměře 200 KS. Pak dále je v rozpočtu uvedená položka č. 20 s názvem Korozní měření před, během a po ukončení stavby včetně vyhodnocení pro objekty NTS, TS, STS, EPZ. Může zadavatele vysvětlit jaký je rozdíl mezi těmito položkami? Neměli by být sloučeny do jedné a provedeno tak jedno korozní měření na konci stavby?

Odpověď:
Položka č. 20 v SO 98-98 byla zrušena.
Položka č. 12 v SO 98-98 byla navýšena o rušenou položku č. 20.

Dotaz č.15:
Týká se: **D.2.2.1SO 22-73-01.45, D.2.2.1SO 22-73-05.45**
Název Položky **Dokumentace skutečného provedení stavby**
Kód položky **013254000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

Dotaz č.16:
Týká se: **D.2.2.1SO 22-73-01.45, D.2.2.1SO 22-73-05.45**
Název Položky **Doprava zaměstnanců**
Kód položky **081002000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.17:
Týká se:
D.2.2.1SO 22-72-01.01
D.2.2.1SO 22-73-04.01
D.2.2.1SO 22-73-05.01
D.2.3.2SO 22-82-02.01
D.2.3.2SO 22-82-03.01
D.2.3.2SO 22-82-05.01

Název Položky **Geodetické práce**
Kód položky **012002000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.18:
Týká se:
D.2.2.1SO 22-73-01.45
D.2.2.1SO 22-73-05.45
Název Položky **Kompletační a koordinační činnost**
Kód položky **045002000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.19:
Týká se:
D.2.2.1SO 22-71-01.01
D.2.2.1SO 22-72-01.01
D.2.2.1SO 22-73-01.01
D.2.2.1SO 22-73-04.01
D.2.2.1SO 22-73-05.01
D.2.3.2SO 22-82-01.01
D.2.3.2SO 22-82-02.01
D.2.3.2SO 22-82-03.01
D.2.3.2SO 22-82-05.01
Název Položky **Příprava staveniště**
Kód položky **020001000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.20:
Týká se:
D.2.2.1SO 22-72-01.01
D.2.2.1SO 22-73-05.01
D.2.3.2SO 22-82-02.01
D.2.3.2SO 22-82-03.01
D.2.3.2SO 22-82-05.01
Název Položky **Projektové práce**
Kód položky **013002000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.21:
Týká se: D.2.2.1SO 22-73-01.01
Název Položky **Průzkumné, geodetické a projektové práce**
Kód položky **010001000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.22:
Týká se:
D.2.2.1SO 22-71-01.01
D.2.2.1SO 22-72-01.01
D.2.2.1SO 22-73-01.01
D.2.2.1SO 22-73-04.01
D.2.2.1SO 22-73-05.01
D.2.3.2SO 22-82-01.01
D.2.3.2SO 22-82-02.01
D.2.3.2SO 22-82-03.01
D.2.3.2SO 22-82-05.01
Název Položky **Zařízení staveniště**

Kód položky **030001000**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisů prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.23:
Týká se: D.2.2.1SO 22-73-01.01
Název Položky **Zařízení staveniště - jeřáb**
Kód položky **R30001000R01**
Prosíme o opravení Měrné jednotky „…"

Odpověď:
Položka byla ze soupisu prací odstraněna. Náklady uchazeč zahrne do ostatních položek jako VRN.

Dotaz č.24:
Týká se: D.2.2.2 SO 22-74-06.03

18	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 051,347
24	998762201		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	595,699
41	998767201		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	24 209,159

Prosím o vysvětlení, co je zahrnuto v jednotce 1 % položky v nabídce.

Odpověď:
Jedná se o orientačně procentní sazbu. Tato sazba se vypočítá z rozpočtových nákladů za celý stavební díl (včetně nákladů na materiál ve specifikacích). Hodnota je stanovena na základě pravidel cenové soustavy ÚRS.

Dotaz č.25:
Týká se: D.2.2.2 SO 22-74-06.03

SD		9712		Povlakové krytiny				0,00
P	17	712661803		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	M2	1504,073	0,00	0,00
PP				Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z fólií přilepenou lepidlem v plné ploše				
VV				"schodiště 0.92*(1.83*2+10.55)=13,073 [A] nást 1 140*10.65=1 491,000 [B] Celkem: A+B=1 504,073 [C] " "Celkem 1504,073 = 1504,073 " Celkem 1504,073 = 1504,073 [C]				
TS								
P	18	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 051,347	0,00	0,00
PP				Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
TS								
SD		9762		Konstrukce tesařské				0,00

Objasněte prosím vztah mezi 1504,073 m3 v položce 17 a 1051,347 % v položce 18.

Odpověď:
Jedná se o procentní sazbu vypočítanou z celkové ceny za stavební díl. Položka 18 je tedy vázaná na hodnotu ceny položky 17. Hodnota je stanovena na základě pravidel cenové soustavy ÚRS.

Dotaz č.26:
Týká se: D.2.2.2 SO 22-74-06.03

SD		9712		Povlakové krytiny				0,00
P	17	712661803		Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	M2	1504,073	0,00	0,00
PP				Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° z fólií přilepenou lepidlem v plné ploše				
VV				"schodiště 0.92*(1.83*2+10.55)=13,073 [A] nást 1 140*10.65=1 491,000 [B] Celkem: A+B=1 504,073 [C] " "Celkem 1504,073 = 1504,073 " Celkem 1504,073 = 1504,073 [C]				
TS								
P	18	998712201		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1051,347	0,00	0,00
PP				Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
TS								
SD		9762		Konstrukce tesařské				0,00

Objasněte prosím vztah mezi 1504,073 m3 v položce 17 a 1051,347 % v položce 18.

Odpověď:
Jedná se o procentní sazbu vypočítanou z celkové ceny za stavební díl. Položka 18 je tedy vázaná na hodnotu ceny položky 17. Hodnota je stanovena na základě pravidel cenové soustavy ÚRS.

Dotaz č.27:
Týká se: D.2.1.6 SO 22-34-05
Prosíme o vysvětlení, co má být oceněno v položce č. 41.

SD		741		Elektroinstalace - silnoproud		
P	40	35442062		pás zemnící 30x4mm FeZn	KG	100,000
PP						
TS				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě		
P	39	741410022		Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	M	100,000
PP						
TS				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě		
P	41	998741202		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	86,200
PP						
TS				Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě		

Odpověď:
Jedná se o procentní sazbu vypočítanou z celkové ceny za stavební díl. Položka 41 je vázaná na hodnotu jednotkové ceny položek 39 a 40.

Zadavatel dále z vlastního podnětu upravil soupisy prací následovně:
SO 98-98
Byla doplněna položka poř. č. 28 Poplatky za nájmy pozemků pro realizaci stavby.

PS 09-02-01
PS a soupis prací byl odstraněn, PS nebude uchazeči oceňován.

PS 00-02-81
Soupis prací byl celkově aktualizován.

SO 22-81-03
Soupis prací byl celkově aktualizován.

SO 22-81-04
Soupis prací byl celkově aktualizován.

SO 22-79-01.01 montáž
Byla doplněna položka poř. č. 12 Stavební připravenost pro vitríny
Byla doplněna položka poř. č. 13 Stavební připravenost pro CLV reklamní stojany

SO 22-79-01.02 dodávka
Byla doplněna položka poř. č. 4 Mobiliář vitríny
Položka bude dodána objednatele. Uchazeč položku nebude oceňovat.
Byla doplněna položka poř. č. 5 Nádoby na posypový materiál.
Číslování původních položek poř. č. 4 až 6 bylo posunuto na poř. č. 6 až 8.

PS 21-01-21
V souvislosti s dotazem č. 9 byla odstraněna položka poř. č. 114 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy" též z PS 21-02-21.

PS 21-02-51
V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN", poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ", poř. č. 135 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy" též z PS 21-02-51.

PS 25-02-51
V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN", poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ", poř. č. 153 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy" též z PS 25-02-51.

PS 26-02-51
V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN", poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ", poř. č. 140 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy" též z PS 26-02-51.

PS 27-02-51
V souvislosti s dotazem č. 10 byla odstraněny položky poř. č. 6 „ODSTRANĚNÍ KŘOVIN", poř. č. 7 „KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ", poř. č. 111 „SMÝCENÉ STROMY A KEŘE včetně dopravy" též z PS 27-02-51.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 9. 2024 na den 20. 9. 2024.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/ (evidenční č. VZ: Z2024-031174). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum 18. 9. 2024 a nahrazujeme datem 20. 9. 2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Přílohy:
B_03_00_ZOV.pdf
D_01_01_01_220111_02_4_001_240717.pdf
D_01_01_01_220113_01_4_001_240717.pdf
D_01_01_01_220113_03_4_001_240717.pdf
D_01_01_02_210121_4_001_240717.pdf
D_01_01_02_230121_4_001_240717.pdf
D_01_01_02_240121_4_001_240717.pdf
D_01_01_02_260121_4_001_240717.pdf
XDC_HK-Pardubice-Chrudim_20240719_ZM02.zip
XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240719_ZM02.zip

V Praze

Ing. Mojmír Nejezchleb

Digitálně podepsal Ing. Mojmír Nejezchleb
Datum: 2024.07.19 13:37:23 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření" č. 2372
ze dne 26. 02. 2018
Správa železnic, státní organizace