

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	17.07.2024	Dotaz č. 9 :: odstranění položky 84 (smýcení zeleně)	Ing. Jaroslav Dytrych
000	16.04.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jaroslav Dytrych

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:	<b>Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc</b>	

Zhotovitel díla:	<b>SP + SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec Králové</b>		
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3	 	
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části/objektu:	<b>SUDOP PRAHA a.s. Projektové středisko Hradec Králové</b>		
Adresa:	Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové		
Kontakt:	T: +420 498 655 928 E: hradec@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	<b>ING. DANIEL FILIP</b>	Specialista: <b>ING. JAROSLAV DYTRYCH</b>	

Název stavby/akce:	<b>MODERNIZACE TRATI HRADEC KRÁLOVÉ - PARDUBICE - CHRUDIM, 2. STAVBA, ZDVOUKOLEJNĚNÍ OPATOVICE NAD LABEM - HRADEC KRÁLOVÉ, 1. ETAPA, ŽST HRADEC KRÁLOVÉ HL. N.</b>	Označení investora: <b>S621900133</b>
		Zakázka: <b>19-254.250</b>
Název části:	Traťové zabezpečovací zařízení	Označení části: <b>D.1.1. 2</b>
Název objektu/dílní části:	<b>Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ</b>	Označení objektu/komplexu: <b>PS 24-01-21</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:
Ing. Petr Vrábek	Ing. Petr Vrábek	Formáty:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Královéhradecký	viz textová část	130212, 1302G1
		Stupeň dokumentace: <b>DUSP + PDPS</b>
		Smluvní datum zpracování: <b>16.04.2024</b>

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 1 3 3	- P D P S	- D 1 1 0 2	- P S 2 4 0 1 2 1	- X X	- 4 - 0 0 1	- 0 0 1

[Prostor pro další informace]



SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 24-01-21									
Stavba:										Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n.										CELKEM: 0,00 Kč									
SO/PS:										PS 24-01-21 Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:										D.1.1 Zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 828   8									
Stupeň dokumentace:										Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN: 5003720018									
Majetek:										SŽ										Označení (S-kód): S621900133									
Zahájení realizace SO/PS:										10/2024 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2023									
Ukončení realizace SO/PS:										7/2027 SUDOP PRAHA, a.s. Ing. Jaroslav Dytrych										Datum zpracování: 17.07.2024									
																				ISPROFIN: 5003720018									
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu						MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena							
																						Jednotková Celkem							
Díl: 1										Zemní práce																			
1		13173A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY						M3		94,500						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Tabulka příčných přechodů pod koleje																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
2		13183A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY						M3		10,500						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Tabulka příčných přechodů pod koleje																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
3		13273A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY						M3		1 006,514						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
4		13273B		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA						M3KM		2 324,524						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
5		13283A		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY						M3		111,835						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
6		13283B		1		2023/OTSKP		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA						M3KM		258,280						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
7		14173		1		2023/OTSKP		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM						M		173,000						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Tabulka příčných přechodů pod koleje																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
8		17411		1		2023/OTSKP		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM						M3		1 094,209						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva + Tabulka příčných přechodů pod koleje + Polohopisné výkresy																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					
9		17481		1		2023/OTSKP		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ						M3		119,000						0,00 Kč							
								viz Technická zpráva																					
								Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.																					

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
10	R123201	1	SUDOP R-208	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY CHODNÍKŮ, KOMUNIKACÍ, PLOCH A PODKLADOVÝCH VRSTEV TR. TĚŽITELNOSTI II., VČETNĚ KOMPLETNÍ OBNOVY POVRCHŮ A PROVIZORNÍCH LÁVEK	M3	100,000				0,00 Kč
				<p><i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, včetně kompletní obnovy povrchů</li> <li>– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap.</li> <li>– příplatek za lepivost</li> <li>– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>– potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>– vytahování a nošení výkopku</li> <li>– svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>– pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování</li> <li>– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>– třídění výkopku</li> <li>– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>– naložení výkopku na dopravní prostředek</li> </ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hradící a štětové stěny</li> <li>– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích</li> <li>– dolamování</li> <li>– odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo</li> <li>– poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</li> </ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr krychlový výkopku v ulehhlém (původním) stavu.</p>						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Zemní práce</b>	<b>0,00 Kč</b>					
<b>Díl: 2</b>				<b>Uložení kabelizace</b>						
11	701005	1	2023/OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	84,000				0,00 Kč
				<p><i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
12	702111	1	2023/OTSKP	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 061,000				0,00 Kč
				<p><i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
13	702212	1	2023/OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	263,000				0,00 Kč
				<p><i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
14	702312	1	2023/OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	2 541,000				0,00 Kč
				<p><i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						
15	702413	1	2023/OTSKP	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000				0,00 Kč
				<p><i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i></p> <p>Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.</p>						

0										
ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
16	702901	1	2023/OTSKP	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	1 061,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
17	703111	1	2023/OTSKP	KABELOVÝ ROST/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	20,000				0,00 Kč
18	703311	1	2023/OTSKP	KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROSTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM	M	20,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
19	703755	1	2023/OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM. DO EI 90 MIN.	KUS	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Uložení kabelizace</b>						
<b>Díl: 3</b>				<b>Kabelizace</b>						
20	742Z23	1	2023/OTSKP	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	1 710,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
21	75A131	1	2023/OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	3,515				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
22	75A151	1	2023/OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	24,450				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
23	75A161	1	2023/OTSKP	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	40,840				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
24	75A217	1	2023/OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	3,515				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
25	75A218	1	2023/OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	37,632				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
26	75A237	1	2023/OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	24,450				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
27	75A247	1	2023/OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	40,840				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
28	75A311	1	2023/OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	13,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
29	75A312	1	2023/OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	3,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
30	75A321	1	2023/OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
31	75A331	1	2023/OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ	KUS	7,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
32	75A332	1	2023/OTSKP	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ	KUS	6,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
33	75A410	1	2023/OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVÝM ŠTÍTKEM	KUS	16,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
34	75A420	1	2023/OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	288,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Tabulky kabelů</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Kabelizace</b>						
<b>Díl: 4</b>				<b>Uzemnění</b>						
35	741911	1	2023/OTSKP	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	50,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
36	741B11	1	2023/OTSKP	ZEMNÍČÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	6,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
37	741C02	1	2023/OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
38	741C07	1	2023/OTSKP	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
39	747411	1	2023/OTSKP	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Uzemnění</b>						
<b>Díl: 5A</b>				<b>Vnitřní zařízení</b>						
40	75B111	1	2023/OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; P4005, RD u St.1 Slezské Předměstí</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
41	75B117	1	2023/OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	15,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; P4005, RD u St.1 Slezské Předměstí</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
42	75B361	1	2023/OTSKP	KOLEJOVÁ DESKA - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Kolejová deska; DK Slezské Předměstí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
43	75B367	1	2023/OTSKP	KOLEJOVÁ DESKA - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva + Kolejová deska; DK Slezské Předměstí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
44	75B541	1	2023/OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; RD u St.1 Slezské Předměstí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
45	75B547	1	2023/OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; RD u St.1 Slezské Předměstí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
46	75B569	1	2023/OTSKP	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	3,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4005, Slezské Předměstí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
47	75B711	1	2023/OTSKP	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA	KUS	4,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4005						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
48	75B717	1	2023/OTSKP	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4005						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Vnitřní zařízení</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 5B</b>				<b>Vnitřní zařízení - demontáže</b>						
49	75B118	1	2023/OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ	M	10,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4003, P4004						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
50	75B548	1	2023/OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4003, P4004						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
51	75B678	1	2023/OTSKP	ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4004						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
52	75B6G8	1	2023/OTSKP	USMERŇOVACÍ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4003, P4004						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
53	75B6T8	1	2023/OTSKP	BATERIE - DEMONTÁŽ	KUS	12,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; P4003, P4004						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Vnitřní zařízení - demontáže</b>						<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 6</b>				<b>Venkovní prvky</b>						
54	75B762	1	2023/OTSKP	OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ S TRAKCÍ	KM	1,423				0,00 Kč
				viz Technická zpráva						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
55	75C511	1	2023/OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Situační schéma</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
56	75C517	1	2023/OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Polohopisné výkresy</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
57	75C721	1	2023/OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Situační schéma</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
58	75C727	1	2023/OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Situační schéma</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
59	75C881	1	2023/OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA	KUS	6,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma izolace</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
60	75C887	1	2023/OTSKP	MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Schéma izolace</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
61	75C911	1	2023/OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA	KUS	5,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Situační schéma</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
62	75C917	1	2023/OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	5,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva + Situační schéma</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
<b>Součet za Díl</b>				<b>Venkovní prvky</b>						
<b>Díl: 6B</b>				<b>Venkovní prvky - demontáže</b>						
63	75C228	1	2023/OTSKP	VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; vlečka Měnilma</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
64	75C418	1	2023/OTSKP	ZÁMEK VYMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; vlečky</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
65	75C518	1	2023/OTSKP	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; předvěst</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
66	75C728	1	2023/OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	8,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva; upozorňovací předvěsti</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
67	75C848	1	2023/OTSKP	STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
68	75C858	1	2023/OTSKP	SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE KOLEJNICI - DEMONTÁŽ	KUS	10,000				0,00 Kč
				<i>viz Technická zpráva</i>						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						



ISPROFIN: 5003720018											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
69	75C868	1	2023/OTSKP	KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DEMONTÁŽ	KUS	5,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	75C878	1	2023/OTSKP	KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	75C8A8	1	2023/OTSKP	VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; P4003, P4004, P4005</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
72	75D158	1	2023/OTSKP	KABELOVÝ OBJEKT - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva + Schéma kabelů</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	75D168	1	2023/OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; P4003, P4004</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
74	75D198	1	2023/OTSKP	PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; P4004</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
75	75D218	1	2023/OTSKP	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; P4003, P4004</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
76	75D248	1	2023/OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍŇE - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; P4003</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
<b>Součet za Díl</b>				<b>Venkovní prvky - demontáže</b>							<b>0,00 Kč</b>
<b>Díl: 7</b>				<b>Dozor, revize, údržba</b>							
77	75E117	1	2023/OTSKP	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	160,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
78	75E127	1	2023/OTSKP	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; 1 přejezd, EMZZ Slezské Předměstí</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
79	75E137	1	2023/OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	6,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; vjezd/odjezd Slezské Předměstí</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
80	75E157	1	2023/OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	1,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; předvěst</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
81	75E197	1	2023/OTSKP	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				<i>viz Technická zpráva; P4005</i>							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
82	75E1C7	1	2023/OTSKP	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000				0,00 Kč
				viz Technická zpráva; 1 přejezd, EMZZ Slezské Předměstí						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
Součet za Díl				Dozor, revize, údržba	0,00 Kč					
Díl: R015				LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy						
83	R015111	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, včetně dopravy	T	2,000				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
85	R015310	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), včetně dopravy	T	3,000				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
86	R015230	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 TRAFO BEZ NÁPLNĚ PCB A ŠKODLIVIN, včetně dopravy	T	1,000				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
87	R015749	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 KABELY, včetně dopravy	T	1,000				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						

ISPROFIN: 5003720018										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
88	R015140	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 PROSTÝ BETON, včetně dopravy	T	0,250				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
89	R015650	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02 NIKL - KADMIOVÉ BATERIE A AKUMULÁTORY, včetně dopravy	T	0,600				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
90	R015240	1	ODP+d	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU, včetně dopravy	T	1,000				0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 3. Způsob měření: • Tuna určující množství odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění						
<b>Součet</b>		<b>za Díl</b>		<b>LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy</b>						<b>0,00 Kč</b>