Generální projektant:	Projektant části:	Zodp. projektant:	Vypracoval:	Výpis výrobků:	List:
TAPA projekt TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 430 557 e-mail:postmaster@tapa-p.cz	TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948 Havlíčkův Brod 580 01	Ing. Petr Myslivec	Ing. Petr Myslivec Michaela Kubátová	**VÝPLNĚ OTVORŮ** výkres ST01 TŘÍDA SVOBODY	3

Akce: VÝMĚNA OKEN A OPRAVA FASÁDY NERUDOVA 1
OLOMOUC - SOCIÁLNÍ INVESTICE

Označení na výkr.	Značka Detail	Schéma	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
1340	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 1750/2200	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 1800/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 **Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!**	–	3	3	3	–	9 ks
1324	Např. Dafeplast, Sulko atd.	 2800/2200	Okno venkovní vícedílné, otevíravé a sklápěcí, plastové, vč.kování, madel, pákových ovladačů do stávajícího staveb.otvoru 2800/2200 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. Součástí dodávky jsou rovněž vnitřní hliníkové horizontální žaluzie s řetízkovým ovládáním RAL 9006 **Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!**	–	1	1	1	–	3 ks
1336		 700/850	Okno venkovní sklápěcí, plastové, vč.kování, madel do stávajícího staveb.otvoru 700/850 rám plast. odstín: interier – bílý, exterier – bílý zasklení izolační dvojsklo – čiré Un dle ČSN 73 0540–2: rám+sklo Un=1,2 Součástí dodávky 30 mm parapetní profil pro napojení vnitřního a venkovního parapetu Zateplení obvodového zdiva přetaženo přes rám cca 30 mm. **Přesné rozměry stávajícího otvoru nutno přeměřit na stavbě!**	–	–	–	–	5	5 ks