

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 14029/2024-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Mgr. Marta Voráčková
Mobil +420 601 078 301
E-mail vorackova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Doplnění závor na přejezdu P2154 v km 99,187 TÚ Podlešín-Obrnice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 23:

PS 01-01-31 – „PZS v km 99,187 (P2154)“: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 8 (bod a). Pro přesun LEPB1 (původní označení SK75) postrádáme v soupisu prací položky pro 1x demontáž snímače PN a 1x montáž snímače PN (pol. č. 105 a 106 s množstvím 6 ks je určena pro vybudování snímačů LPB1 – LPB6).

Žádáme zadavatele o prověření/doplnění 1x demontáže a 1x montáže snímače PN.

Odpověď na dotaz č. 23:

Soupis prací byl doplněn.

Dotaz č. 24:

PS 01-01-31 – „PZS v km 99,187 (P2154)“: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 12. Zadavatel v rámci této odpovědi uvádí, že pol. č. 68 a 69 „NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ – DODÁVKA a MONTÁŽ“ jsou určeny pro dodávku a montáž sdruženého pilíře napájení u RD. Domníváme se, že by vybudování této skříně mělo být součástí SO 01-86-01, ve kterém již je v rámci pol. č. 15 uvažováno s montáží této skříně.

- Žádáme zadavatele o prověření a případné odstranění pol. č. 68 a 69 ze soupisu prací PS 01-01-31.
- Žádáme zadavatele o doplnění odpovídající položky pro dodávku uvedené skříně do soupisu prací SO 01-86-01 (k pol. č. 15 v SO 01-86-01).

Odpověď na dotaz č. 24:

Položka č. 15 v SO 01-86-01 reprezentuje montáž kabelové skříně na hranici pozemku SŽ.

Položka je ve správném souboru a není nutno ji přesouvat.

Dotaz č. 25:

PS 01-01-31 – „PZS v km 99,187 (P2154)“: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 16. Z této odpovědi není zřejmé, zda zadavatel uvažuje třídu zeminy II. dle novější ČSN 73 6133, nebo je uvažováno s třídou zeminy 4 dle starší ČSN 73 050. Chápeme, že u položek hloubení rýh a jam (pol. č. 3 a 4) je uvažováno s třídou zeminy 4 dle starší ČSN 73 050 dle tabulky níže?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)		
	Popis	Pevnost	Popis	
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	horniny sypké	dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	horniny rypné	rozpojitelné ryčcem, nakladačem
		3	horniny kopné	rozpojitelné ryčcem, nakladačem
		4	pevné horniny drobné	rozpojitelné klínem, rypadlem
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžice, kladiva	5	pevné horniny lehké trhatelné	rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
		6	pevné horniny těžké trhatelné	rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	7	pevné horniny velmi těžké trhatelné	rozpojitelné trhavinami

Odpověď na dotaz č. 25:

Sborník OTSKP 2024 neobsahuje položky tříd těžitelnosti 1.-7., ale pouze I.-III. Dotazované položky rozpočtu se vztahují k platné ČSN.

Dotaz č. 26:

PS 01-01-31 – „PZS v km 99,187 (P2154)“: Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 1 uvádí, že bude v celém profilu trasy OK 12vl. V rámci dodatku č. 2 byl zadavatelem poskytnut nový kabelový plán. V tomto kabelovém plánu byla změněna dimenze OK z původních 12 vl. na 24 vl. Tato změna nebyla reflektována u odpovídajících položek soupisu prací.

- Žádáme zadavatele o vyjádření, zda požaduje v trase z St.1 do St.2 vybudování OK 12vl. nebo 24vl.
- V návaznosti na odpověď k bodu a) žádáme zadavatele o prověření/úpravu dimenze položek (24 VLÁKEN namísto 12 VLÁKEN) a jejich množství u pol. č. 50–62 v soupisu prací.
- Žádáme zadavatele o doplnění položky pro dodávku a montáž optického rozvaděče do 24 vláken, umístěného v St.2.

Odpověď na dotaz č. 26:

V kabelovém plánu se objevila nepřesnost. Platí, že Stávající OK je 24 vláken a je ukončen v rozvaděči St.2 Z téhož rozvaděče bude vyvařen a veden OK 12 vláken (není nutno doplňovat na St.2 další položku optického rozvaděče), který bude ukončen v novém optickém rozvaděči na St.1. Přikládáme opravený výkres 2.1001A Kabelový plán.

Dotaz č. 27:

PS 01-01-31 – „PZS v km 99,187 (P2154)“: Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 19, bod a). Zadavatel v rámci této odpovědi uvádí, že náklady na úpravy SZZ ŽST Louny, TZZ Louny – Lenešice a P2155 jsou obsahem dílu UPR_SZZ Úprava SZZ. V rámci tohoto dílu je ale u všech položek uvedena specifikace: „Úprava zapojení v SZZ a DK Lenešice“. Vzhledem k požadavkům dle technické zprávy (úpravy v SZZ ŽST Louny vč. SW diagnostiky, úpravy TZZ Louny – Lenešice a dotčení P2155) postrádáme v soupisu prací odpovídající položky pro úpravy SZZ ŽST Louny, TZZ Louny – Lenešice a P2155. Předpokládáme správně, že si všechny potřebné náklady na uvedené úpravy může uchazeč zahrnout do pol. č. 86 „ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ“?

Odpověď na dotaz č.27:

Ano, všechny potřebné náklady na uvedené úpravy může uchazeč zahrnout do pol. č. 86 „ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍŇÍ“.

Přílohy:

- Soupis prací s výkazem výměr – XLS_Přejezd P2154_Pod-Obr_ZM03_240724
- P2154 2.1001 Kabelový plán-2.1001 A

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatku č. 3, zadavatel, vzhledem k povaze upřesnění, neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace