




Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:






Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	02/2024	Dokumentace PDSP	Ing. Jiří Malina

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Společnost Nej - Koj MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz			Metroprojekt Praha a.s. Argentinská 1621/36 Holešovice 170 00 Praha 7 T: +420 296154105 E: info@metroprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz				
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Malina		Specialista:	Ing. Jiří Malina	

Název stavby/akce:	Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín		Označení investora: S621500589
Název části:			Zakázka: 21-022-232-SR
Název objektu/dílčí části:	Archeologický průzkum		Označení části: <div>E</div>
Název přílohy:	Soupis prací		Označení objektu/komplexu: -
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Malina	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Zbořil	Měřítko: - Formáty: -	Číslo přílohy (typ/pořadí):
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: dle příloh	TUDU: 2101 Brno-hl.n. – Přerov	Stupeň dokumentace: PDPS
			Smluvní datum zpracování: 02/2024

Označení investora:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:										Podobjekt:					Příloha:					Revize:				
5	6	2	1	5	0	0	5	8	9	P	D	S	P	X		E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				0	0	1			0	0	0			



Firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 21-022-232-SR.1 - Modernizace trati Brno - Přerov, 4.stavba - Archeolo

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 0,00
Celková cena s DPH: 0,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO	Archeologický průzkum	0,00	0,00	0,00



Firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 21-022-232-SR.1 Modernizace trati Brno - Přerov, 4.stavba - Archeologický průzkum
Rozpočet: SO Archeologický průzkum

SO 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Zemní práce				0,00
1	12110A		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY	M3	207 766,000		0,00
			viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km mechanizovaná skřívka dmu/ornice (případně lesní hrabanky) a kulturních vrstev dle jejich mocnosti stanovené pedologickým průzkumem, v rozsahu cca 0 – 30 cm (ornice) a mocnost 30 – 100cm (podoornice). Dle technické zprávy. Skřívka ornice (m3) 100.295 m3 Skřívka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3 207766=207 766,000 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
2	12110B		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	207 766,000		0,00
			viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km Skřívka ornice (m3) 100.295 m3 Skřívka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3 207766*1=207 766,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
3	12573A		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	207 766,000		0,00
			viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km Skřívka ornice (m3) 100.295 m3 Skřívka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3 207766=207 766,000 [A] položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - tředění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s ovlivňováním zemníku				
4	12573B		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	207 766,000		0,00
			viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km Skřívka ornice (m3) 100.295 m3 Skřívka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3 207766=207 766,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁŠYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	207 766,000		0,00
			viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km Skřívka ornice (m3) 100.295 m3 Skřívka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3 207766=207 766,000 [A]				

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
6	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	207 766,000		0,00
		<p>viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km součástí je případné hutnění - zpětné rozprostření výkopku s hutněním po vrstvách na parametry dle technické zprávy</p> <p>Skrývka ornice (m3) 100.295 m3</p> <p>Skrývka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3</p> <p>207766=207 766,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>				
7	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	207 766,000		0,00
		<p>viz. Příloha 5: Výpočet skřívky u trvalého záboru sejmutí, naložení, odvoz, vyložení v místě skřívky maximálně do 1 Km v rozsahu cca 0 – 30 cm (ornice) a mocnost 30 – 100cm (podoornice) Postup dle na platné legislativy. Dle technické zprávy.</p> <p>Skrývka ornice (m3) 100.295 m3</p> <p>Skrývka celkového humusového horizontu (m3) 207.766 m3</p> <p>207766=207 766,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.</p>				
8	R02721	NAKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY	KPL	1,000		0,00
		<p>přechodové dopravní značení, projekt, projednání, jiná dopravní opatření čištění komunikací čištění mechanizace prašnost apod. t=1,000 [A]</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>				
9	R02722	NAKLADY VYPLÝVAJÍCÍ Z KOORDINACE SE ZACHRANNÝM ARCHEOLOGICKÝM VÝZKUMEM	KPL	1,000		0,00
		<p>Náklady vyplývající z koordinace se samotným ZAV t=1,000 [A]</p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>				