

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis:</div> <div>Datum:</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.06.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Milan Lukášek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno	

Zhotovitel díla:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Milan Lukášek		Specialista: Ing. Marek Vývoda

Název stavby/akce:	Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou	Označení investora: S639220019
		Zakázka: 23-014-40-113
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části: D.2.3. 6
Název objektu/dílní části:	Nové Město na Moravě, osvětlení	Označení objektu/komplexu: SO 12-86-02
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Martin Vánský	Měřítko: - Formáty: 1 x A4
Kraj:	Katastrální území: Nové Město na Moravě [706418]	TUDU: 2071 C1, 2071 C0, 2071 C9
Vysočina		
		Stupeň dokumentace: DSP+PDPS
		Smluvní datum zpracování: 30.06.2023

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 9 2 2 0 0 1 9	-	P D P S -	D 2 3 0 6	-	S O 1 2 8 6 0 2	-
X	X	-	4	-	0 0 1	-
0	0	0	0	0	0	0

[Prostor pro další informace]

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 12-86-02									
Stavba:		23-014-40-113		Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou						CELKEM:		0,00 Kč							
SO/PS:		SO 12-86-02		Nové Město na Moravě, osvětlení						Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu:				D.2.3.6		Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů				Klasifikace SO/PS:									
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:									
Majetek:				SŽ		Správa železnic, státní organizace				Označení (S-kód):				S639220019					
Zahájení realizace SO/PS:						Zpracovatel:				Cenová úroveň:				OTSKP - 2024					
Ukončení realizace SO/PS:						Signal Projekt s.r.o.				Datum zpracování:									
Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou										Ing. Martin Vánský				ISPROFIN:					
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu		MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena	
																		Jednotková Celkem	
Díl:		0		Všeobecné konstrukce a práce															
1		02911				OTSKP - 2024		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ		HM		6		0		0		0,00 Kč	
								zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi											
2		701005				OTSKP - 2024		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU		KUS		18		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - úprava dna výkopu - položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
3		747213				OTSKP - 2024		VYHODNOCENÍ PROHLIDKY ZAŘÍZENÍ PS/SO, VČ. MĚŘENÍ, KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK A REVIZÍ ZAŘÍZENÍ TOHOTO PS/SO AUTORIZOVANÝM REVIZNÍM TECHNIKEM NA SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ PODLE POŽADAVKŮ ČSN, VČETNĚ HODNOCENÍ A VYHOTOVENÍ CELKOVÉ REVIZNÍ ZPRÁVY		KUS		1		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
4		747214				OTSKP - 2024		VYHODNOCENÍ PROHLIDKY ZAŘÍZENÍ PS/SO, VČ. MĚŘENÍ, KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK A REVIZÍ ZAŘÍZENÍ TOHOTO PS/SO AUTORIZOVANÝM REVIZNÍM TECHNIKEM NA SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ PODLE POŽADAVKŮ ČSN, VČETNĚ HODNOCENÍ A VYHOTOVENÍ CELKOVÉ REVIZNÍ ZPRÁVY		KUS		8		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
5		747301				OTSKP - 2024		PROVEDENÍ PROHLIDKY A ZKOUSKY PRAVNICKOU OSOUBOU, VYDÁNÍ PRUKAZU ZPŮSOBILOSTI		KUS		1		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprúdých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
6		747541				OTSKP - 2024		MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS		KUS		1		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce											
7		747701				OTSKP - 2024		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ		HOD		56		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděcích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách											
8		747705				OTSKP - 2024		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM		HOD		80		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách											
9		747706				OTSKP - 2024		ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODU NN		HOD		40		0		0		0,00 Kč	
								1. Položka obsahuje: - cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přifazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízením a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách											
Součet		za Díl						Všeobecné konstrukce a práce										0,00 Kč	
Díl:		1		Zemní a stavební práce															
10		131838				OTSKP - 2024		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR II. ODVOZ DO 20KM		M3		48		0		0		0,00 Kč	
								zápichové jámy protlak 6'2"1,5 = 18,000 [A] jáma pro bet.základ stožaru 20'1,5 = 30,000 [B] Celková množství = 48,000 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapážené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podlůži a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadavěk - pašení, vzeplení a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											

Úprava projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na Inštalátor - Zdraví nad Sázkou					(ŠPROFÍN)						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
11	132838		OTSKP - 2024	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	168,75	0	0		0,00 Kč	

Výpracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na líně Třínov - Zdráv nad Sázkou										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 74				Sílnoproud							
23	703211		OTSKP - 2024	POKROČILÝ ZPŮSOB NEBOVAŘENÍ ZBOVÉ ZINCOVÁNÍ VČETNĚ OVLIVNĚNÍ PRŮCHODNOSTI V ROZVODNÉ NN	M	10	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nářadí 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se metr, dělkový							
24	741911		OTSKP - 2024	UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	135	0	0		0,00 Kč	
				27*5 = 135.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nářez spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měřit se metr, dělkový							
25	741B11		OTSKP - 2024	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	54	0	0		0,00 Kč	
				27*2 = 54.000 [A] 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – spojování – ochranný nářez spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
26	741C02		OTSKP - 2024	UZEMNOVACÍ SVORKA	KUS	81	0	0		0,00 Kč	
				hloubkový zemník 54*27 = 81.000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
27	741C05		OTSKP - 2024	SPOJOVÁNÍ UZEMNOVACÍCH VODIČŮ	KUS	27	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nářez spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
28	741C07		OTSKP - 2024	VYVEDENÍ UZEMNOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI	KUS	27	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, spojování – ochranný i barevný nářez spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
29	742G11		OTSKP - 2024	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	256	0	0		0,00 Kč	
				kabel ve stožárku 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měřit se metr, dělkový							
30	742G12		OTSKP - 2024	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měřit se metr, dělkový							
31	742H12		OTSKP - 2024	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	10	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měřit se metr, dělkový							
32	742H22		OTSKP - 2024	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	2150	0	0		0,00 Kč	
				CVKY 4*16 370+430+290+190+220+100+180+370 = 2150.000 [B] 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měřit se metr, dělkový							
33	742L11		OTSKP - 2024	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	72	0	0		0,00 Kč	
				27*27+2*8*8 = 72.000 [A] 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
34	742L12		OTSKP - 2024	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	58	0	0		0,00 Kč	
				8*8+2*21 = 58.000 [A] 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
35	742L13		OTSKP - 2024	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
36	743111		OTSKP - 2024	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINCOVANY DÉLKY DO 6 M	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nářez, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							
37	743112		OTSKP - 2024	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINCOVANY DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	16	0	0		0,00 Kč	
				svorkovnice II. tř. izolace 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nářez, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Měřit se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce							

Výpracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na lodi Třínov - Zdrf nad Sáavou					ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
38	743161		OTSKP - 2024	OPLETENÍ OCEKOVÝCH POKRYTÍ PRO MONTÁŽ NOSTNÍHO ZEMNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÝKONOVÝ, JEDNORAMENNÝ, DVOURAMENNÝ) DLE PS sděli zař.	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
39	743164		OTSKP - 2024	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PRUŽINOVÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátrr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
40	743168		OTSKP - 2024	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ZABRANA PROTI NAJETÍ	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátrr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
41	743311		OTSKP - 2024	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátrr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
42	743321		OTSKP - 2024	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	8	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátrr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
43	743472		OTSKP - 2024	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO 25 W svorkovnice II. tř. izolace	KUS	9	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
44	743473		OTSKP - 2024	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 25 DO 45 W svorkovnice II. tř. izolace	KUS	27	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
45	743612		OTSKP - 2024	ROZVODNICE LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO 25 W svorkovnice II. tř. izolace	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně softwaru k PLC pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, zhotovení výrobní dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
46	744R35		OTSKP - 2024	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN	KUS	9	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
47	744R36		OTSKP - 2024	OBAL NA VÝKRESY DO ROZVADĚČE NN	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
48	744Z01		OTSKP - 2024	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				demontáž stávajících KS a ZS 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – nakládku vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce							
49	75J321		OTSKP - 2024	KABEL SÍŤOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELAŽ FTP/STP	KMPAR	0,01	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů, kompletní konstrukce nebo práce Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmparech.							
Součet za Díl					Silnoproud					0,00 Kč	