

Naše zn. 8424/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 8/2
Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská
Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz
Datum 31. července 2024

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 7
**„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba,
zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec
Králové hl.n.“**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 60:

SO 00-97-01 Soupis prací pol.č. 20 VRTSVY PRO OBNOVU...SC v popisu položky předpoklad
50% ve výpočtu však 80%. Žádáme zadavatele o snížení množství položky.

Odpověď:

V soupisu prací je odborný odhad poškození. Přesný rozsah poškození bude součástí
dokumentace RDS, jejíž náplň bude stanovena na základě pochůzky za účasti zhotovitele,
projektanta, správce komunikace a investora. Preliminářová položka.

Dotaz č. 61:

V **SO 00-97-01** jsou v TZ zevrubně popsány přístupové komunikace na stavenišť vč. jejich
očíslování, toto očíslování však nekoresponduje s čísly a popisem komunikací v soupisu prací
přísl. SO. Žádáme zadavatele, zda by tyto popisy mohl sjednotit.

Odpověď:

V TZ jsou sepsány pod očíslovanými odrážkami dotčené komunikace stavbou. Stejně tak v
odrážkách mohla být kolečka místo čísel. V soupisu prací je předpokládaný rozsah obnovy pro
dotčené úseky jednotlivých komunikací. Projektant neměl úmysl sjednotit čísla těchto dvou
různých seznamů.

Dotaz č. 62:

SO 00-97-01 PD uvažuje, že přístupové komunikace ke staveništi, jakož i objízdné trasy budou
poškozeny v živičných vrstvách v rozsahu 80% + 20% v obrusné vrstvě. Výměna konstrukčních
vrstev a podloží (v mocnosti 500mm) je pak uvažována v rozsahu 50%. Mnohé z těchto
komunikací jsou dimenzovány na nákladní dopravu a i v současnosti, zde nejsou zákazové značky
pro nákladní vozidla. Žádáme tedy zadavatele, i na základě našich zkušeností, o snížení výměr
spojených s opravou poškozených komunikací.

Odpověď:

V soupisu prací je odborný odhad poškození. Přesný rozsah poškození bude součástí
dokumentace RDS, jejíž náplň bude stanovena na základě pochůzky za účasti zhotovitele,
projektanta, správce komunikace a investora. Preliminářová položka.

Dotaz č. 63:

V **SO 200-97-01** a **SO 00-97-01** jsou navrženy objízdné trasy a přístupové komunikace ke staveništi. Provizorní DIO je součástí dodávky zhotovitele. Přesto se zadavatele ptáme, zda bylo předjednáno dopravní opatření a omezení na těchto komunikacích s přísl. orgány st. správy a MěÚ, a zda v rámci tohoto projednání bylo uvažováno, že některé z těchto komunikací a konkrétně, které budou uzavřeny veřejné dopravě.

Odpověď:

Bylo konzultováno bez záznamu. Projednání dopravních opatření bude na zhotoviteli stavby.

Dotaz č. 64:

V ZOV uvedeny přístupové komunikace na stavenišť č. 1-15, v **SO 00-97-01**, pak pouze č. 1-13. Žádáme zadavatele o vysvětlení výše uvedeného rozdílu.

Odpověď:

Platí přístupové komunikace uvedené v ZOV.

Dotaz č. 65:

V **SO 00-97-01** je v TZ je popsán i **SO 210-97-01** Hradec Králové podchod Honkova, zabezpečení veřejných zájmů, který však není součástí soupisu prací. Žádáme zadavatel o vyjádření k výše uvedenému.

Odpověď:

SO 210-97-01 nebude součástí stavby, byl ze stavby vyřazen, popis považujte za bezpředmětný.

Dotaz č. 66:

Součástí **SO 200-97-01** je i objízdná trasa OK Koruna – Riegrovo nám. – Na Okrouhlíku – Za Škodovkou. Některé části této objízdné trasy jsou i součástí **SO 00-97-01** jako přístupové komunikace na stavenišť. Máme za to že, tyto úseky komunikací se v položkách oprav (frézování, nové kční vrstvy, odkopy, vysprávký) dublují. Žádáme tedy zadavatele o opravu soupisu prací výše uvedených.

Odpověď:

V soupisu prací je odborný odhad poškození. Přesný rozsah poškození bude součástí dokumentace RDS, jejíž náplň bude stanovena na základě pochůzky za účasti zhotovitele, projektanta, správce komunikace a investora. Preliminářová položka.

Dotaz č. 67:

SO 200-97-01 PD uvažuje, že **objízdné trasy** budou poškozeny v živichných vrstvách v rozsahu 80% + 20% v obrusné vrstvě. Výměna konstrukčních vrstev a podloží (v mocnosti 500mm) je pak uvažována v rozsahu 30%. Některé vozovky těchto komunikací jsou dimenzovány i na nákladní dopravu, která však pravděpodobně bude z této objízdné trasy odkloněna. Žádáme tedy zadavatele, i na základě našich zkušeností, o snížení výměr spojených s opravou poškozených komunikací.

Odpověď:

V soupisu prací je odborný odhad poškození. Přesný rozsah poškození bude součástí dokumentace RDS, jejíž náplň bude stanovena na základě pochůzky za účasti zhotovitele, projektanta, správce komunikace a investora. Preliminářová položka.

Dotaz č. 68:

SO 98-98 soupis prací pol.č. 14 Monitoring studní. Ve výpočtu této položky jsou uvedeny 4ks. Ptáme se zadavatele, zda je jedná o počet monitorovaných studní.

Odpověď:

Jedná se o 4 ks studní, kde je požadovaný monitoring 12 měsíců před zahájením stavby. Monitoring studní během stavby řeší SO 22-30-81 a SO 200-30-81.

Dotaz č. 69:

SO 98-98 soupis prací pol.č. 17 Pohotovost zhotovitele pro nepředvídatelné a mimořádné situace. V ZTP toto není specifikováno, mimořádné situace jsou řešeny v rámci IZS a jeho složek. Může zadavatel blíže upřesnit co touto položkou bude po zhotoviteli vyžadováno a jaká personální a strojní kapacita je v rámci této položky po zhotoviteli očekávána?

Odpověď:

Položka Pohotovost Zhotovitele pro nepředvídatelné a mimořádné situace je definovaná v pokynu Správy železnic, státní organizace, zn. 48579/2023-SŽ-GR-O7 ze dne 19.7.2023, a to následovně:

Pohotovost Zhotovitele pro nepředvídatelné a mimořádné situace

- Technická specifikace:

Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro zajištění pohotovosti pro řešení nepředvídatelných a mimořádných situací na dráze v místě dotčeném stavbou. Zadavatel požaduje, aby pohotovost byla dostupná v čase 24/7.

- měrná jednotka – měsíc

(reprezentuje každý započatý měsíc, ve kterém je nutné pohotovost provádět. Nejedná se o celé období realizace stavby, pouze období, kdy by provoz drážní dopravy mohla být ohrožena nepředvídatelnými a mimořádnými situacemi)

Požadovaná technická specifikace položky je uvedena v SO 98-98.

Dotaz č. 70:

SO 98-98 soupis prací pol.č. 18 Bezpečnostní zábrany a 19 Světelné terče. Ptáme se zadavatele, jak byla stanovena výměra 4000bm, a jakým způsobem budou tyto položky fakturovány.

Odpověď:

Výměra bezpečnostních zábran 4000 bm byla stanovena odborným dohadem k zajištění provozovaných kolejí podél staveniště. Položky budou fakturovány dle skutečných výměr během realizace stavby.

Dotaz č. 71:

PS 22-01-11.02 soupis prací pol.č. 3 Předláždění krytu ze siln.panelů. 3000m2. Žádáme zadavatele o sdělení kde se tato plocha nachází, důvod jejího předláždění, příp. zda je opravdu součástí tohoto SO. V TZ přísl. SO není tato plocha nikde zmíněna.

Odpověď:

Položka obecně pokrývá manipulaci s panely pro ochranu kabelových tras zabezpečovacího zařízení ve všech stavebních postupech na křížení s přístupovými komunikacemi dle potřeb stavby. Ochrana kabelových tras je skutečně součástí řešení tohoto PS. Viz např. strana 23 Technické zprávy zmíněného PS.

Bez úpravy dokumentace.

Dotaz č. 72:

V ZOV uvedený HMG a Tabulka výluk předpokládají zahájení prací 1.10.2024 (doba výstavby tedy 73měsíců). Rovněž v ZTP doba výstavby pro Sekci 1 – 73měsíců. Schémata stavebních postupů a textová část ZOV předpokládají zahájení prací 12/2024 (doba výstavby tedy 71měsíců). Žádáme zadavatele o sdělení doby výstavby, předpokládané zahájení prací a sjednocení výše uvedených dokumentů.

Odpověď:

Údaje v ZOV byly sjednoceny.

Dotaz č. 73:

Mezi tabulkou v příloze ZTP 7.1.5. a E 5.2. č. přílohy 3 Nemovitosti dotčené stavbou, tabulka bilance ploch dle k.ú. jsme našly tyto nesrovnalosti :

- Hradec.Král. ČD dočasný zábor do 1 roku : plocha dle příl.7.1.5 ZTP 62485m² x plocha dle tab. E 5.2. 12133m²
- Obec Opatovice dočasný zábor do 1 roku : plocha dle příl.7.1.5 ZTP 193m² x plocha dle tab. E 5.2. 133m²
- Obec Světí dočasný zábor do 1 roku : plocha dle příl.7.1.5 ZTP 2864m² x plocha dle tab. E 5.2. 2712m²
- k.ú. Praskačka dočasný zábor do 1 roku : plocha dle příl.7.1.5 ZTP 1276m² x plocha dle tab. E 5.2. 710m²

V podstatě by to znamenalo, že budou uzavřeny smlouvy na větší rozsah, než je v podkladu tzn. záborovém elaborátu, proto se domníváme že se jedná o chybu v příloze 7.1.5. ZTP. Žádáme tedy zadavatele o opravu.

Odpověď:

Platí tabulka v příloze 7.1.5 ZTP obsahující výměry nájmu po odečtení pozemků ČD poskytovaných bez nájmu.

Dotaz č. 74:

Dle ZTP 4.1.9. vyplývá, že v příloze 7.1.5. ZTP jsou uvedené „výměry nájmu“, na které uzavře Objednatel nájemní smlouvy. Tyto „výměry nájmu“ mají být pak započítány do položky č.28 SO 98-98. Ptáme se zadavatele, kam započítat finanční náklady a náklady spojené s administrací těchto nájmu.

Odpověď:

Finanční náklady spojené s administrací nájmu započítá uchazeč do položky č. 28 v SO 98-98.

Dotaz č. 75:

Dle ZTP 4.1.9. vyplývá, že v příloze 7.1.5. ZTP jsou uvedené „výměry nájmu“, na které uzavře Objednatel nájemní smlouvy. Podkladem k příloze 7.1.5. ZTP je E 5.2. č.příl.3 tabulka bilance ploch dle k.ú.. V tabulce Bilance ploch dle k.ú. jsou však v některých případech vyšší plochy, z čehož vyplývá, že některé nájemní smlouvy nejsou/nebudou uzavřeny Objednatel do zahájení realizace stavby. Ptáme se proto zadavatele, jak bude postupováno v případě ploch (dočasných záborů) nad rámec přílohy 7.1.5. ZTP.

Odpověď:

V případě dočasných záborů a nájmu ploch nad rámec přílohy 7.1.5 ZTP bude postupováno formou víceprací.

Dotaz č. 76:

V části B.3 v Zásadách organizace výstavby jsou ve schématech stavebních postupů použité barvy magenta a ostrá zelená. V legendě nejsou tyto čáry popsány, a tudíž nevíme, jak je interpretovat. Žádáme zadavatel o doplnění popisu těchto čar do legendy.

Odpověď:

ZOV byly upraveny. Fialově jsou znázorněny přístupy na staveniště a dočasné přechody pro cestující. Všechny tyto položky jsou opatřeny přímo ve schématech vysvětlujícím textem, který by měl pochopit i uchazeč, a nebyly proto doplňovány do legendy.

Dotaz č. 77:

Soupis prací SO 98-98 položka č. 21

Náhradní ubytování pro osoby dotčené nadlimitním hlukem z výstavby. V ZOV jsou uvedeny konkrétní objekty. Pro nacenění této položky je nezbytné a není zde specifikováno :

- předpokládaný počet osob po jednotlivých objektech
- jakou úroveň ubytování musí zhotovitel dotčeným residentům zajistit
- v jaké lokalitě musí náhradní ubytování zhotovitel dotčeným residentům zajistit
- jaký bude následovat postup, když rezident nebude s vybraným ubytováním souhlasit a/nebo se nebude chtít vystěhovat příp. se nebude chtít vystěhovat ve zhotovitelem stanoveném termínu a na stanovenou dobu
- kdo bude hradit náklady na stěhování (pokud je bude hradit zhotovitel, co vše bude předmětem stěhování tj. i jaký osobní majetek rezidentů musí být převezen do náhradního ubytování, do jakých položek mají být tyto náklady zahrnuty)

Žádáme zadavatele o odpovědi na výše uvedené body. Vzhledem k nejasnostem spojeným s oceněním této položky, obtížně předvídatelným situacím a velkým množstvím možností, které mohou nastat s plněním této položky žádáme zadavatele, aby zvážil její nahrazení preliminářovou položkou s danou cenou a čerpáním dle skutečnosti.

Odpověď:

Náhradní ubytování pro osoby dotčené nadlimitním hlukem z výstavby je navrhováno jako alternativa k dočasným opatřením proti hluku během výstavby, které omezují prostor výstavby. Zhotovitel musí zajistit ubytování apartmánového typu, kategorie minimálně 3 hvězdičky. Součástí apartmánu musí být minimálně jedna ložnice na každé dvě ubytované osoby, vybavený kuchyňský kout, toaleta, sprcha, pračka. Náhradní ubytování musí být zajištěno v obci Hradec Králové, v dosahu městské hromadné dopravy. Předpokládá se ubytování na přechodnou dobu s nejnútnejším vybavením (kufrem), nikoliv stěhování. Pokud nebude rezident s náhradním ubytováním prokazatelně souhlasit, bude muset strpět nadlimitní hluk během výstavby.

Uvažované počty osob:

lokalita	počet osob
Kydlinovská 244/73	4
U Náhona 165/2	4
Prokopa Holého 289/26	10
Prokopa Holého 290/24	5
Prokopa Holého 221/22	5
Kudrnova 594/2	5
Kudrnova 639/4	5
Kudrnova 638/6	4
Kudrnova 637/8	4
Kudrnova 636/10	4
Kudrnova 635/12	4
Kalendova 634/25	5
Gočárova třída 133/71	36

Dotaz č. 78:

SO 98-98 položka č. 22

Realizační dokumentace stavby: V rámci rozpočtu stavby se vyskytují tyto další položky pro RDS:

SO	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství
PS 22-03-31	40	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	160,000
PS 22-03-32	32	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	80,000
PS 22-03-33	55	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	160,000
PS 22-03-34	113	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	320,000
PS 22-03-35	82	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	160,000

PS 22-03-51	74	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	80,000
PS 22-03-52	78	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	100,000
PS 22-03-53	78	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	100,000
PS 22-03-54	53	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	100,000
PS 22-03-55	82	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	100,000
PS 22-03-56	32	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	80,000
PS 22-03-91	74	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	200,000
PS 22-03-92	41	R747709	Vypracování realizační dokumentace PS/SO	HOD	120,000
PS 22-04-11.01	1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS	KPL	1,000
PS 22-04-21	1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS	KPL	1,000
PS 22-04-53	53	R5.B	Průvodní technická a projektová dokumentace	KUS	1,000
SO 22-10-23	12	80.R94.B	Průvodní technická a projektová dokumentace	KPL	1,000
SO 22-20-01.01	1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 200-30-51.01	2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 200-30-51.02	3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 200-30-52	5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 200-30-53	2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 200-30-54	2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-04.02	2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-57	4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-61	5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-65	3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-66	3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-67	4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000

SO 22-30-68	4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-69	5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-72	4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-74	4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-77	4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-30-80	5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
SO 22-31-22	17	4.1.R94.B	Průvodní technická a projektová dokumentace	KPL	1,000

Podle našeho názoru je jedná o dublování položek. Žádáme zadavatele o vypuštění nadbytečných položek pro RDS.

Odpověď:

V soupisech prací PS 22-30-31, PS 22-30-32, PS 22-30-33, PS 22-30-34, PS 22-30-35, PS 22-30-51, PS 22-30-52, PS 22-30-53, PS 22-30-54, PS 22-30-55, PS 22-30-56, PS 22-30-91, PS 22-30-92 byly odstraněny položky RDS. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

V soupisech prací PS 22-04-11.01 a PS 22-04-21 byly odstraněny položky RDS. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

V soupisech prací PS 22-04-53, v SO 22-10-23 a SO 22-31-22 byly položky RDS odstraněny. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

SO 22-20-01.01 - Vzhledem k požadavku MMHK na implementaci architektonické studie a zejména pak požadavku na změnu postupu výstavby vzneseném v závěru projekčních prací (viz např. SO 22-20-01.01 příloha 1.001 kap.5.4) byla po dohodě z výrobních porad dotčená položka zařazena do soupisu prací, s cílem pokrýt zapracování případných změn nad rámec běžných VTD. Viz rovněž odpověď k dotazu č. 40 a č. 44.

V soupisech prací SO 22-30-57, SO 22-30-61, SO 22-30-65, SO 22-30-66, SO 22-30-67, SO 22-30-68, SO 22-30-69, SO 22-30-72, SO 22-30-74, SO 22-30-77, SO 22-30-80, SO 200-30-51.1, SO 200-30-51.2, SO 200-30-52, SO 200-30-53, SO 200-30-54 byly odstraněny položky RDS. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

V soupisu prací SO 22-30-04.02 byla odstraněna položka RDS. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

Dotaz č. 79:

SO 98-98 položky:

- 1 Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část
- 2 Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část
- 3 Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část

V rámci rozpočtu stavby se vyskytují tyto další položky pro DSPS.

SO	Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství
PS 22-04-31	21	R45566	Dokumentace skutečného provedení (DSPS)	KS	1,000
SO 22-20-04.02	13	R13	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-33-01	4	R02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000

SO 22-33-02	4	R02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000
SO 22-33-03	4	R02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000
SO 22-71-01.42	97	R97	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-72-01.42	83	R83	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-73-01.42	19	R19	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-73-05.42	23	R23	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-82-02.42	25	R25	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-82-03.42	28	R28	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000
SO 22-82-05.42	22	R22	Dokumentace skutečného provedení	kpt	1,000

Podle našeho názoru je jedná o dublování položek. Žádáme zadavatele o vypuštění nadbytečných položek pro DSPS.

Odpověď:

V soupisu prací PS 22-04-31 byla odstraněna položka dokumentace skutečného provedení. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

V soupisech prací SO 22-71-01.42, SO 22-72-01.42, a SO 22-73-01.42, SO 22-73-05.42, SO 22-82-02.42, SO 22-82-03.42 a SO 22-82-05.42 byly odstraněny položky dokumentace skutečného provedení. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

V soupisech prací SO 22-33-01, SO 22-33-02 a SO 22-33-03 byly odstraněny položky dokumentace skutečného provedení. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.

SO 22-20-04.02 – Položka byla ze soupisů prací odstraněna v rámci předešlého dotazu č. 46. Položku uchazeč oceňuje v SO 98-98 Všeobecný objekt.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha:

XDC_HK-Pardubice-Chrudim_20240731_ZM06.zip
XLS_HK-Pardubice-Chrudim_20240731_ZM06.zip
B_03_00_ZOV.pdf

V Olomouci dne 31. 7. 2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace