

POHLED SEVEROZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STŘEŠNÍ KRYTINA (ETERNIT)
- STÁVAJÍCÍ CIHLOVÁ FASÁDA - REŽNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - ODSŤÍN BÍLÝ
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD

POZNÁMKY:

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI:

- SKLADBA PODLAHY 1PP A 1NP AŽ PO ÚROVEŇ ZEMINY
- STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE DEMONTOVÁNA AŽ NA ÚROVEŇ DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH TRÁMŮ
- OMÍTKA STĚNY (OŠKRÁBÁNÍ + VYČIŠTĚNÍ + VYSPRAVENÍ) + DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO OBKLADU
- VEŠKERÉ DVEŘE, OKNA A POKLOPY
- SDK PODHLEDY / KAZETOVÉ PODHLEDY
- ZDĚNÉ PŘÍČKY
- STÁVAJÍCÍ ZAMEČNICKÉ PRVKY (ZÁBRADLÍ, HODINY,...) BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STÁVAJÍCÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (WC, UMYVADLA, DŘEZY...) BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ROZVODŮ.
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ (PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE, PŘÍMOTOPY...) VČETNĚ ROZVODŮ BUDOU DEMONTOVÁNA.
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTY BUDOU VYČIŠTĚNY A ZNOVU OSAZENY NOVÝM POKLOPEM NA ÚROVEŇ TERÉNU.
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK BUDE VYČIŠTĚN, ZAIZOLOVÁN A OPATŘEN POKLOPEM.
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY (ŽLABY, SVODY, PARAPETY,...) VČ HROMOSVODU BUDOU DEMONTOVÁNY.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍCH KROKVÍ (ETERNITOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA + PRKENNÝ ZÁKLOP). ETERNITOVÉ ŠABLONY OBSAHUJÍ AZBEST, KTERÉ MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY DLE NÁVODU VIZ STAVEBNÍ ČÁST B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD NÁSTUPIŠTĚM BUDE DEMONTOVÁN PO ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ (PLECHOVÝ KRYTINA).
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ VE ŠTÍTECH FÁSADY.

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE SO 04-71-01.02 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div>			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	06/2022	Odstranění vnitřního zateplení obvodových stěn	Ing. Vojtěch Hejl
02	01/2023	Snižení nákladů na realizaci - zjednodušení konstrukčních a materiálových řešení	Ing. Vojtěch Hejl
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:		APRIS 3MP s.r.o.	
Adresa:		Baarova 231/36, 140 00 Praha 4	
Kontakt:		T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Vojtěch Hejl	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:		REKONSTRUKCE VÝPRVNÍ BUDOVY ŽST ČÁSLAV	
		Označení investora: S631900086	
		Označení zhotovitele: 2021026	
Název části:		Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	
		Označení části: D.2.2.1	
Název objektu/díle části:		Výpravní budova ŽST Čáslav	
		Označení objektu/komplexu: SO 04-71-01.01	
Název přílohy:		Architektonicko-stavební řešení	
Název dílčí části přílohy:		Pohled severozápadní - stávající stav	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy: Ing. Pavlína Svatošová	
Ing. arch. M. Tylšová		Měřítko: 1:100 Formáty: 4xA4	
Kraj:		TUDU: 1201X1	
Středočeský		Čáslav	
Označení investora:		Stupeň dokumentace: Část:	
S 6 3 1 9 0 0 0 8 6		- P D P S - 0 2 2 0 1	
Objekt:		Podobjekt:	
S 0 0 4 7 1 0 1		- 0 1 - 2 4 0 3 - 0 0 2	
Příloha:		Revize:	